Przedmiar

Budynek Spichlerza - Roboty remontowo-budowlane konserwatorskie

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		ROBOTY REMONTOWO-BUDOWLANE KONSERWATORSKIE		
		Roboty ziemne		
1	KNR 4-01 0104/02	Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów głębokości do 1,5m w gruncie kategorii III - wykopy zewnetrzne		
		66.67	m3	66,670
		razem	m3	66,670
2	KNR 4-01 0104/02	Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów głębokości do 1,5m w gruncie kategorii III - wykopy wewnętrzne		
		35.40	m3	35,400
		razem	m3	35,400
		Roboty izolacyjne ścian fundamentowych		
3	KNR 0-26 0635/08	Analogia - Izolacja i wzmocnienie ścian fundamentowych preparatami neutralizujące zasolenie i zagrzybienie - ściana zewnętrzna		
		60.63	m2	60,630
		razem	m2	60,630
4	KNR 0-26 0635/08	Analogia - Izolacja i wzmocnienie ścian fundamentowych preparatami neutralizujące zasolenie i zagrzybienie - ściana wewnętrzna		
		47.96	m2	47,960
		razem	m2	47,960
		Wykonanie opaski usztywniającej (klamry spinające)		
5	KNR 19-01 0353/06	Wykucie w ścianach z cegły na zaprawie cementowej bruzd poziomych o głębokości 1 cegły i szerokości 1 cegły		
		wykucie od zewnątrz 55.12	m	55,120
		wykucie od wewnątrz 43.60	m	43,600
		razem	m	98,720
6	KNR 4-01 1304/06	Analogia - Wiercenie otworów w scianach fundamentowych dla montażu ściągow stalowych		
		40.00	szt	40,000
		razem	szt	40,000
7	KNR 4-01 1303/01	Wykonanie i montaż ściągów stalowych (klamry spinające) ścian fundamnetowych		
		180.00	kg	180,000
		razem	kg	180,000
8	KNR 19-01 0328/09	Zamurowanie cegłą gotycką na pełno bruzd poziomych o głębokości 1 i szerokości 1 cegły		
		98.72	m	98,720
		razem	m	98,720
9	KNR 19-01 0712/02	Wykonanie pasów tynków wewnętrznych zwykłych kategorii III o szerokości do 30cm na uprzednio zamurowanych bruzdach		
		98.720	m	98,720
		razem	m	98,720
		Wykonanie iniekcji krystalicznej poziomej dwustronnej- system Remers		
10	KNR 0-40 0204/16	Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej metodą iniekcji niskociśnieniowej w murze z cegły o normalnej twardości o grubości powyżej 95-100cm		
		49.50	m	49,500
		razem	m	49,500
11	KNR 0-40 0204/17	Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej metodą iniekcji niskociśnieniowej w murze z cegły o normalnej twardości - dodatek za każdy 1cm grubości muru ponad 100cm - dodatek za dalsze 46 cm		
		49.50	m	49,500
		razem	m	49,500
12	KNR 0-40 0213/02	Uszczelnienie od zewnątrz ścian piwnic w istniejącym budynku poprzez gruntowanie muru ze starymi hydroizolacjami bitumicznymi - scian zewnętrznych i wewnętrznych		
		(60.63+47.96)	m2	108,590
		razem	m2	108,590
13	KNR 0-40 0109/01	Analogia - założenie folii ochronnej na zewnątrz muru		
		60.63	m2	60,630
		razem	m2	60,630