
**PRZEDMIAR REMONT DROGI
GMINNEJ NR 325014T GÓRNO
PARCELE - PRZY KOLEJCE W
MIEJSCOWOŚCI GÓRNO PARCELE**

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg

NAZWA INWESTYCJI: REMONT DROGI GMINNEJ NR 325014T GÓRNO PARCELE - PRZY
KOLEJCE W MIEJSCOWOŚCI GÓRNO PARCELE

ADRES INWESTYCJI: Górno Parcele

NAZWA INWESTORA: GMINA GÓRNO

ADRES INWESTORA: Górno 169, 25-008 Górno

BRANŻE: Drogi

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

drogi mgr inż. Mariusz Pobocho

SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR:

DATA OPRACOWANIA: październik 2019 r.

UWAGI:

1. Przyjęto odległość transportową 20 km.
2. Ceny przyjęto na podstawie cen z przetargów organizowanych w 2019 roku na terenie Gminy Górno.

WYKONAWCA:

INWESTOR:

REMONT DROGI GMINNEJ NR 325014T GÓRNO PARCELE - PRZY KOLEJCE W MIEJSCOWOŚCI GÓRNO
 PARCELE - kod CPV: 45233220-7

Obmiar

Lp.	spec. tech	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
KOSZTORYS: REMONT DROGI GMINNEJ NR 325014T GÓRNO PARCELE - PRZY KOLEJCE W MIEJSCOWOŚCI GÓRNO PARCELE - kod CPV: 45233220-7					
1		Remont drogi gminnej nr 325014T Górno Parcele - przy kolejce w miejscowości Górno Parcele od km 0+000 do km 0+060 - kod CPV: 45233220-7			
1	D- d.1 06.03.01	Oczyszczenie istniejących poboczy na szerokości 100 cm, ścinka warstwą o grubości 5-15 cm, wywóz materiału ze ścinki na odkład, spryskanie środkiem chwastobójczym	m2		
		2 * 60 * 1,00 + 25	m2	145,000	
				RAZEM	145,000
2	D- d.1 01.02.04	Frezowanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 5-7 cm (materiał z frezowania do zwrotu dla Inwestora, odwóz w miejsce wskazane przez Inwestora, odległość do 20 km)	m2		
		60 * 5,00	m2	300,000	
				RAZEM	300,000
3	D- d.1 01.02.04	Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa o grubości 20 cm	m2		
		60 * 5,20	m2	312,000	
				RAZEM	312,000
4	D- d.1 01.02.04	Wywiezienie materiału z rozbiórki podbudowy przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odległość do 20 km (materiał z rozbiórki podbudowy jest własnością Inwestora i podlega zwrotowi wraz ze złożeniem we wskazane miejsce w odległości do 20km)	m3		
		60 * 5,20 * 0,20	m3	62,400	
				RAZEM	62,400
5	D- d.1 02.01.01	Roboty ziemne pod nawierzchnię z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 20 km (urobek w postaci gruntu należy wykorzystać na wykonanie nasypów pod pobocza, nadmiar odwieźć na odkład co jest w zakresie Wykonawcy, urobek w postaci kruszywa jest własnością Inwestora i podlega zwrotowi wraz ze złożeniem we wskazane miejsce w odległości do 20km)	m3		
		60 * 5,70 * 0,30 + 25 * 0,30	m3	110,100	
				RAZEM	110,100
6	D- d.1 04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni jezdni	m2		
		60 * 5,70 + 25	m2	367,000	
				RAZEM	367,000
7	D- d.1 04.05.01 a	Wzmocnienie podłoża z mieszanki związanej cementem C1,5/2 o gr. 25 cm	m2		
		60 * 5,70 + 25	m2	367,000	
				RAZEM	367,000
8	D- d.1 04.04.02	Podbudowa nawierzchni z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 20 cm (wymagane kruszywo: dolomit lub wapień dewoński, uziarnienie 0/31,5mm)	m2		
		60 * 5,30 + 25	m2	343,000	
				RAZEM	343,000
9	D- d.1 05.03.05 b	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszcz. 5 cm - kategoria KR2 (przed wykonaniem warstwy podłoża należy skropić emulsją asfaltową)	m2		

REMONT DROGI GMINNEJ NR 325014T GÓRNO PARCELE - PRZY KOLEJCE W MIEJSCOWOŚCI GÓRNO
 PARCELE - kod CPV: 45233220-7

Obmiar

Lp.	spec. tech	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		60 * 5,10 + 25	m2	331,000	
				RAZEM	331,000
10	D- d.1 05.03.05 a	Nawierzchnia z mieszanki mineralno-asfaltowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm - kategoria KR2 (przed wykonaniem warstwy podłoża należy skropić emulsją asfaltową)	m2		
		60 * 5,00 + 25	m2	325,000	
				RAZEM	325,000
11	D- d.1 06.03.01 a	Nawierzchnia pobocza z kruszywa łamanego - warstwa kruszywa o grubości po zagęszczeniu 10 cm, szerokość 75 cm	m2		
		2 * 60 * 0,75	m2	90,000	
				RAZEM	90,000
2		Remont drogi gminnej nr 325014T Górno Parcele - przy kolejce w miejscowości Górno Parcele od km 0+060 do km 0+580 - kod CPV: 45233220-7			
12	D- d.2 06.03.01	Oczyszczenie istniejących poboczy na szerokości 100 cm, ścinka warstwą o grubości 5-15 cm, wywóz materiału ze ścinki na odkład, spryskanie środkiem chwastobójczym	m2		
		2 * 520 * 1,00	m2	1 040,000	
				RAZEM	1 040,000
13	D- d.2 01.02.04	Frezowanie nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznych o grubości 5-7 cm (materiał z frezowania do zwrotu dla Inwestora, odwóz w miejsce wskazane przez Inwestora, odległość do 20 km)	m2		
		520 * 4,00 + 27	m2	2 107,000	
				RAZEM	2 107,000
14	D- d.2 01.02.04	Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa o grubości 20 cm	m2		
		520 * 4,20 + 27	m2	2 211,000	
				RAZEM	2 211,000
15	D- d.2 01.02.04	Wywiezienie materiału z rozbiórki podbudowy przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odległość do 20 km (materiał z rozbiórki podbudowy jest własnością Inwestora i podlega zwrotowi wraz ze złożeniem we wskazane miejsce w odległości do 20km)	m3		
		520 * 4,20 * 0,20 + 27 * 0,20	m3	442,200	
				RAZEM	442,200
16	D- d.2 02.01.01	Roboty ziemne pod nawierzchnią z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 20 km (urobek w postaci gruntu należy wykorzystać na wykonanie nasypów pod pobocza, nadmiar odwieźć na odkład co jest w zakresie Wykonawcy, urobek w postaci kruszywa jest własnością Inwestora i podlega zwrotowi wraz ze złożeniem we wskazane miejsce w odległości do 20km)	m3		
		520 * 4,70 * 0,30 + 27 * 0,30	m3	741,300	
				RAZEM	741,300
17	D- d.2 04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni jezdni	m2		
		520 * 4,70 + 27	m2	2 471,000	
				RAZEM	2 471,000
18	D- d.2 04.05.01 a	Wzmocnienie podłoża z mieszanki związanej cementem C1,5/2 o gr. 25 cm	m2		
		520 * 4,70 + 27	m2	2 471,000	

REMONT DROGI GMINNEJ NR 325014T GÓRNO PARCELE - PRZY KOLEJCE W MIEJSCOWOŚCI GÓRNO
 PARCELE - kod CPV: 45233220-7

Obmiar

Lp.	spec. tech	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	2 471,000
19	D- d.2 04.04.02	Podbudowa nawierzchni z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 20 cm (wymagane kruszywo: dolomit lub wapień dewoński, uziarnienie 0/31,5mm)	m2		
		520 * 4,30 + 27	m2	2 263,000	
				RAZEM	2 263,000
20	D- d.2 05.03.05 b	Nawierzchnia z mieszanki mineralno-asfaltowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 5 cm - kategoria KR2 (przed wykonaniem warstwy podłoża należy skropić emulsją asfaltową)	m2		
		520 * 4,10 + 27	m2	2 159,000	
				RAZEM	2 159,000
21	D- d.2 05.03.05 a	Nawierzchnia z mieszanki mineralno-asfaltowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm - kategoria KR2 (przed wykonaniem warstwy podłoża należy skropić emulsją asfaltową)	m2		
		520 * 4,00 + 27	m2	2 107,000	
				RAZEM	2 107,000
22	D- d.2 06.03.01 a	Nawierzchnia pobocza z kruszywa łamanego - warstwa kruszywa o grubości po zagęszczeniu 10 cm, szerokość 75 cm	m2		
		2 * 520 * 0,75	m2	780,000	
				RAZEM	780,000
3		Remont przepustów - kod CPV: 45233220-7			
23	D- d.3 01.02.04	Rozebranie przepustów rurowych - rury betonowe o śr. 50 cm	m		
		6 * 6,00	m	36,000	
				RAZEM	36,000
24	D- d.3 01.02.04	Rozebranie przepustów rurowych - ścianki czołowe o śr. 50 cm	m3		
		6 * 2 * 0,50	m3	6,000	
				RAZEM	6,000
25	D- d.3 01.02.04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odległość do 20 km	m3		
		14 + 6	m3	20,000	
				RAZEM	20,000
26	D- d.3 06.02.01	Przepusty rurowe - ława fundamentowa betonowa pod ścianki przepustów o śr. 50 cm	m3		
		6 * 2 * 0,50	m3	6,000	
				RAZEM	6,000
27	D- d.3 06.02.01	Przepusty rurowe - ścianki czołowe proste dla rur o śr. 50 cm	ściank.		
		6 * 2	ściank.	12,000	
				RAZEM	12,000
28	D- d.3 06.02.01	Przepusty rurowe - rury betonowe o śr. 50 cm	m		
		6 * 6,00	m	36,000	
				RAZEM	36,000

REMONT DROGI GMINNEJ NR 325014T GÓRNO PARCELE - PRZY KOLEJCE W MIEJSCOWOŚCI GÓRNO
 PARCELE - kod CPV: 45233220-7

Obmiar

Lp.	spec. tech	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
4		Odtworzenie i remont rowów - kod CPV: 45233220-7			
29	D- d.4 06.04.01	Czyszczenie i ścinanie skarp i dna rowu, nadanie profilu skarpom i dnie rowu, plantowanie skarp i dna rowu (średnia głębokość rowów 0,75m, skarpy o pochyleniu 1:1-1:1.5, szerokość dna rowu 0.40 m)	m		
		580 + 580 - 70	m	1 090,000	
				RAZEM	1 090,000
30	D- d.4 08.01.01	Czyszczenie koryt odwodnieniowych 60x50x15cm (w przypadku uszkodzonych elementów należy wymienić je na nowe)	m		
		70	m	70,000	
				RAZEM	70,000
5		Zjazdy - kod CPV: 45233220-7			
31	D- d.5 06.03.01 a	Nawierzchnia zjazdów z kruszywa łamanego - warstwa kruszywa o grubości po zagęszczeniu 10 cm, wymiary zjazdu 5,00x3,00 m	m2		
		6 * 5,00 * 3,00	m2	90,000	
				RAZEM	90,000