

# Przedmiar robót

Rodzaj robót (branża): Roboty drogowe

**Inwestycja** Budowa odcinka drogi gminnej nr 325046T w miejscowości Bączków

Adres:

Kody CPV: 45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę  
45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

**Inwestor:** Gmina Górnó  
Górnó 169  
26-008 Górnó

**Wykonawca:**

Sporządził: Beniamin Szymczyk

Sprawił:

Data opracowania: 21.04.2020

Inwestor

Wykonawca

## Przedmiar

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilo ci składowe	Ilo robót
1	2	3	4	5	6
1	45100000-8	Przygotowanie terenu pod budow			
1.1	KNR 2-01 0119-0300	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych.Trasa dróg w terenie równinnym. 0,23	km km	0,23	0,23
1.2	KNR 2-01 0126-0100	Usuni cie warstwy ziemi urodzajnej- humusu,za pomoc spycharek.Grubo warstwy do 15 cm. 2*1*226,5+403	m2 m2	856,00	856,00
2	45233000-9	Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg			
2.1	KNR 2-31 0103-0500	Mechaniczne profilowanie i zag szczenie podło a pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Kategoria gruntu V-VI 226,5*6,5+403	m2 m2	1 875,25	1 875,25
2.2	KNR 2-31 0107-0100	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem sortowanym. Zag szczenie mechaniczne. rednia grubo warstwy po zag szczeniu 7 cm 226,5*6,5-1*5	m2 m2	1 467,25	1 467,25
2.3	KNR 2-31 0310-0100	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych AC11W KR1, asfaltowa. Warstwa wi ca o grubo ci po zag szczeniu 5 cm 226,5*5,1-1*5	m2 m2	1 150,15	1 150,15
2.4	KNR 2-31 0310-0500	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych AC11S KR1, asfaltowa. Warstwa cieralna o grubo ci po zag szczeniu 4 cm 226,5*5-1*5	m2 m2	1 127,50	1 127,50
2.5	KNR 2-31 0114-0500	Podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5. Grubo warstwy po zag szczeniu 15 cm (Zjazdy) 391	m2 m2	391,00	391,00
2.6	KNR 2-31 0310-0500	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych AC11S KR1, asfaltowa. Warstwa cieralna o grubo ci po zag szczeniu 4 cm (Zjazdy) 391	m2 m2	391,00	391,00
2.7	KNR 2-31 0202-0300	Nawierzchnie wirowe. Warstwa jezdni górna roz cielana mechanicznie. Grubo warstwy po zag szczeniu 9 cm (Pobocza) 300	m2 m2	300,00	300,00
3	45233000-9	ROBOTY WYKO CZENIOWE. Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg			
3.1	KNR 2-01 0510-0100	Humusowanie i obsianie skarp przy grubo ci warstwy humusu 15 cm. (teren wzdłu poboczy i zjazdów) 2*1*226,5	m2 m2	453,00	453,00
3.2	KNR 2-31 1406-0300	Regulacja pionowa studzienek dla urz dze podziemnych - włączów kanałowych 4	szt. szt.	4,00	4,00
3.3	KNR 2-31 1406-0400	Regulacja pionowa studzienek dla urz dze podziemnych - zaworów wodoci gowych i gazowych 2	szt. szt.	2,00	2,00
3.4	D-01.01.00	Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza. 0,23	km km	0,23	0,23