

Projekt / faza:

**PRZEDMIAR**

Nazwa inwestycji:

**PRZEBUDOWA BOISKA DO PIŁKI NOŻNEJ PRZY ZESPOLE  
SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM W RADLINIE**

Inwestor:

**GMINA GÓRNO**  
Górno 169  
26-008 Górno

Jednostka projektowa:

 **ADM Projekt Sp. z o.o.**  
ul. Królowej Jadwigi 5  
26-060 Chęciny


Adres inwestycji:

msc. Radlin

Działki ewidencyjne:

2026/3, 2028/1, 2028/2, 2028/3, 2026/2, 2026/1, 2028/4 -  
obręb 0011 Radlin

Autorzy opracowania:

Stanowisko	Imię i nazwisko	Nr uprawnień specjalność	Podpis	data
Opracował:	mgr inż. Mariusz POBOCHA	SWK/0142/POOD/09 drogowa		12.2020

Niniejsza dokumentacja ani żadna jej część nie może być powielana ani rozpowszechniana za pomocą urządzeń elektronicznych, mechanicznych, kopiujących, nagrywających i innych bez pisemnej zgody posiadacza praw autorskich.

grudzień 2020

---

**PRZEDMIAR ROBÓT - PRZEBUDOWA BOISKA DO PIŁKI NOŻNEJ  
PRZY ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM W RADLINIE**

---

**Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień**

---

45100000-8	Przygotowanie terenu pod budowę
45111300-1	Roboty rozbiórkowe
45111200-0	Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45212200-8	Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów sportowych

NAZWA INWESTYCJI: PRZEBUDOWA BOISKA DO PIŁKI NOŻNEJ PRZY ZESPOLE  
SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM W RADLINIE  
ADRES INWESTYCJI: 2026/3, 2028/1, 2028/2, 2028/3, 2026/2, 2026/1, 2028/4 - obręb 0011  
Radlin  
NAZWA INWESTORA: GMINA GÓRNO  
ADRES INWESTORA: Górno 169, 26-008 Górno

BRANŻE: Drogi

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

drogi mgr inż. Mariusz Pobocho

DATA OPRACOWANIA: grudzien 2020 r.

---

**Uwagi:**

1. Opracowanie obejmuje elementy rozbiórki i budowy nowej nawierzchni boiska do piłki nożnej.
2. Przyjęto odległość transportu do 20 km (dla odwozów materiałów z rozbiórek które stanowią własność Inwestora).
3. Inwestor wskazuje miejsce odwozu materiałów z rozbiórek.
4. Rozpatrywać łączenie z pozostałymi częściami dokumentacji projektowej.

**WYKONAWCA:**

**ADM Projekt Sp. z o.o.**  
ul. Królowej Jadwigi 5, 26-060 Chęciny  
tel. 502 373 396  
NIP 9591970076 REGON 363818015

**INWESTOR:**

PRZEBUDOWA BOISKA DO PIŁKI NOŻNEJ PRZY ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM W RADLINIE  
Obmiar

Lp.	spec. tech	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>KOSZTORYS: PRZEBUDOWA BOISKA DO PIŁKI NOŻNEJ PRZY ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM W RADLINIE</b>					
<b>1</b>		<b>Roboty pomiarowe - kod CPV: 45100000-8</b>			
1	D- d.1	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych	ha		
	01.01.01	0,2000	ha	0,200	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,200</b>
<b>2</b>		<b>Roboty rozbiórkowe - kod CPV: 45111300-1, 45111200-0</b>			
2	D- d.2	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z sztucznej trawy (materiał z rozbiórki do wywozu przez Wykonawcę robót)	m2		
	01.02.04	1860	m2	1 860,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1 860,000</b>
3	D- d.2	Mechaniczne rozebranie warstwy konstrukcyjnej z mialu kamiennego 0/4mm o gr. 4 cm (materiał z rozbiórki do zwrotu dla Inwestora)	m2		
	01.02.04	1860	m2	1 860,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1 860,000</b>
4	D- d.2	Mechaniczne rozebranie warstwy konstrukcyjnej z kruszywa kamiennego 0/31,5mm gr. 5 cm (materiał z rozbiórki do zwrotu dla Inwestora)	m2		
	01.02.04	1860	m2	1 860,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1 860,000</b>
5	D- d.2	Mechaniczne rozebranie warstwy konstrukcyjnej z kruszywa kamiennego 31,5/63,05mm gr. 2 cm (otwarcie warstwy konstrukcyjnej) (materiał z rozbiórki do zwrotu dla Inwestora)	m2		
	01.02.04	1860	m2	1 860,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1 860,000</b>
6	D- d.2	Rozebranie kompletu bramek wraz z fundamentami (bramki do zwrotu dla Inwestora)	kpl.		
	01.02.04	1	kpl.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
7	D- d.2	Wywiezienie materiału z rozbiórek przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odległość do 20 km (odwiezienie materiałów z rozbiórek w miejsce wskazane przez Inwestora)	m3		
	01.02.04	1860 * 0,12	m3	223,200	
				<b>RAZEM</b>	<b>223,200</b>
<b>3</b>		<b>Nawierzchnia boiska do piłki nożnej - kod CPV: 45212200-8</b>			
8	D- d.3	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2		
	04.01.01	1860	m2	1 860,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1 860,000</b>
9	D- d.3	Warstwa klinująca boiska z kruszywa 0/31,5mm o gr. 6-7 cm	m2		
	04.04.02	1860	m2	1 860,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1 860,000</b>
10	D- d.3	Warstwa wyrównująca z mialu kamiennego 0/4mm o gr. o gr. 4 cm	m2		
	04.04.02	1860	m2	1 860,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1 860,000</b>
11	D- d.3	Warstwa z trawy syntetycznej piłkarskiej o parametrach zgodnych z dokumentacją projektową (kolor zielony lub oliwkowo-zielony, materiał włókno monofil, wysokość włókna 60 mm, rozstaw szycia 5/8 cala, ilość pęczków włókien na 1m2 8189, ilość włókien na 1m2 131024, dtex 11000, wypełnienie piasek kwarcowy 0,6/1,2mm, granuląt gumowy 0,5/2,5mm wraz z malowaniem linii)	m2		
	05.01.14	1860	m2	1 860,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1 860,000</b>
12	D- d.3	Zakup i montaż bramek do gry w piłkę nożną (rozmiar 2,00 x 5,00m, posadowienie zgodnie z wytycznymi producenta)	kpl.		
	19.01.01	1	kpl.	1,000	

PRZEBUDOWA BOISKA DO PIŁKI NOŻNEJ PRZY ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM W RADLINIE

Obmiar

Lp.	spec. tech	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	1,000