

Przedmiary robót
Przebudowa linii nn i sn 15 kV

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Ilość
1	KNR 5-10 0706-03	Montaż i mechaniczne stawianie słupów rozkracznych z podporą żurawiem samochodowym Krotność = 0,6	szt.	1
2	KNR 5-12 0205-01	Wykopy mechaniczne pod słupy i podpory przy 1 wykop.na stanowisko słupa dla żerdzi o dług. 10 m	szt.	1
3	KNR 5-10 0702-08	Montaż i mechaniczne stawianie słupów pojedynczych żurawiem samochodowym (do 2 belek ustojowych)	szt.	1
4	KNR 5-10 0901-01	Montaż przewodów o przekroju do 50 mm ² rozciąganych ręcznie dla linii niskiego napięcia Krotność = 1,8	km/1 przew	0,25
5	KNR-W 5-10 0908-01	Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej nn typu AsXSn lub podobnycho przekroju do 4x50 mm ²	km	0,25
6	KNR-W 5-10 0908-04	Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej nn typu AsXSn lub podobnycho przekroju do 4x70x25 mm ² Krotność = 1,8	km	0,05
7	KNR 5-12 0501-02	Montaż i zawieszenie przewodów roboczych AF1-6 o przekr. 50 mm ²	km	0,7
8	KNR 5-12 0501-03	Montaż i zawieszenie przewodów roboczych AF1-6 o przekr. 70 mm ²	km	0,7
9	KNR 5-12 0502-01	Dodatek na wykonanie skrzyżowań linii w.n.,n.n. lub telekomunikacyjnych przy przekroju przewodów do 70 mm ²	skrzyż.	6
10	KNR 5-12 0301-02	Montaż i staw.słupów pojedynczych P,PL z żerdziami ZN o dług. 12 m w liniach jednotorow.dla trójkątnego układu przew.	szt.	1
11	KNR 5-12 0303-02	Montaż i staw.słupów pojedynczych P z żerdziami BSW o dług. 14 m w liniach jednotorow.dla płaskiego układu przew.o przekr.do 70 mm ²	szt.	6
12	KNR 5-12 0302-08	Montaż i staw.podpór do słupów ON,ROK,RKK z żerdziami ZN o dług. 12 m w liniach jednotorow.dla trójkątnego układu przew.	szt.	1
13	KNR 5-12 0302-04	Montaż i staw.słupów rozkracznych O,K,ON 120 z żerdziami ZN o dług. 12 m w liniach jednotorow.dla trójkątnego układu przew.	szt.	1
14	KNR 5-12 0304-08	Montaż i staw.podpór do słupów ON,ROK,RKK,RON z żerd.BSW o dl. 14 m w liniach jednotor.dla płask.układ.przew.o przkr.do 70 mm ²	szt.	1
15	KNR 5-12 0304-04	Montaż i staw.słupów rozkracznych O,K,ON z żerd.BSW o dl. 14 m w liniach jednotor.dla płask.układ.przew.o przkr.do 70 mm ²	szt.	1

16	KNR 5-12 0404-04	Montaż na słupach układów odłącznikowych ON/III 20/4 Krotność = 1,8	szt.	1
17	KNR 5-12 0401-03	Montaż izolatorów wsporczych pniowych LWP 8-20 na słupie stojącym oraz na stacji	szt.	8
18	KNR 5-12 0205-03	Wykopy mechaniczne pod słupy i podpory przy 1 wykop.na stanowisko słupa dla żerdzi o dług. 14 m	szt.	1
19	KNR 5-12 0205-06	Wykopy mechaniczne pod słupy i podpory przy 2 wykop.na stanowisko słupa dla żerdzi o dług. 14 m	szt.	1
20	KNR 5-12 0205-02	Wykopy mechaniczne pod słupy i podpory przy 1 wykop.na stanowisko słupa dla żerdzi o dług. 12 m	szt.	1
21	KNR 5-12 0205-05	Wykopy mechaniczne pod słupy i podpory przy 2 wykop.na stanowisko słupa dla żerdzi o dług. 12 m	szt.	1
22	KNR 5-12 0303-08	Montaż i staw.słupów bliźniaczych Pbc z żerdziami BSW o dług. 14 m w liniach jednotorow.dla płaskiego układu przew.o przekr.do 70 mm ²	szt.	1
23	KNR 5-12 0303-08	Montaż i staw.słupów bliźniaczych Pbc z żerdziami BSW o dług. 14 m w liniach jednotorow.dla płaskiego układu przew.o przekr.do 70 mm ²	szt.	1
24	KNR 5-12 0301-05	Montaż i staw.słupów pojedynczych PS,PSL z żerdziami BSW o dług. 12 m w liniach jednotorow.dla trójkątnego układu przew.	szt.	1
25	KNR 5-12 0301-10	Montaż i staw.słupów bliźniaczych PS,PSL,NL z żerdziami BSW o dług. 12 m w liniach jednotorow.dla trójkątnego układu przew.	szt.	1
26	KNR 5-12 0402-04	Montaż łańcuchów izolatorowych pniowych LO2 do 30 kV dla przewodów AF1-6 o przekroju do 70 mm ²	szt.	12
27	KNR 5-12 0401-03	Montaż izolatorów wsporczych pniowych LWP 8-20 na słupie stojącym oraz na stacji	szt.	14
28	KNR 5-10 0903-01	Montaż bezpiecznych zawieszek przelotowych przewodów o przekroju do 70 mm ² dla linii niskiego napięcia	szt.	7
29	KNR 5-08 0614-02	Mechaniczne pogrążanie uziomów prętowych w gr.kat. III	m	48
30	KNR 5-08 0611-06	Montaż uziomu powierzchniowego w wykopie o głęb. do 0.8 m w gruncie kat.IV	m	48
31	KNR 4-03 1205-01	Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego	pomiar.	1
32	KNR 4-03 1205-02	Następny pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego	pomiar.	1