

## PRZEDMIAR ROBÓT

Dla potrzeb remontu odcinka drogi gminnej nr 1529005 Bęczków Niwy przez wieś  
w miejsc. Bęczków gm. Górno

Lp.	Wyszczególnienie	jm.	ilość	cena jedn.	wartość
1. D-01.01.01	<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b> Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych	km	0,14		
2. D-01.02.01	Mechaniczne ścinanie drzew wraz z karczowaniem pni i odwozem materiału poza budowę. - o średnicy 35-40 cm - o średnicy 50cm - o średnicy 70cm	szt. szt. szt.	2 3 1		
3. D-01.02.01	Mechaniczne karczowanie krzaków i poszycia średniego.	ha	0.04		
4. D-02.01.01	<b>ROBOTY ZIEMNE</b> Roboty ziemne – wykonanie wykopów - z przewozem w obrębie odcinka - z odwozem na wysypisko	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	68 222		
5. D-02.03.01	Roboty ziemne – wykonanie nasypów -z gruntu pochodzącego z wykopu w obrębie odcinka	m <sup>3</sup>	68		
6. D-04.01.01	<b>PODBUDOWY</b> Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane mechanicznie w gruntach kat. III-IV - koryto pod konstrukcję jezdni	m <sup>2</sup>	440		
7. D-04.05.00	Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem Rm=1.5MPa , grubość w-wy po zagęszczeniu 15cm. -wzmoc. podłoża jezdni – 440m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	440		
8. D-02.03.01	Wykonanie zasyпки dołów po karczowaniu pni. -z gruntu piaszczystego z dowozu 6*0.8m <sup>3</sup> =4.8m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	4.8		
9. D-04.04.02	Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0-63 do stabilizacji mechanicznej, grubość w-wy po zagęszczeniu 20cm. - podbudowa konstrukcji jezdni – 440m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	440		

Lp.	Wyszczególnienie	jm.	ilość	cena jedn.	wartość
10. D-04.04.02	Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0-31.5 stabilizowanego mechanicznie, grubość w-wy po zagęszczeniu 15cm. - podbudowa ścieku bet.– 70m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	70		
11. D-04.04.02	Utwardzenie podłoża kruszywem łamanym 0-31.5 stabilizowanym mechanicznie, grubość w-wy po zagęszczeniu 10cm. - utwardzenie poboczy– 185m <sup>2</sup> - dowiązanie nawierzchni drogi bocznej – 30m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	215		
12. D-05.03.05	<b>NAWIERZCHNIE</b> Warstwa wiążąca z mieszanki mineralno-asfaltowej KR1 grubość nawierzchni po zagęszczeniu 4cm. - konstruk. jezdni z odsadzkami– 428m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	430		
13. D-05.03.05	Nawierzchnia z mieszanki mineralno-asfaltowej KR1 grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 4cm. -jezdnia -420m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	420		
14. D-06.02.01	<b>ODWODNIENIE</b> Przepusty rurowe z rur żelbetowych o średnicy 60cm na ławie z kruszywa łamanego. - przepust pod skrzyżowaniem z drogą gminną – 6m	m	6		
15. D-06.02.01	Ścianki czołowe z bet. B-20 dla przepustów z rur o śred. 60cm – prefabrykowane proste	szt.	2		
16. D-06.01.01	Umocnienie skarp rowu płytami bet. ażurowymi 60×40×10 na podsypce z piasku łamanego -z wypełnieniem otworów glebą z dowozu i obsianiem trawą– 50m <sup>2</sup> Umocnienie dopływu i odpływu z przepustu	m <sup>2</sup>	50		
17. D-06.01.03	Wykonanie ścieku skarpowego z elementów betonowych typ KPED 01.25 na podsypce cem.-piasek 1:4 gr. 7cm z betonowym umocnieniem wylotu. - ściek skarpowy 4.0m	m	4.0		

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>jm.</b>	<b>ilość</b>	<b>cena jedn.</b>	<b>wartość</b>
18. <b>D-06.01.03</b>	Wykonanie ścieku z elementów betonowych typ KPED 01.03 na podsypce cem.-piask 1:4 gr. 5cm. - ściek betonowy	m	114		
19. <b>D-01.03.03</b>	<b>ROBOTY DODATKOWE</b> Przestawienie słupów telefonicznych z dostosowaniem do projektowanych rzędnych nawierzchni jezdni.	szt.	2		
20. <b>D-01.03.05</b>	Obniżenie i ocieplenie istniejącego wodociągu wraz z odkopaniem, zabezpieczeniem, zasypaniem gruntem piaszczystym z dowozu i zagęszczeniem zasypki warstwami – 40m	m	40		
21. <b>D-02.01.01</b>	Plantowanie skarp w gruncie kat. IV.	m <sup>2</sup>	100		
22. <b>D-02.01.01</b>	Znaki trójkątne foliowane odblaskowe średnie ze słupkiem stalowym malowanym śred. 5cm i montażem (wbetonowaniem) w podłoże. - znak A-7	szt	1		
23. <b>D-01.02.11</b>	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych betonem B-15 - objętość bet. w jednym miejscu do 0.1m <sup>3</sup> . - zasuwki wodociągowe- 3szt	m <sup>3</sup>	0.3		
		<b>RAZEM netto</b>			
		<b>PODATEK VAT</b>			
		<b>RAZEM brutto</b>			