

## KOSZTORYS OFERTOWY

**REMONT DROGI GMINNEJ nr. 000891T PODMĄCHOCICE-RADOSTÓW-BĘCZKÓW KOMORNIKI  
w miejscowości Podmąchocice  
dł. 0,49 km**

Lp.	Podstawa wyceny	Opis robót	Jedn. obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
<b>1</b>	<b>ROBOTY ZIEMNE</b>					
1.1	D-06.04.01	Roboty ziemne zmechanizowane koparką , z odwozem urobku do 1 km. Odmulenie rowu śr. gł. 30 cm	m3	270,00		
1.2	D-06.03.01	Mechaniczne ścinanie poboczy o gr. 5 cm, z odwozem gruntu do 1km.	m2	500,00		
<b>2.</b>	<b>NAWIERZCHNIA</b>					
2.1	D-04.04.02	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniowej kruszywem stabilizowanym mechanicznie śr. gr.7cm.	m3	126,00		
2.2	D-04.08.01	Mechaniczne wyrównywanie istniejącej podbudowy betonem asfaltowym, w ilości 50 kg/ m2 / w tym rozjazdy/	t	90,00		
2.3	D-05.03.05a	Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego gr. 4 cm dla ruchu <b>KR -1</b> /w tym rozjazdy/	m2	1750,00		
<b>3.</b>	<b>ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b>					
3.1	D-04.04.02	Utwardzenie poboczy materiałem kamiennym gr. 10 cm szer. 0,5 m .	m2	500,00		
3.2	D-06.02.01	Odmulenie przepustów o śr.60cm Zamulenie 80%-100%	mb	12,00		
3.3	D-03.01.01	Obudowy betonowe dla prefabrykowanych przepustów drogowych o śr. 60 cm. / ze skrzydełkami/	szt.	2,00		
3.4	D-01.03.25	Karczowanie krzaków i poszycia.Obcinanie gałęzi drzew z poziomu terenu	ha	0,08		
3.5	D-08.05.01	Ułożenie korytek ściekowych gr. 15cm na warstwie betonu B-10 gr. 10 cm	m	110,00		
3.6	D-06.01.03	Umocnienie skarp płytami prefabrykowanymi - wielootworowymi na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem otworów humusem i obsianiem trawą	m2	72,00		
3.7	D-07.02.01	Znaki drogowe, / foliowane -A-7, D-1 , / wraz ze słupkami z rur stalowych o śr. 50 cm	szt	2,00		
3.8	D-01.00.25	Wycinka drzew o śr. 25cm-45 cm	szt.	35,00		
<b>Wartość robót netto</b>						
<b>Podatek VAT 22 %</b>						
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>						