

Ogłoszenie powiązane:

**Ogłoszenie nr 22891-2011 z dnia 2011-01-19 r.** Ogłoszenie o zamówieniu - Górnio

1. Przedmiot zamówienia: Remont drogi gminnej nr 000877T Krajno Wymyślona - Krajno Parcele - Kościół na odc. Krajno Parcele - Kościół oraz Remont drogi gminnej nr 000878T Krajno Parcele - Krajno Pogorzele - Wilków msc. Krajno Parcele 2....

Termin składania ofert: 2011-02-03

---

## **Górnio: Remont drogi gminnej nr 000877T Krajno Wymyślona - Krajno Parcele - Kościół na odc. Krajno Parcele - Kościół oraz Remont drogi gminnej nr 000878T Krajno Parcele - Krajno Pogorzele - Wilków msc. Krajno Parcele**

**Numer ogłoszenia: 19096 - 2011; data zamieszczenia: 09.02.2011**

**OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane**

**Zamieszczanie ogłoszenia:** obowiązkowe.

**Ogłoszenie dotyczy:** zamówienia publicznego.

**Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:** tak, numer ogłoszenia w BZP: 22891 - 2011r.

**Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:** nie.

### **SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY**

**I. 1) NAZWA I ADRES:** Gmina Górnio, Górnio 169, 26-008 Górnio, woj. świętokrzyskie, tel. 041 3023018, faks 041 3023009.

**I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:** Administracja samorządowa.

### **SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA**

**II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:** Remont drogi gminnej nr 000877T Krajno Wymyślona - Krajno Parcele - Kościół na odc. Krajno Parcele - Kościół oraz Remont drogi gminnej nr 000878T Krajno Parcele - Krajno Pogorzele - Wilków msc. Krajno Parcele.

**II.2) Rodzaj zamówienia:** Roboty budowlane.

**II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:** 1. Przedmiot zamówienia: Remont drogi gminnej nr 000877T Krajno Wymyślona - Krajno Parcele - Kościół na odc. Krajno Parcele - Kościół oraz Remont drogi gminnej nr 000878T Krajno Parcele - Krajno Pogorzele - Wilków msc. Krajno Parcele 2. Zakres prac: 2.1 Remont drogi gminnej nr 000877T Krajno Wymyślona - Krajno Parcele - Kościół na odc. Krajno Parcele - Kościół. Odcinek drogi przewidziany do remontu wynosi 2,320 km. Parametry drogi: droga zamiejska klasy D z jezdnią o szerokości 5,0 m, obustronne pobocza gruntowe o szerokości 0,5 - 0,75 m. Do zaprojektowania remontu drogi przyjęto: droga lokalna klasy D - dojazdowa, kategoria ruchu KR-1, jezdnia szerokości 5,0 m, pobocze utwardzone materiałem kamiennym o szerokości 0,75 m i gr. 7 cm, pochylenie poprzeczne jezdni 2 % (spadek daszkowy). Przyjęto konstrukcję nawierzchni: podbudowa metodą głębokiego recyklingu na zimno MMC-E grubości 18 cm o Rm>2,5

MPa, warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego w ilości 75 kg/m<sup>2</sup>, warstwa ścieralna z betonu asfaltowego gr. 5 cm dla ruchu KR-1/2, pobocze utwardzone materiałem kamiennym gr. 7 cm na szerokości 0,75 m /obustronnie/ i spadku poprzecznym 4% oraz nawierzchnie zjazdów w granicach pasa drogowego, odmulenie rowów, przebudowa przepustów zjazdowych. Należy wykonać skropienie poszczególnych warstw emulsją asfaltową w ilości 0,7 kg/m<sup>2</sup>. Do zaprojektowania nawierzchni przyjęto następujące dane: grupę nośności G-2, ruch lekki KR-1. 2.2 Remont drogi gminnej nr 000878T Krajno Parcele - Krajno Pogorzele - Wilków msc. Krajno Parcele Odcinek drogi przewidziany do remontu wynosi 260 m. Do zaprojektowania remontu drogi przyjęto: droga lokalna klasy D - dojazdowa, kategoria ruchu KR-1, jezdnia szerokości 5,5 m, pobocze utwardzone materiałem kamiennym o szerokości 1,0 m i gr. 7 cm, pochylenie poprzeczne jezdni 2 % (spadek daszkowy), odwodnienie powierzchniowe. Przyjęto konstrukcję nawierzchni: ułożenie geosyntetyku o szer. 1,0 m zapobiegającego spękaniu pomiędzy starą a nową nawierzchnią /miejsca po przełomach/, wykonanie warstwy wyrównawczej z masy mineralno-bitumicznej w ilości 50 kg/m<sup>2</sup> na całej szerokości jezdni, warstwa ścieralna z betonu asfaltowego gr 5 cm dla ruchu KR-1/2, pobocze utwardzone materiałem kamiennym gr. 7 cm i spadku poprzecznym 4% oraz nawierzchnie zjazdów w granicach pasa drogowego, odmulenie rowów, przebudowa przepustów zjazdowych. Należy wyczyścić całość istniejącej nawierzchni bitumicznej oraz wykonać jej skropienie emulsją asfaltową jako związanie międzywarstwowe w ilości 0,7 kg/m<sup>2</sup> emulsji.

**II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):** 45.23.30.00-9, 45.10.00.00-8.

### **SEKCJA III: PROCEDURA**

**III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:** Przetarg nieograniczony

**III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE**

**Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:** tak,  
projekt/program: Inwestycja współfinansowana w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą: Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011.

### **SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA**

**IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:** 09.02.2011.

**IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:** 6.

**IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:** 0.

**IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:**

Kieleckie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o., ul. Przędzowa 2a, 25-670 Kielce, kraj/woj. świętokrzyskie.

**IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT):** 1533115,68 PLN.

**IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ**

**Cena wybranej oferty:** 1083090,03

**Oferta z najniższą ceną:** 1083090,03 / **Oferta z najwyższą ceną:** 1548710,95

**Waluta:** PLN.

