

**PRZEDMIAR ROBÓT  
ETAP V**

PRZEBUDOWA DRÓG POWIATOWYCH NR 0319T BĘCZKÓW - KRAJNO ZAGÓRZE ORAZ 0318T LESZCZYNY - KRAJNO DRUGIE -  
PORĄBK I - BIELINY KAPIRULNE NA TERENIE GMINY GÓRNO

LP	NR SST	OPIS ROBÓT	JEDNOSTKA	Ilość
1	2	3	4	5
		<b>ROBOTY POMIAROWE</b> <b>45111000-8 CPV: Roboty w zakresie burzenia</b>		
1	D-01.01.00.	Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych dla trasy dróg	km	0.56
2	D-01.01.01	Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza wzaz ze stabilizacją punktów PD	km	0.56
		<b>WYCINKA DRZEW</b> <b>45112000-5 CPV: Roboty w zakresie usuwania gleby</b>		
3	D-01.02.01.	Ścinanie drzew piłą mechaniczną (średnica 10-25 cm) z karczowaniem pni	szt.	36.0
4	D-01.02.01.	Karczowanie pni (średnica 10-25 cm)	szt.	36.0
5	D-01.02.01.	Ścinanie drzew piłą mechaniczną (średnica 26-35 cm)	szt.	3.0
6	D-01.02.01.	Karczowanie pni (średnica 26-35 cm)	szt.	3.0
7	D-01.02.01.	Ścinanie drzew piłą mechaniczną (średnica 36-45 cm)	szt.	5.0
8	D-01.02.01.	Karczowanie pni (średnica 36-45 cm)	szt.	5.0
9	D-01.02.01.	Ścinanie drzew piłą mechaniczną (średnica 46-55 cm)	szt.	6.0
10	D-01.02.01.	Karczowanie pni (średnica 46-55 cm)	szt.	6.0
11	D-01.02.01.	Ścinanie drzew piłą mechaniczną (średnica 56-65 cm)	szt.	2.0
12	D-01.02.01.	Karczowanie pni (średnica 56-65 cm)	szt.	2.0
		<b>ROBOTY ROZBIÓRKOWE</b> <b>45111000-8 CPV: Roboty w zakresie burzenia</b>		
13	D-01.02.04.	Rozebranie nawierzchni z kostki beton. grubości 6 cm	m <sup>2</sup>	12.5
14	D-01.02.04.	Rozebranie warstwy krysztywa naturalnego gr. 20cm	m <sup>2</sup>	126.6
15	D-01.02.04.	Rozbiórka trylinki	m <sup>2</sup>	205.0
16	D-01.02.04.	Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitum. mechanicznie, gr. 10cm	m <sup>3</sup>	598.3
17	D-01.02.04.	Demontaż istniejących tarcz znaków	szt.	7.0
18	D-01.02.04.	Rozebranie słupków do znaków	szt.	5.0
19	D-01.02.04.	Rozebranie warstwy tłuczni gr. 10cm	m <sup>2</sup>	217.5
20	D-01.02.04.	Rozbiórka nawierzchni z betonu	m <sup>2</sup>	119.7
21	D-01.02.04.	Rozbiórka krawężnika	mb	270.0
22	D-01.02.04.	Rozbiórka ścianek czołowych przepustów	m <sup>3</sup>	11.5
23	D-01.02.04.	Wywiezienie gruzu z terenu budowy	m <sup>3</sup>	139.6
24	D-01.02.04.	Demontaż barier drogowych	mb	15.0
		<b>ROBOTY ZIEMNE</b> <b>45111000-8 CPV: Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne</b>		
25	D-01.02.01.	Usunięcie humusu mechanicznie o śr. gr. 10cm	m <sup>2</sup>	1 728.6
26	D-01.02.01.	Wykopy oraz przekopy wykonane mechanicznie na odkłd,	m <sup>3</sup>	363.9
27	D-01.02.01.	Wykopy mechaniczne w gruncie kat. III z transportem na nasyp	m <sup>3</sup>	766.3
28	D-01.02.01.	Zagęszczanie nasypów	m <sup>3</sup>	766.3
		<b>ROBOTY WYKONCZENIOWE</b> <b>45112000-5 CPV: Roboty w zakresie usuwania gleby</b>		
29	D-06.01.01	Humusowanie skarp z obsianiem trawą śr. gr. humusu 10 cm	m <sup>2</sup>	495.4
		<b>WYKONANIE KORYTA</b> <b>45111000-8 CPV: Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne</b>		
30	D-04.01.01.	Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne w gruncie kat.I-III	m <sup>2</sup>	1 306.5
		<b>KRAWĘŻNIKI</b> <b>45233000-9 CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad i dróg</b>		
31	D-08.01.01.	Krawężniki betonowe 20x30 cm na podsypce cement.- piaskowej gr.5 cm i ławie betonowej z betonu C12/15	mb	592.0
32	D-08.01.01.	Krawężniki betonowe 15x30 cm na podsypce cement.- piaskowej gr.5 cm i ławie betonowej z betonu C12/15	mb	18.3
		<b>OBRRZEŻA</b> <b>45233000-9 CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad i dróg</b>		
33	D-08.03.01	Ustawienie obrzeży bet. wibroprasowanych 8x30na podsypce cem-piaskowej i ławie betonowej C8/10 o gr. 10cm	mb	538.1
		<b>STABILIZACJA CEMENTEM</b> <b>45233000-9 CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad i dróg</b>		
34	D-04.05.01.	Stabilizacja gruntu cementem 2,5MPa - grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m <sup>2</sup>	456.0
35	D-04.05.01.	Stabilizacja piasku spoiwem hydraulicznym 2,5MPa - grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm - zjazd, chodnik (z betoniarńi)	m <sup>2</sup>	850.5
		<b>PODBUDOWA z KRUSZYWA ŁAMANEGO</b> <b>45233000-9 CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad i dróg</b>		
36	D-04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizow. mechanicznie gr. 15cm (zjazdy, chodniki)	m <sup>2</sup>	850.5
37	D-04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr.20 cm (jezdni)	m <sup>2</sup>	456.0
		<b>PODBUDOWA BITUMICZNA</b> <b>45233000-9 CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad i dróg</b>		
38	D-04.07.01	Podbudowa z mieszanek min.-bit. gr.7cm	m <sup>2</sup>	456.0
		<b>ODWODNIENIE -PRZEDŁUŻENIE PRZEPUSTU</b> <b>45222000-9 CPV: Roboty budowlane w zakresie robót inżynierskich, z wyjątkiem mostów, tuneli, szybów i kolei podziemnej</b>		
39	D.03.01.02	Rura żelbetowa Ø1500	mb	4.5
40	D.03.01.02	Beton klasy C35/45	m <sup>3</sup>	15.5
41	D.03.01.02	Podsypka z pospółki	m <sup>3</sup>	6.0
		<b>NAWIERZCHNIA BITUMICZNA</b> <b>45233000-9 CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad i dróg</b>		
42	D-05.03.26	Oczyszczenie istniejącej nawierzchni bitumicznej	m <sup>2</sup>	456.0
43	D-05.03.26a	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m <sup>2</sup>	912.0
44	D-05.03.05/e	Wykonanie warstwy ścieralnej gr. 5.0 cm z betonu asfaltowego AC11S 50/70	m <sup>2</sup>	456.0
		<b>NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ</b> <b>45233000-9 CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad i dróg</b>		

45	D-8.02.02.	Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej szarej wibroprasowanej o grubości 6 cm na podsypce cem.- piaskowej 1:4 o grub. 3cm (chodniki)	m2	920.0
46	D-8.02.02.	Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej czerwonej wibroprasowanej o grubości 8 cm na podsypce cem.- piaskowej 1:4 o grub. 3 cm (zjazdy)	m2	855.7
		<b>ODWODNIENIE -KANALIZACJA</b> <b>45231000-5 CPV: Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych</b>		
47	D.03.02.01	Rur z PVC średnicy 300mm na podsypce żwirowo-piaskowej 0/32 gr. 15cm	mb	117.4
48	D.03.02.01	Rur z PVC średnicy 400mm na podsypce żwirowo-piaskowej 0/32 gr. 15cm	mb	415.2
49	D.03.02.01	Przykanalik z PVC średnicy 200mm	mb	52.6
50	D.03.02.01	Studzienki ściekowe z gotowych elementów żelbetowych o średnicy 500 mm z osadnikiem bez syfonu	szt.	24.0
51	D-03.02.01	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o średnicy 120cm z pokrywą typu ciężkiego gł.do 3.0m	szt.	23.0
		<b>OZNAKOWANIE PIONOWE</b> <b>45233000-9 CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad i dróg</b>		
52	D-07.02.01.	Ustawienie słupków do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 70 mm	szt.	11.0
53	D-07.02.01.	Przymocowanie tablic znaków drogowych o pow. do 0,3 m2 na słupkach (folia I generacji)	szt.	14.0
54	D-07.02.01.	Porecze ochronne	mb	113.6
		<b>OZNAKOWANIE POZIOME</b> <b>45233000-9 CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad i dróg</b>		
55	D-07.01.01	Wykonanie oznakowania poziomego masami chemoutwardzalnymi/ strukturalne/	m2	15.6
		<b>MURY OPOROWE</b> <b>45233000-9 CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad i dróg</b>		
56	D-07.01.01	Ułożenie muru oporowego L130	mb	40.0