
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Oświetlenie drogi gminnej
ADRES INWESTYCJI : dz. nr 622 Bęczków
INWESTOR : Gmina Górnó
ADRES INWESTORA : Górnó 169, 26 - 008 Górnó

DATA OPRACOWANIA : 16.12.2012

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
16.12.2012

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 5-10 1001-02	Montaż szafki oświetleniowej SO na gotowej konstrukcji (wraz z konstrukcją) na słupie nr1 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
2	KNR-W 5-10 1010-01 analogia	Montaż rur osłonowych na słupach oświetlenia zewnętrznego 6	m m	6.000	
				RAZEM	6.000
3	KNR-W 5-10 0908-01	Montaż osobnych przewodów izolowanych linii napowietrznej oświetleniowej nn typu AsXS _n o przekroju do 2x16 mm ² jako połączenie do i z szafki SOM 0.008*2	km km	0.016	
				RAZEM	0.016
4	KNR-W 5-10 0904-03	Montaż mostków nierozłącznych ze złączką do karbowania (przekrój przewodów do 70 mm ²) dla linii niskiego napięcia 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
5	KNR 5 0902-05	Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii napowietrznej nn - na istniejących słupach przelotowych dla linii AsXS _n 2x25mm 4	szt. szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
6	KNR 5 0902-05	Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii napowietrznej nn - na istniejących słupach narożnych dla linii AsXS _n 2x25mm 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
7	KNR-W 5-10 0702-07	Montaż i mechaniczne stawianie słupów pojedynczych żurawiem samochodowym (bez belek ustojowych) 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
8	KNR-W 5-10 0702-07	Montaż i mechaniczne stawianie słupów pojedynczych żurawiem samochodowym (bez belek ustojowych) 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
9	KNR-W 5-10 0908-01	Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej nn typu AsXS _n lub podobnych o przekroju do 4x50 mm ² 0.303	km km	0.303	
				RAZEM	0.303
10	KNR-W 5-10 0803-01	Montaż z kosza podnośnika samochodowego bezpieczników napowietrznych izolowanych typu SV 19,25/2A dla linii niskiego napięcia 8	kpl. kpl.	8.000	
				RAZEM	8.000
11	KNR-W 5-10 1002-01	Montaż wysięgników rurowych ocynkowanych typu W-O1 o dł. 1,5m słupie 8	szt. szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
12	KNR-W 5-10 1004-01	Wciąganie przewodów z udziałem podnośnika samochodowego w słup lub rury osłonowe 8	m-1 przew m-1 przew	8.000	
				RAZEM	8.000
13	KNR-W 5-10 1004-03	Wciąganie przewodów w wysięgnik na ziemi 18	m-1 przew m-1 przew	18.000	
				RAZEM	18.000
14	KNR-W 5-10 1005-07	Montaż na zamontowanym wysięgniku opraw do lamp rtęciowych (1 lampa w oprawie) typu OUSb 70 W 8	szt. szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
15	KNR 5-10 0809-06	Montaż uziomów poziomych lub przewodów uziemiających przy głębokości wykopu 0.8 m w gruncie kat. IV uziom typu T1 - płaskownik ocynkowany stalowy FeZn 20x4 mm 16	m m	16.000	
				RAZEM	16.000