

---

## PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Remont dachu Gimnazjum w Górnio  
ADRES INWESTYCJI : Górnio 82  
INWESTOR : Gmina Górnio  
ADRES INWESTORA : Górnio 169 , 26-008 Górnio  
:  
:

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Zbigniew Gajos  
DATA OPRACOWANIA : 14.06.2013

---

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

**Słownie:**

Data opracowania  
14.06.2013

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR-W 4-01 0541-08	Provizoryczne zabezpieczenie połaci dachowych folią z rozebraniem 383.2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 383.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>383.200</b>
2	KNR-W 4-01 0545-08	Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku 51.12	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 51.120	
				<b>RAZEM</b>	<b>51.120</b>
3	NNRNKB 202 0535-04	(z.VI) Pokrycie dachów o pow.ponad 100 m2 o nachyleniu połaci do 85 % blachą powlekaną dachówkową na łątach - demontaż blachy i ponowny jej montaż R=1,5 383.2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 383.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>383.200</b>
4	NNRNKB 202 0539-01	(z.VI) Pokrycie dachów blachą powlekaną - demontaż i ponowny montaż gąsiorów , R=1,3 52.8	m m	 52.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>52.800</b>
5	NNRNKB 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm 51.12	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 51.120	
				<b>RAZEM</b>	<b>51.120</b>
6	KNR 0-15 0526-02	Analogia . Demontaż i ponowne zamontowanie nowego kołnierza uszczelniającego do okien połaciowych , R=0,3 48	szt szt	 48.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>48.000</b>
7	KNR AT-09 0101-05	Demontaż i ponowny montaż łat drewnianych, R=1,3 382.2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 382.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>382.200</b>
8	KNR 9-12 0301-07	Uzupełnienie izolacji cieplnej z wełny mineralnej układanej w połaci dachu krokwiowego (bez folii paroizolacyjnej) , R=0,7 382.2*0.4	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 152.880	
				<b>RAZEM</b>	<b>152.880</b>
9	KNR AT-09 0103-03	Folie wstępnego krycia (FWK) układane na krokwiach - rozstaw kontrłat 1,00 m 382.2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 382.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>382.200</b>
10	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 220	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 220.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>220.000</b>
11	NNRNKB 202 2015-04	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z płyt gipsowych o pow. ponad 5 m2 - powierzchnie zalane 80.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 80.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>80.000</b>
12	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem 80.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 80.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>80.000</b>
13	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania 592	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 592.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>592.000</b>
14	KNR 4-01 1206-04	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem 48	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 48.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>48.000</b>
15	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 200	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 200.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>200.000</b>
16	Kalkulacja własna	Roboty nie ujęte w przedmiarze 1	kpl kpl	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
17	KNR 0-15 0526-02	Demontaż i ponowne osadzenie nowego wylazu dachowego w połaci dachowej 1	szt szt	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
18	KNR AT-09 0104-04	Akcesoria do pokryć dachowych - ławy kominiarskie 14	szt. szt.	 14.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.000</b>
19	KNR AT-09 0104-05	Akcesoria do pokryć dachowych - stopnie kominiarskie 90	szt. szt.	 90.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>90.000</b>
20	KNR AT-09 0104-01	Aksesoria do pokryć dachowych - taśmy pod gąsiory	m		
		52.8	m	52.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>52.800</b>
21	KNR AT-09 0104-06	Aksesoria do pokryć dachowych - płotek przeciwsniegowy	m		
		29	m	29.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>29.000</b>