

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Górno - oświetlenie uliczne		
1	Rozdział	Układanie kabli i montaż słupów		
1.1	Element	Odcinek nr 1		
1.1.1	KNNR 5/701/2	Kopanie rowów dla kabli, ręcznie, grunt kategorii III		
		Wyliczenie ilości robót:		
		640*0,7*0,4	179,200000	
		RAZEM:	179,200000	m3
1.1.2	KNR 508/608/1	Układanie bednarki, w kanałach lub tunelach luzem, przekrój bednarki do 120' mm2	m	690,000
1.1.3	KNR 508/617/1	Łączenie przewodów uziemiających przez spawanie, spawanie w wykopie, uziemienie z bednarki 120' mm2	szt	27,000
1.1.4	KNNR 5/705/1	Ułożenie rur osłonowych PVC do Fi 140 mm	m	70,000
1.1.5	KNNR 5/706/1	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, szerokość do 0,4 m	m	670,000
1.1.6	KNNR 5/707/2	Układanie kabli w rowach kablowych - ręcznie, kabel 1,0 kg/m, przykrycie folią	m	730,000
1.1.7	KNNR 5/713/2	Układanie kabli w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych, kabel 1,0 kg/m	m	70,000
1.1.8	KNNR 5/706/1	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, szerokość do 0,4 m	m	670,000
1.1.9	KNNR 5/702/2	Zasypanie rowów dla kabli, ręcznie, grunt kategorii III	m3	179,200
1.1.10	KNNR 5/726/10	Obróbka na sucho kabli na napięcie do 1kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych, kabel 5-żyłowy, do 50 mm2	szt	53,000
1.1.11	KNNR 5/1302/3	Badanie linii kablowej średniego napięcia, niekiego napięcia i sterowniczej, kabel n.n., 4-żyłowy	odcinek	27,000
1.1.12	KNNR 5/1001/1	Montaż i stawianie słupów oświetleniowych, słup do 100 kg	szt	26,000
1.1.13	KNNR 5/1004/1	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego, na słupie	szt	52,000
1.1.14	KNNR 5/1003/1 (2)	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych, wciąganych w słupy, rury osłonowe i wysięgniki, wysokość latarni do 4 m, bez wysięgnika, przewody kabelkowe	kpl	52,000