

Zamawiający GMINA GRODZICZNO

Przetarg nieograniczony na wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu „Moje Boisko – Orlik 2012”

Sygnatura akt: ZP-3412-02/2009

Grodziczno, dnia 05 czerwca 2009 roku

Nasz znak: ZP-3412-02/2009

Gmina Grodziczno

Grodziczno 17A, 13-324 Grodziczno
woj. warmińsko-mazurskie

WYJAŚNIENIE SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych [Dz. U. z 2007 roku nr 223 poz. 1655 z późniejszymi zmianami], zawiadamia się, że w dniu 01 czerwca 2009 roku wpłynął wniosek o wyjaśnienie specyfikacji istotnych warunków zamówienia na wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu „Moje Boisko- Orlik 2012”, dotyczący:

- „1. W załączonym do SIWZ przedmiarze inwestorskim branży sanitarnej, brak jest robót ziemnych dla wykonania drenażu jak i przyłącza sanitarnego. W dostępnych elementach projektu technicznego nie ma możliwości określenia ilości wykopów niezbędnych przy wykonaniu robót sanitarnych.
2. W dostępnych rysunkach projektu technicznego brak jest szczegółowego projektu montażu zbiornika bezodpływowego (szamba). Na udostępnionej mapie sytuacyjno- wysokościowej pokazano jedynie usytuowanie zbiornika o poj 10m³ bez szczegółowego rozwiązania jego budowy konstrukcyjnej.
3. W przedmiarach robót części sanitarnej nie określono ilości rurociągu Dn 200 mm PCV do odprowadzania wód drenażowych. Brak jest profilu tego rurociągu.”

na który udziela się następującej odpowiedzi:

Ad. 1. Wszystkie roboty ziemne ujęto sumarycznie w dziale nr 1 – Roboty ziemne.

Ad. 2. Należy zamontować typowy szczelny zbiornik bezodpływowy polietelenowy o pojemności 10 m³. Posadowienie i montaż zbiornika należy wykonać zgodnie z wytycznymi producenta wybranego zbiornika. Zbiornik należy wyposażyć we włącz żeliwny typu ciężkiego (D400), zamontowany na żelbetowej pokrywie i pierścieniu odcciążającym o wymiarach dostosowanych do komina włączowego wybranego typu zbiornika.

Ad. 3. Rurociąg PVC o śr. 200 mm omyłkowo uwzględniono w pozycji nr 50. W związku z tym zachodzi konieczność zmiany obmiaru w pozycji 50 ze 143,5 m na 102,0 m

W przedmiarze robot dodaje się nową pozycję 50.A uwzględniającą montaż odcinka rurociągu PVC o śr. 200 mm (41,5 m).

Zamawiający GMINA GRODZICZNO

Przetarg nieograniczony na wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu „Moje Boisko – Orlik 2012”

Sygnatura akt: ZP-3412-02/2009

Lp.	Podst.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
50.A	1/B.06	Kanały z rur PVC łącznych na wcisk o śr. zewn. 200 mm 22.50 + 19.00	m	41500	
				Razem	41500

Głębokość posadowienia rurociągu PVC o śr. 200 mm należy ustalić w oparciu o rzędne studzienek rewizyjnych D2 i D3 oraz obiektu nr 10, co następuje:

- obiekt nr 10 - wlot rz. 128,60 m n.p.m. (zagłębienie 1,40 m),
- studzienka D3 - rz. wylot 128,70 m n.p.m. (zagłębienie 1,20 m); wlot rz. 128,88 m n.p.m. (zagłębienie 1,02 m),
- studzienka D3 - wylot rz. 129,00 m n.p.m. (zagłębienie 0,90 m).

WÓJF
inż. Kazimierz Konicz

.....
[kierownik zamawiającego]