

Dotyczy : Przetargu nieograniczonego na „ Przebudowę drogi gminnej nr 183006N Nowe Grodziczno- Rynek „

Zamawiający „ Gmina Grodziczno” w związku z zapytaniem z dnia 2010-02-10 jednego z oferentów wyjaśnia co następuje;

Oдноśnie pytania 1. wprowadza się korektę w pkt. 1.6.12 przedmiaru robót nr 1 dotyczącą azylu dla pieszych .

- a. Wymiary azylu oraz oznakowanie poziome przedstawia rysunek „ Plan sytuacyjny azyl skala 1:250:[w załączeniu]
- b. Technologia w jakiej należy wykonać azyl : prefabrykaty z tworzywa sztucznego .
- c. Konstrukcja nawierzchni drogi w miejscu lokalizacji azylu tożsama z konstrukcja w miejscu poszerzenia drogi co przedstawia rys. nr 4.1 przekrój normalny nr 1
tzn. –warstwa ściernalna z BA0/12,8 grub. 4 cm
- warstw wiążąca z BA 0/16 grub. 4 cm
- podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 grub. 20 cm
- d. Pozycja przedmiaru nr 1.6.1 przyjmuje następujące brzmienie:

1.6.1	KNNR 6 0705-0600 Zał. Nr 8 D.07.02.02.	Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczkową, linie na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych, malowane mechanicznie Znaki P 10 [obmiar 4,5+3,25+3,25] =11 m2 Znaki P-1e [8,8 +6,6] *0,24=3,70m2 Znaki P-14 [2,7+2,7] *0,5=2,70 m2 Znaki P-21b [2,7+8,4=11,1m2 Obmiar razem 28,50m2	m2		28,50
-------	--	---	----	--	-------

Oдноśnie pytania 2.

Przedmiar robót nr 2 w poz. 35 przewiduje zgodnie z załącznikiem „ Wykaz zjazdów” wykonanie nawierzchni zjazdów z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie grubości 15 cm w ilości 255 m2

Oдноśnie pytania 3.

Wycinka drzew leży w gestii zamawiającego i nie podlega przetargowi

Oдноśnie pytania 4.

Oznakowanie stałe należy wykonać zgodnie z załącznikiem nr 8 „ Zestawienie oznakowania pionowego i poziomego” oraz zgodnie z planem sytuacyjnym i przedmiarem robót , gdzie pokazano lokalizację i ilości oznakowania poziomego i pionowego

