

Zamawiający : Gmina Grodziczno; Grodziczno 17A; 13-324 Grodziczno
Przetarg nieograniczony na budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Trzcina.
Sygnatura akt: ZP.271.1.1.2.2014

Gmina Grodziczno
Grodziczno 17A, 13-324 Grodziczno
woj. warmińsko-mazurskie
NIP: 877-142-02-53
REGON: 871118900

Grodziczno, dnia 29.01.2014 roku

Nasz znak: ZP.271.1.1.2.2014

**WYJAŚNIENIE
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.), zawiadamia się, że w dniu 28.01.2014r wpłynął wniosek o wyjaśnienie specyfikacji istotnych warunków zamówienia na budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Trzcina

BRANŻA SANITARNA

dotyczący:

W jakiej ilości przyjąć do wyceny umywalki porcelanowe z syfonem gruszkowym? W przedmiarze (poz. 55) 3 kpl a na rysunkach projektowych 2 kpl.

na który udziela się następującej odpowiedzi:

Tak jak w przedmiarze w ilości 3 sztuki

dotyczący:

Czy przyjąć do wyceny ustęp z płuczką ustępową typu „kompakt” dla niepełnosprawnych?

na który udziela się następującej odpowiedzi:

Tak

dotyczący:

Proszę o podanie szczegółowych parametrów kotła (poz. 64 przedmiaru).

na który udziela się następującej odpowiedzi:


Kocioł uniwersalny o mocy 24kW taki jak w opisie i na rysunkach branży sanitarnej lub inny o tych samych parametrach

dotyczący:

Proszę o podanie paramentów wentylatorów dachowych (poz. 92 i 93 przedmiaru).

na który udziela się następującej odpowiedzi:

Wentylatory dachowe wg. parametrów w przedmiarze oraz spełniające warunki techniczne i normy dla tego typu pomieszczeń i w ich użytkowaniu.



Zamawiający : Gmina Grodziczno; Grodziczno 17A; 13-324 Grodziczno
Przetarg nieograniczony na budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Trzcina.
Sygnatura akt: ZP.271.1.1.2.2014

dotyczący:

Proszę o podanie parametrów wentylatorów promieniowych (poz. 94 przedmiaru).

na który udziela się następującej odpowiedzi:

Wentylatory promieniowe wg. parametrów w przedmiarze oraz spełniające warunki techniczne i normy dla tego typu pomieszczeń i w ich użytkowaniu.

dotyczący:

Proszę o podanie paramentów oraz udostępnienie rysunków zbiornika bezodpływowego.

na który udziela się następującej odpowiedzi:

Zbiornik bezodpływowy z kręgów betonowych o parametrach określonych w i zgodnie z przedmiarem.

dotyczący:

Proszę o podanie parametrów studzienki kanalizacyjnej systemowej (poz. 109 przedmiaru).

na który udziela się następującej odpowiedzi:

Studzienka kanalizacyjna rewizyjna standardowa o śr. 315 mm jak na rysunkach branży sanitarnej

dotyczący:

Brak w przedmiarze rur wywiewnych (znajdują się w opisie technicznym). Proszę o uzupełnienie przedmiaru.

na który udziela się następującej odpowiedzi:

Należy doliczyć do poz. 92 i 93 przedmiaru.

dotyczący:

Czy przyjąć do wyceny poręcze i uchwyty dla niepełnosprawnych? Jeżeli tak proszę o podanie parametrów.

na który udziela się następującej odpowiedzi:


Tak przyjąć urządzenia dla niepełnosprawnych odpowiadające normom i posiadać atesty.

BRANŻA BUDOWLANA

dotyczący:

Jaki rodzaj pokrycia dachu zastosować - płytę trzciniową czy trzcinę z wykonaniem strzechy?

W przypadku zastosowania pokrycia dachu trzcinią niezbędne jest zwiększenie kąta nachylenia dachu do min. 40 stopni. W przypadku nie podniesienia kąta dachu wykonanie tej strzechy będzie niezgodne ze sztuką strzecharską i nie spełni norm i wymagań dla pokryć trzciniowych. W opisie technicznym wskazano kąt nachylenia 25 stopni. Proszę o sprecyzowanie.



Zamawiający : Gmina Grodziczno; Grodziczno 17A; 13-324 Grodziczno
Przetarg nieograniczony na budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Trzcina.
Sygnatura akt: ZP.271.1.1.2.2014

Zastosowanie płyty trzcinowej będzie pełnić funkcję ozdobną natomiast nie będzie spełniać funkcji izolacji cieplnej. Czy stosować dodatkowe ocieplenie, jeżeli tak proszę o uzupełnienie przedmiaru ze wskazaniem rodzaju i parametrów.

na który udziela się następującej odpowiedzi:

Dach pokryć trzcina grubości 30 cm metodą schodkową z połaciową wentylacją nawiewno – wywiewną. Wycenić ilość zgodnie z przedmiarem.

dotyczący:

Proszę o udostępnienie zestawienia stolarki okiennej i drzwiowej (brak w projekcie).

na który udziela się następującej odpowiedzi:

Stolarka okienna i drzwiowa dokładnie opisana i zwymiarowana jest na rzucie parteru oraz w przedmiarze.

dotyczący:

Jaki kolor stolarki okiennej przyjąć do wyceny?

na który udziela się następującej odpowiedzi:

Kolor stolarki w odcieniu koloru czarnego.

dotyczący:

Poz. 62 i 63 przedmiaru - Proszę o podanie danych technicznych drzwi aluminiowych zewnętrznych:

- jaki profil (ciepły czy zimny);
- przeszklenie- jeżeli tak w jakim rozmieszczeniu;
- jakie okucia (klasa zamków);
- kolor;
- jaki rozmiar skrzydła głównego przy drzwiach dwuskrzydłowych.

na który udziela się następującej odpowiedzi:

Drzwi zewnętrzne aluminiowe ciepłe, przeszklone zgodnie z rysunkami na elewacjach, okucie standard w kolorze w odcieniach czarnego, skrzydła równodzielne.


dotyczący:

Poz. 64 przedmiaru - Proszę o podanie danych technicznych wrót stalowych (grubość blachy, kolorystyka, sposób otwierania, izolacja cieplna).

na który udziela się następującej odpowiedzi:

Wrota stalowe ocieplone pianką o grub. 4cm z blachy 1,5 mm w kolorze odcieni czarnych, otwierane do góry ręcznie i mechanicznie z mechanizmem bocznym.

dotyczący:



Zamawiający : Gmina Grodziczno; Grodziczno 17A; 13-324 Grodziczno
Przetarg nieograniczony na budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Trzcin.
Sygnatura akt: ZP.271.1.1.2.2014

Jaki styropian zastosować do ocieplenia ścian zewnętrznych- FS-20 (opis techniczny) czy FS-15 (przedmiar)?

na który udziela się następującej odpowiedzi:

Tak jak w przedmiarze.

dotyczący:

Z czego wykonać parapety zewnętrzne? W przedmiarze wskazano wykonanie z blachy ocynkowanej, natomiast w projekcie z płytek parapetowych klinkierowych szklawionych. Proszę o poprawienie lub uzupełnienie przedmiaru.

na który udziela się następującej odpowiedzi:

Parapety tak jak w przedmiarze.

dotyczący:

Poz. 88 przedmiaru - W związku z zastosowaniem drzwi płytowych producent zaleca użycie ościeżnic wykonanych z mdf. Czy można takie przyjąć do wyceny? Proszę o podanie szerokości ościeżnic.

na który udziela się następującej odpowiedzi:

Ościeżnice pozostają drewniane o szer 4,5cm.

dotyczący:

Poz. 89 przedmiaru - Czy drzwi do łazienek (2 szt) mają mieć podcięcie, tuleję bądź kratkę wentylacyjną? W przypadku drzwi dwudzielnych proszę o podanie szerokości skrzydła głównego. Jakiego koloru drzwi przyjąć do wyceny? Jakiego rodzaju zamki zastosować?

na który udziela się następującej odpowiedzi:

Drzwi do łazienek z podcięciem. Kolorystyka zostanie ustalona w trakcie realizacji po wyborze kolorystyki płytek.

dotyczący:

Poz. 90 przedmiaru - Proszę o podanie danych technicznych drzwi stalowych przeciwpożarowych.

na który udziela się następującej odpowiedzi:

Drzwi stalowe odpowiadające normom na tego typu obiektach i w ich użytkowaniu.

dotyczący:

Poz. 91 przedmiaru - Proszę o określenie rodzaju płyty, wysokości, koloru systemowej ścianki działowej kabiny ustępowej.


na który udziela się następującej odpowiedzi:

Płyta ścianki kabiny ustępowej z wodoodpornego tworzywa sztucznego o wys. 2,0 m. kolor do uzgodnienia w trakcie realizacji.

dotyczący:

W opisie technicznym uwzględniono orywnowanie, w przedmiarze brak. Czy przyjąć do wyceny, jeżeli tak proszę o uzupełnienie przedmiaru.

na który udziela się następującej odpowiedzi:



Zamawiający : Gmina Grodziczno; Grodziczno 17A; 13-324 Grodziczno
Przetarg nieograniczony na budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Trzcina.
Sygnatura akt: ZP.271.1.1.2.2014

Nie przewiduje się orynnowania budynku.

dotyczący:

Na rysunkach projektowych uwzględniono scenę, w przedmiarze brak. Czy przyjąć do wyceny, jeżeli tak proszę o uzupełnienie przedmiaru z wskazaniem rodzaju materiału, wymiarów.

na który udziela się następującej odpowiedzi:

Nie wyceniać sceny.

dotyczący:

Poz. 103 przedmiaru - Z jakiego rodzaju materiału ma być wykonana balustrada?

na który udziela się następującej odpowiedzi:

Balustradę wykonać ze stali czarnej ochronionej antykorozyjnie i nawierzchniowo w kolorze czarnym.

dotyczący:

Na rysunku „Przekrój A-A” projektu budowlanego znajduje się donica betonowa. Czy przyjąć do wyceny, jeżeli tak proszę o wskazanie ilości i uzupełnienie przedmiaru.

na który udziela się następującej odpowiedzi:

Nie wyceniać.

dotyczący:

Czy przyjąć do wyceny tynk mozaikowy? Jeżeli tak proszę o uzupełnienie przedmiaru.

na który udziela się następującej odpowiedzi:

Nie przyjmować.

BRANŻA ELEKTRYCZNA

dotyczący:

Proszę o udostępnienie schematu rozdzielnic RG.

na który udziela się następującej odpowiedzi:

Rozdzielnia standardowa typowa 4x18 wyposażona w wyłączniki przeciwpożarowe, różnicoprądowe, wyłączniki nadprądowe i ograniczniki przepięć.

dotyczący:

Proszę o sprecyzowanie pozycji 9 przedmiaru. Jakiego materiału dotyczy pozycja?

na który udziela się następującej odpowiedzi:

Dotyczy ogranicznika przepięć.

WÓJT

inż. Kazimierz Konicz

(kierownik Zamawiającego)