

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNYM

ZAMAWIAJĄCY

Gmina Grodziczno;

Grodziczno 17A;

13-324 Grodziczno

Jednostka prowadząca postępowanie przetargowe [dane do korespondencji] :

Urząd Gminy w Grodzicznie;

Grodziczno 17A;

13-324 Grodziczno

Telefon: /056/ 47 291 26; Fax: /056/ 47 291 06

e-mail: ug@grodziczno.pl

Urząd Gminy w Grodzicznie pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach: 7,15 – 15,15.

ZAKRES ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Mroczenko – Mroczo.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią:

- dokumentacja projektowa,
- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót
- przedmiar robót

Roboty budowlano- montażowe należy wykonać zgodnie z dokumentacją, warunkami uzgodnień, wymogami norm i przepisów w tym zakresie:

- PN-B-06050 – roboty ziemne i budowlane. Wymagania i badania w zakresie wykonawstwa i badania przy odbiorze.
- PN-83/8836-02 – roboty ziemne. Wykopy otwarte pod przewody wodociągowe i kanalizacyjne. Warunki techniczne wykonania.
- PN-62/B-10740 – Tablice informacyjne do uzbrojenia przewodów wodociągowych.
- PN-78/9192-02 – wodociągi wiejskie. Przewody z rur PCV i AC. Wymagania.
- BN-86/9192-03 – wodociągi wiejskie. Przewody ciśnieniowe z rur stalowych, żeliwnych. Wymagania i badania przy odbiorze.
- PN-81/B-10725 – wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymiary i badania przy odbiorze.
- BN-83/8836-01 – roboty tunelowe. Wykopy tunelowe dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne.
- PN-70/B-10715 – wodociągi szczelność przewodów.
- BN-88/9192-07 – wodociągi. Wbudowanie zestawów wodomierzowych.
- PN-88/M-54906 – wewnętrzne instalacje, montaż wodomierzy.
- BN – 81/9194-04 – wodociągi wiejskie. Bloki oporowe prefabrykowane.

W czasie wykonywania robót ziemnych i montażowych należy chronić znaki geodezyjne.

Minimalne odległości projektowanej sieci wodociągowej winny wynosić:

- 2 m od znaków geodezyjnych, słupów, drzew i studni zagrodowych,
- 3 m od niepodpiwniczonych budynków, lokalnych zbiorników ścieków jeżeli uzgodnienia z właścicielami i administratorami nie wnoszą innych warunków.

Roboty ziemne w pobliżu uzbrojenia podziemnego i linii energetycznych należy wykonać ręcznie. Praca koparką w rejonie czynnych linii energetycznych jest zabroniona. Zwrócić szczególną uwagę przy zbliżeniach, roboty ziemne wykonywać ręcznie. Przed przystąpieniem do robót zgłosić do poszczególnych instytucji celem zlokalizowania uzbrojenia w terenie. Wszelkie prace budowlano – montażowe winny być wykonane z zachowaniem przepisów BHP.

Harmonogram realizacji zadania obejmuje:

- geodezyjne wytyczenie na gruncie
- wykopy
- profilacja dna
- ułożenie i montaż rur wodociągowych wraz z armaturą
- przysypanie przed dokonaniem prób szczelności
- próba szczelności i dezynfekcji
- obsługa geodezyjna
- zasypanie
- oznakowanie uzbrojenia
- inwentaryzacja powykonawcza geodezyjna

TRYB POSTĘPOWANIA

Przetarg nieograniczony poniżej 60.000 €

SZACUNKOWA WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA

Szacunkowa wartość przedmiotu zamówienia wynosi 56.371,11 €

NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIE

Spółdzielnia Kółek Rolniczych; Ul. Lubawska 25; 13-220 Rybno

INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ [ceny bez VAT]; [waluta PLN];

Cena wybranej oferty – netto 55.434,40 zł ;

Oferta z najniższą ceną – netto 55.434,40 zł ;

Oferta z najwyższą ceną – netto 55.434,40 zł ;

INNE INFORMACJE

Data udzielenia zamówienia – 08.11.2006r

Liczba otrzymanych ofert – 1

Wójt
Stanisław Wiraszka