

Zamawiający : Gmina Grodziczno; Grodziczno 17A; 13-324 Grodziczno
Przetarg nieograniczony na przebudowę drogi gminnej 183015N Sugajno (gr. Gminy) - Boleszyn
Gmina Grodziczno Sygnatura akt: IP.271.1.1.1.2017
Grodziczno 17A, 13-324 Grodziczno
woj. warmińsko-mazurskie
NIP: 877-142-02-53
REGON: 871118900

Grodziczno, dnia 13.02.2017 roku

Nasz znak: IP.271.1.1.1.2017

WYJAŚNIENIE nr 1 SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r. , poz. 2164 z późniejszymi zmianami), zawiadamia się, że w dniu 10.02.2017 roku wpłynął wniosek o wyjaśnienie specyfikacji istotnych warunków zamówienia na przebudowę drogi gminnej 183015N Sugajno (gr. Gminy) - Boleszyn

dotyczące:

Pytanie nr 1

Po dokonaniu wizji lokalnej w terenie stwierdzono konieczność wykonania profilowania istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno-asfaltową (liczne ubytki i spękania siatkowe świadczą o braku nośności istniejącej konstrukcji), w związku z powyższym gdzie należy ująć koszty związane z wykonaniem niezbędnych prac, gdyż przedmiar robot tego nie zakłada

na które udziela się następującej odpowiedzi:

Koszty związane z wykonaniem niezbędnych prac należy ująć w kosztach wykonania warstwy wiążącej.

dotyczące:

Pytanie nr 2

Prosimy o potwierdzenie, że zgodnie z projektem budowlanym pobocza mają być wykonane z kruszyw naturalnych typu żwir, piasek, pospółka a nie z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie frakcji 0/31,5.


na które udziela się następującej odpowiedzi:

Tak

dotyczące:

Pytanie nr 3

Po analizie załączonej dokumentacji oraz przedmiaru robót stwierdzono, że w zakres zadania nie wchodzi wykonanie zjazdów, przestawienie istniejących krawężników oraz przełożenie chodników. Po wykonaniu warstw asfaltowych na głównym ciągu drogi powstanie różnica wysokości pomiędzy nową



Zamawiający : Gmina Grodziczno; Grodziczno 17A; 13-324 Grodziczno
Przetarg nieograniczony na przebudowę drogi gminnej 183015N Sugajno (gr. Gminy) - Boleszyn
Sygnatura akt: IP.271.1.1.1.2017

nawierzchnią a starą nawierzchnią na istniejących zjazdach natomiast istniejące krawężniki zostaną zakryte. Prosimy o sprecyzowanie zakresu robót.

na które udziela się następującej odpowiedzi:

Wykonanie zjazdów oraz przestawienie istniejących krawężników i przełożenie chodników należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową i sztuką budowlaną. Roboty należy skalkulować zgodnie z poz.4.2 przedmiaru robót. Przedmiar robót załączony do SIWZ jest materiałem pomocniczym a wyceny robót należy dokonać na podstawie dokumentacji projektowej.

dotyczące:

Pytanie nr 4

W przedmiarze robót nie zostały ujęte roboty ziemne związane z wykonaniem rowów, plantowaniem i obsianiem skarp. Prosimy o potwierdzenie, że roboty te nie wchodzą w zakres inwestycji.

na które udziela się następującej odpowiedzi:

Tak, potwierdzam.

WÓJT

[Podpis]
mgr Tomasz Szczepański

.....
(kierownik zamawiającego)