

Numer postępowania : ZP-3412-08/2007

**„Wykonanie remontu dróg na terenie Gminy Grodziczno”**

<b>PRZEDMIAR ROBÓT</b>					
na wykonanie remontu odcinka drogi w m. Nowe Grodziczno Gmina Grodziczno					
	D-M-00.00.00		<b>Roboty drogowe</b>	<b>45233120-6</b>	
<b>Lp</b>	<b>Specyfikacja Techniczna SST</b>	<b>Podstawa wyceny</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Jedn.</b>	<b>ilość</b>
1		2	3	4	5
<b>I</b>			<b>Podbudowy</b>		
1	<a href="#">D-04.04.04</a>	KSNR 6 0113 /06	Oczyszczenie i uzupełnienie gniazd podbudowy za pomocą tłuczni kamiennego o uziarnieniu ciętym 0/31,5 z zagęszczeniem wibracyjnym przy średniej głębokości wyrw 15 cm	m2	31,00
<b>II</b>			<b>NAWIERZCHNIE</b>		
2	D-04-03.01	KSNR 6 1005 /05/07	Oczyszczenie i Skropienie istniejącej nawierzchni bitumicznej emulsją asfaltową kationową szybkorozpadową	m2	615,00
3	D-05.03.05	KSNR 6 0308/01/07	Wykonanie wiążącej warstwy wyrównawczej za pomocą masy mineralno- bitumicznej standard III, zgodnie z PN-74/S-96025. Średnia ilość masy 75 kg/m2 Z zagęszczeniem walcami . Dowóz samochodami samowyładowczymi o ładowności 5 - 10 ton	m2	615,00
4	D-05.03.05	KSNR 6 0309/02/07	Warstwa ścieralna z mas mineralno bitumicznych standard III o grubości 4 cm.zgodnie z PN-74/S-96025. Dowóz samochodami samowyładowczymi o ładowności 5 - 10 ton	m2	600,00
<b>III</b>			<b>ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b>		
5	D-05.01.02	KSNR 6 0202/07	Wykonanie poboczy ze żwiru o grubości warstwy średnio 7 cm z rozścieleniem np. równiarką samojezdną i zagęszczeniem walcami statycznymi samojezdnymi Materiał użyty do uzupełnienia poboczy musi spełniać wymagania normy PN-EN 13043:2004	m2	962,50

<b>PRZEDMIAR ROBÓT</b>					
na wykonanie remontu odcinka drogi Mroczo - Mroczo Gmina Grodziczno					
	D-M-00.00.00		<b>Roboty drogowe</b>	<b>45233120-6</b>	
<b>Lp</b>	<b>Specyfikacja Techniczna SST</b>	<b>Podstawa wyceny</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Jedn.</b>	<b>ilość</b>
1	2	3	4	5	6
<b>I</b>	D-02.00.00		<b>Roboty ziemne</b>		
1		KNNR 1	Wykopy ręczne liniowe lub jamiste ze skarpami o głębokości do 1,5 m, szerokości dna do 1,5 m, w gruncie o normalnej wilgotności kat. III przy wykopie rowu przydrożnego	m3	203,00
2		KNNR 1	Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i dna wykopów wykonywanych mechanicznie, w gruncie kat. IV	m2	500,00
<b>II</b>	D-04.04.04		<b>Podbudowy</b>		
3		KNNR6	Uzupełnienie wyrwy w korpusie drogowym za pomocą kruszywa naturalnego, grubość warstwy po zagęszczeniu 30 cm( kamień polny z pospółką niesortowaną wbudowane warstwami i zagęszczone)	m2	250,00
<b>III</b>	D-04.04.04		<b>NAWIERZCHNIE</b>		
4		KNNR1	Nawierzchnia z kruszywa łamanego o uziarnieniu ciągłym 0/63 mm , grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m2	800,00
<b>IV</b>	D-05.01.02		<b>ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b>		
5		KNNR6	Wykonanie poboczy ze żwiru o grubości warstwy średnio 7 cm z rozścieleniem np.. równiarka i zagęszczeniem walcami statycznymi samojezdnymi Materiał użyty do uzupełnienia poboczy musi spełniać wymagania normy PN-EN 13242:2004	m2	300,00