

**Gmina Kamień**

Kamień 287

36-053 Kamień

.....  
[nazwa zamawiającego, adres]

L.dz.- UG.271.6.B.2022/2

**WYKONAWCY**

ubiegający się o zamówienie publiczne

**WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ nr 2**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na **"Budowa Gminnego Centrum Integracji i Rehabilitacji Wodnej dla Osób Niepełnosprawnych w Kamieniu"** – znak sprawy **UG.271.6.B.2022**.

Zamawiający, **Gmina Kamień**, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1129), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

<b>1</b>	<p><b>Pytanie 1</b></p> <p>Prosimy o doprecyzowanie parametrów drewnianej przegrody w postaci ażurowej ścianki wyspecyfikowanej w przedmiarze robót branży budowlanej w poz. Nr 13.1. tj. m.in.:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) wysokość ścianki w [m] lub łączna powierzchnia ścianki w [m2],</li><li>b) wymiary ścianki montowanej pod kątem tj. wysokość i długość w [m] lub łączna powierzchnia ścianki montowanej pod kątem w [m2] – wg wizualizacji „Consilio Projekt, widok na basen 01”,</li><li>c) wymiary (przekrój) profilu drewnianego z jakiego ma być wykonana ścianka.</li><li>d) rodzaj drewna z jakiego mają być wykonane,</li><li>e) wymiary elementów nośnych,</li><li>f) kolor,</li><li>g) schemat/opis.</li></ul> <p><b>Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:</b></p> <p>Wysokość ścianki ażurowej wynosi 160 cm. Jest wykonana z drewna liściastego o klasie co najmniej C24, w kolorze zgodnie z wizualizacją.</p>
----------	---

2	<p><b>Pytanie 2</b></p> <p>Prosimy o udostępnienie projektu nasadzeń, które zaprojektowano do wykonania zgodnie z informacjami zawartymi w rozdz. II pkt 3 ppkt 3.6 Opisu Technicznego PZT, tj. „<i>W ramach inwestycji planuje się wykonanie trawników z siewu oraz nasadzeń roślinności w szczególności rabat zielonych, roślinności szuwarowej i trawiastej oraz krzewów owocowych. Nasadzenia zaprojektowano tak, aby zminimalizować negatywny wpływ na urządzenia Wodnego Placu Zabaw</i>”.</p> <p><b>Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:</b></p> <p>Zamawiający nie posiada szczegółowego projektu nasadzeń. Prosi się o wycenę zgodnie z wytycznymi zawartymi w Opisie technicznym i Projekcie zagospodarowania terenu. Ilości są ujęte w: Element 18 Tereny zielone Przedmiaru robót budowlanych</p> <p>W załączeniu Zał. nr 3.1 Przedmiar robót budowlanych.</p>
3	<p><b>Pytanie 3</b></p> <p>W nawiązaniu do pytania powyżej – w przypadku braku projektu nasadzeń – prosimy o udostępnienie szczegółowego zestawienia parametrów charakterystycznych roślin z podziałem na:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) projektowane trawniki (wg rozdz. II pkt 3 ppkt 3.6 OT PZT) – powierzchnia, rodzaj,</li> <li>b) projektowana zieleń niska (wg rys. PZT.1.0) – ilość, rodzaj,</li> <li>c) projektowane kwietniki roślin zielonych (wg rys. PZT.1.0) – ilość, rodzaj,</li> <li>d) projektowane drzewa owocowe (wg rozdz. II pkt 3 ppkt 3.6 OT PZT) – ilość, rodzaj, średnica,</li> <li>e) projektowane rabaty zielone, roślinność szuwarowa i trawiasta (wg rozdz. II pkt 3 ppkt 3.6 OT PZT) – ilość, rodzaj (<i>jeśli nieujęte w li. A)-d) powyżej</i>).</li> </ol> <p><b>Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:</b></p> <p>Odpowiedź jak w pytaniu 2.</p>
4	<p><b>Pytanie 4</b></p> <p>Wnosimy o zmianę kryteriów oceny ofert w odniesieniu do okresu gwarancji jakości na instalacje fotowoltaiczną. Wskazujemy, że na rynku nie istnieje producent udzielający gwarancji na całą instalację na okres 20 lat. Wydłużony niż zwyczajowo przyjęty okres gwarancji jest udzielany wyłącznie w odniesieniu do konkretnych podzespołów instalacji, takich jak:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) falowniki – 10 lat gwarancji,</li> <li>2) panele – od 15 lat do 25 lat gwarancji,</li> <li>3) konstrukcja – 10 lat.</li> </ol> <p>Wobec powyższego wnosimy o rewizję ustanowionych kryteriów oceny ofert poprzez dostosowanie wymaganego/możliwego do udzielenia okresu gwarancji instalacji fotowoltaicznej do istniejących warunków rynkowych.</p> <p><b>Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:</b></p> <p>Zamawiający nie zmienia kryteriów oceny ofert</p>
5	<p><b>Pytanie 5</b></p> <p>Prosimy o określenie parametrów antypoślizgowości płytek posadzkowych.</p> <p><b>Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:</b></p> <p>Należy przyjąć w kalkulacji klasę antypoślizgowości na poziomie R10.</p>

6	<p><b>Pytanie 6</b></p> <p>W przedmiarze robót branży budowlanej w poz. 16.5. zaniżono ilość. Jednostką miary jest m2, a ilość policzono w m3. Prosimy o korektę przedmiaru.</p> <p><b>Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:</b></p> <p>Dokonano stosownych korekt. Przedmiar robót branży budowlanej w załączeniu.</p>
7	<p><b>Pytanie 7</b></p> <p>W przedmiarze robót branży budowlanej w poz. 16.6 zaniżono ilości. Jednostką miary jest m2, a ilość policzono w m3. Prosimy o korektę przedmiaru.</p> <p><b>Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:</b></p> <p>Dokonano stosownych korekt. Przedmiar robót branży budowlanej w załączeniu.</p>
8	<p><b>Pytanie 8</b></p> <p>„Rys. K-1.12 Zbrojenie belki stropowej budynku sanitarnego – część technologiczna” został niepoprawnie wydrukowany do formatu pdf. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o poprawny rysunek.</p> <p><b>Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:</b></p> <p>W załączeniu właściwy format tego rysunku.</p>
9	<p><b>Pytanie 9</b></p> <p>Z uwagi na treść odpowiedzi nr 19 z dnia 2.08.2022 r. zwracamy uwagę, że w przedmiarze nie uwzględniono drzwi D1, D2 i D4 znajdujących się w komorze technicznej. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru lub zezwolenie wykonawcy na dopisywanie brakujących pozycji.</p> <p><b>Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:</b></p> <p>Dokonano stosownych korekt. Przedmiar robót branży budowlanej w załączeniu.</p>
10	<p><b>Pytanie 10</b></p> <p>Z uwagi na trwające od 3 miesięcy embargo na drewno z Rosji, prosimy o informację jakie inne drewno zamiast modrzewia „syberyjskiego” dopuści Zamawiający.</p> <p><b>Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:</b></p> <p>Proszę przyjąć drewno o podobnych parametrach dostępne na rynku np. modrzew europejski.</p>
11	<p><b>Pytanie 11</b></p> <p>W projekcie brak dokumentacji fundamentu pod słup zjeżdżalni. Prosimy o uzupełnienie.</p> <p><b>Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:</b></p> <p>W załączeniu brakujące rysunki zbrojenia stóp fundamentowych.</p>
12	<p><b>Pytanie 12</b></p> <p>Prosimy o wyjaśnienie czy zamówienie obejmuje wyposażenie łazienek w poręczę dla niepełnosprawnych, podajniki na mydło, papier, suszarki itp.. Na rzucie parteru wrysowano poręczę dla os. niepełnosprawnych natomiast brak odpowiednich pozycji w przedmiarze robót.</p> <p><b>Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:</b></p> <p>Należy ująć poręczę dla osób niepełnosprawnych. Zostały one ujęte w przedmiarze robót w poz. 16.70 i poz. 16.71 Przedmiaru robót branży budowlanej. Natomiast wyposażenie w podajniki mydła, papier, suszarki itp. zakupi Zamawiający.</p>

13	<p><b>Pytanie 13</b></p> <p>W przedmiarze robót nie ujęto obudowy szachtów w pom. 1/01 i 1/04 budynku sanitarnego. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru.</p> <p><b>Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:</b></p> <p>W przedmiarze robót branży budowlanej została wprowadzona pozycja nr 16.40 obudowa szachtów w po. 1/01 i 1/04 płytami gipsowo-kartonowymi wodo odpornymi na rusztach metalowych. W załączeniu skorygowany przedmiar.</p>
14	<p><b>Pytanie 14</b></p> <p>W załączonym przedmiarze nie uwzględniono pozycji wykonania wieńców. Prosimy o uzupełnienie.</p> <p><b>Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:</b></p> <p>Zbrojenie wieńców zostało uwzględnione w pozycji 16.12 przedmiaru robót branży budowlanej.</p>
15	<p><b>Pytanie 15</b></p> <p>Przedmiar robót budowlanych poz. 2.7 ujęto zbrojenie w ilości 8,713t. Zgodnie z rysunkiem „7.1. – Zbrojenie niecki basenu” powinno być 9,349t. Prosimy o korektę przedmiaru.</p> <p><b>Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:</b></p> <p>Dokonano stosownych korekt. Przedmiar robót branży budowlanej w załączeniu.</p>
16	<p><b>Pytanie 16</b></p> <p>Przedmiar robót budowlanych poz. 6.7 ujęto zbrojenie w ilości 0,608t. Zgodnie z rysunkiem „7.1 – Zbrojenie niecki basenu” powinno być 0,952t. Prosimy o korektę przedmiaru.</p> <p><b>Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:</b></p> <p>Dokonano stosownych korekt. Przedmiar robót branży budowlanej w załączeniu.</p>
17	<p><b>Pytanie 17</b></p> <p>Przedmiar robót budowlanych poz. 6.8. ujęto zbrojenie w ilości 0,319t. Zgodnie z rysunkiem „3.1 – Zbrojenie brodzików” powinno być 0,109t. Prosimy o korektę przedmiaru.</p> <p><b>Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:</b></p> <p>Dokonano stosownych korekt. Przedmiar robót branży budowlanej w załączeniu.</p>
18	<p><b>Pytanie 18</b></p> <p>Przedmiar robót budowlanych poz. 7.7 ujęto zbrojenie w ilości 0,702t. Zgodnie z rysunkiem „7.1 – Zbrojenie niecki basenu” powinno być 0,952t. Prosimy o korektę przedmiaru.</p> <p><b>Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:</b></p> <p>Dokonano stosownych korekt. Przedmiar robót branży budowlanej w załączeniu.</p>
19	<p><b>Pytanie 19</b></p> <p>Przedmiar robót budowlanych poz. 7.7 ujęto zbrojenie w ilości 0,319t. Zgodnie z rysunkiem „3.1 – Zbrojenie brodzików” powinno być 0,048t. Prosimy o korektę przedmiaru.</p> <p><b>Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:</b></p> <p>Dokonano stosownych korekt. Przedmiar robót branży budowlanej w załączeniu.</p>

Zamawiający wprowadza korektę w pozycji 2.8 w przedmiarze robót branży budowlanej w zakresie ilości zbrojenia. Przedmiar robót w załączeniu.

Zamawiający wprowadza korektę w pozycji 8.7 w przedmiarze robót branży budowlanej w zakresie ilości zbrojenia. Przedmiar robót w załączeniu.

Załącznikami do niniejszego Wyjaśnienia są:

1. Przedmiar robót branży budowlanej,
2. Rysunki zbrojenia stóp fundamentowych zjeżdźalni,
3. Rys. K-1.12 Zbrojenie belki stropowej budynku sanitarnego,

Aby umożliwić Wykonawcom wprowadzenie zmian w przygotowywanych ofertach w niniejszym postępowaniu **Zamawiający przesuwą termin składania i otwarcia ofert do 16 sierpnia 2022 r., godziny składania i otwarcia nie ulegają zmianie.**

**Zamawiający**

Z up. WÓJTA  
  
mgr inż. Marcin Piróg  
Zastępca Wójta