

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym 0.210	km km	0.210	
				RAZEM	0.210
2	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm 210*3.5	m ² m ²	735.000	
				RAZEM	735.000
3	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm 210*3.5*5	m ² m ²	3675.000	
				RAZEM	3675.000
4	KNR 2-31 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu 210*3.5*5	m ² m ²	3675.000	
				RAZEM	3675.000
5	KNR 2-31 0312-05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych żwirowo-piaskowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 3 cm 210*3.5	m ² m ²	735.000	
				RAZEM	735.000
6	KNR 2-31 0312-08	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych żwirowo-piaskowych - warstwa ścieralna smółowa - każdy dalszy 1 cm grubość po zagęszczeniu 210*3.5*1	m ² m ²	735.000	
				RAZEM	735.000