

---

## KOSZTORYS INWESTORSKI

NAZWA INWESTYCJI : REMONT I MODERNIZACJA SALI WIDOWISKOWEJ  
ADRES INWESTYCJI : Lubiszyn ul. Myśluborska 9  
INWESTOR : Gmina Lubiszyn  
ADRES INWESTORA : Lubiszyn Plac Jedności Robotniczej 1  
WYKONAWCA ROBÓT :  
ADRES WYKONAWCY :  
BRANŻA : budowlana  
DATA OPRACOWANIA : maj 2011

---

Stawka roboczogodziny :  
Poziom cen : I kw.2011r.

### NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp] .....	% R, S
Koszty zakupu [Kz] .....	% M
Zysk [Z] .....	% R+Kp(R), M+Kz(M), S+Kp(S)
VAT [V] .....	% $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M+Kz(M)+Z(M), S+Kp(S)+Z(S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

### Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
maj 2011

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>REMONT I MODERNIZACJA SALI WIDOWISKOWEJ w Lubiszynie ul. Myśluborska 9</b>					
1		<b>ROBOTY WEWNĘTRZNE</b>			
1.1		<b>ROBOTY ROZBIÓRKOWE</b>			
1		Demontaz drabinek gimnastycznych	szt		
d.1.1		8,00	szt	8,00	
				RAZEM	8,00
2	KNNR-W 3	Boazeria - ruszt drewniany na sufitach _rozbiórka	m <sup>2</sup>		
d.1.1	0703-01	(2,05+10,27+2,05)*20,25	m <sup>2</sup>	290,99	
				RAZEM	290,99
3	KNNR-W 3	Boazeria panelowa na suficie -rozbiórka	m <sup>2</sup>		
d.1.1	0703-04	290,99	m <sup>2</sup>	290,99	
				RAZEM	290,99
4	KNNR-W 3	Boazeria - ruszt drewniany na ścianach _rozbiórka	m <sup>2</sup>		
d.1.1	0703-01	[10,27*2+20,25*2-(5,85+2,40+1,50+1,50)]*1,54+5,85*1,00	m <sup>2</sup>	82,53	
				RAZEM	82,53
5	KNNR-W 3	Boazeria z listew drewnianych ścian -rozbiórka	m <sup>2</sup>		
d.1.1	0703-02	[10,27*2+20,25*2-(5,85+2,40+1,50+1,50)]*1,54+5,85*1,00	m <sup>2</sup>	82,53	
				RAZEM	82,53
6	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2	m <sup>2</sup>		
d.1.1	0354-05	<drzwi wejściowe> 1,55*2,25 <okna drewniane> 2,33*1,73*2+1,88*1,20 <drzwi z naswietlem zewnętrzne> 1,50*2,90 <kuchnia okno> 1,60*1,90 <scena i zaplecze okna > 1,90*1,00*2+1,80*1,17 <scena i zaplecze drzwi > 2,08*1,00*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	3,49 10,32 4,35 3,04 5,91 4,16	
				RAZEM	31,27
7	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
d.1.1	0354-04	<drzwi na antresole> 1,00 <wejście na scenę > 1,00	szt. szt.	1,00 1,00	
				RAZEM	2,00
8	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2	szt.		
d.1.1	0354-07	<lazienka zaplecze> 3,00	szt.	3,00	
				RAZEM	3,00
9	KNNR-W 3	Rozebranie okładziny ściennej	m <sup>2</sup>		
d.1.1	0614-05	<kuchnia> (3,76*2+5,00*2-2,20)*1,50 <lazienka> (0,92*2+3,85*2+1,12*2+1,95)*2,00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	22,98 27,46	
				RAZEM	50,44
10	KNR AT-40	Skucie zmuszałego tynku	m <sup>2</sup>		
d.1.1	0104-01	<sala>[10,27*2+20,25*2-(5,85+2,40+1,50+1,50)]*1,54+5,85*1,00 <zaplecze> (3,85*2+5,20*2-1,00)*1,50	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	82,53 25,65	
				RAZEM	108,18
11	KNR AT-40	Usunięcie zmuszałych spoin w murach z cegły	m <sup>2</sup>		
d.1.1	0104-02	108,18	m <sup>2</sup>	108,18	
				RAZEM	108,18
12	KNNR 3 0801-	Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych	m <sup>2</sup>		
d.1.1	07	<zaplecze>3,85*3,15+3,85*5,20	m <sup>2</sup>	32,15	
				RAZEM	32,15
13	KNNR-W 3	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m <sup>2</sup>		
d.1.1	0801-04	<lazienka> 1,95*3,85 <kuchnia> 3,76*5,00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	7,51 18,80	
				RAZEM	26,31
14	KNNR-W 3	Rozebranie posadzki z desek -scena	m <sup>2</sup>		
d.1.1	0801-06	<scena>5,60*10,50	m <sup>2</sup>	58,80	
				RAZEM	58,80
15	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 10 km	m <sup>3</sup>		
d.1.1	0108-11 0108-12	58,80*0,05+26,31*0,03+32,15*0,03+82,53*0,02+50,44*0,04+108,18*0,04+290,99*0,04	m <sup>3</sup>	24,33	
				RAZEM	24,33
16	KNNR-W 3	Zabezpieczenie podłóg folią	m <sup>2</sup>		
d.1.1	1013-01	<sala> 10,27*20,25	m <sup>2</sup>	207,97	
				RAZEM	207,97
1.2		<b>ROBOTY BUDOWLANE</b>			
17		Renowacja drzwi przesuwanych do kuchni	szt		
d.1.2		1,00	szt	1,00	
				RAZEM	1,00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18 d.1.2	KNR AT-40 0104-04	Reprofilacja spoin w murach z cegły 108,18	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 108,18	 108,18
19 d.1.2	KNR AT-40 0301-02	Obrzutka na ścianach całopowierzchniowa nakładana ręcznie 108,18	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 108,18	 108,18
20 d.1.2	KNR AT-40 0302-01	Tynki renowacyjne WTA na ścianach wykonywane ręcznie, niski stopień zasolenia podłoża, warstwa 2 cm 108,18	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 108,18	 108,18
21 d.1.2	KNR AT-40 0306-01	Tynki wygładzające na ścianach nakładane ręcznie 108,18	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 108,18	 108,18
22 d.1.2	KNNR 2 1103-01	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych wraz z ościeżnicami <drzwi wejściowe> 1,55*2,25 <drzwi z naswietłem zewnętrzne> 1,50*2,90 <scena i zaplecze drzwi > 2,08*1,00*2 <wejście na scenę > 0,90*2,00 <łazienka zaplecze> 0,80*2,00*3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 3,49 4,35 4,16 1,80 4,80	    18,60
23 d.1.2	KNNR 7 0701-05	Okna z tworzyw sztucznych o powierzchni ponad 2 m2 <okna> 2,33*1,73*2+1,88*1,20 <kuchnia okno> 1,60*1,90 <scena i zaplecze okna > 1,90*1,00*2+1,80*1,17	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 10,32 3,04 5,91	  19,27
24 d.1.2	KNNR 7 0505-02	Przegrody aluminiowe przeszklone lub stalowe z profili cienkościennych powlekanych z drzwiami - powierzchnia do 10 m2-wiatrołap <wiatrołap> (5,00+2,50*2)*2,50	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 25,00	 25,00
25 d.1.2	KNNR 2 1208-01	Samopoziomujące masy szpachlowe typu TERPLAN-N gr. 2,0 mm wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet <łazienka> 1,95*3,85 <kuchnia> 3,76*5,00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 7,51 18,80	  26,31
26 d.1.2	KNR 0-14 2011-07	Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo - kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych belek i podciągów, jednowarstwowa 50 - 01 <scena> 10,27*(0,80+0,40+0,40)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 16,43	 16,43
27 d.1.2	KNNR 2 1206-01	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych z warstwą izolacyjną <zaplecze> 3,85*3,15+3,85*5,20	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 32,15	 32,15
28 d.1.2	KNNR 2 0803-02	Licowanie ścian płytkami ceramicznymi mocowanymi na klej <kuchnia> (3,76*2+5,00*2-2,20)*2,00 <łazienka> (0,92*2+3,85*2+1,12*2+1,95)*2,00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 30,64 27,46	  58,10
29 d.1.2	KNR 2-02 0815-03 analogia	Przygotowanie pod malowanie <sala>(10,27+20,25)*2*4,10-(2,40*2,00+5,85*2,50) (2,05+10,27+2,05)*20,25 <kuchnia> (3,76*2+5,00*2)*1,50 5,00*3,76 <scena> (10,50*2+5,60*2)*3,85-(2,40*5,85+0,90*2,00*2) (2,05+10,50+2,05)*5,60 <zaplecze1+łazienka >(3,15*2+3,85*2)*2,70-0,80*2,00*2 (1,95*4+3,85*2+1,22*2)*0,70-(0,80*2,00)*3*2 3,15*3,85+3,85*1,95 <zaplecze 2> (3,85*5,20)*2*2,71 3,85*5,20	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 230,84 290,99  26,28 18,80 106,33 81,76 34,60 2,96 19,64 108,51 20,02	                 940,73
30 d.1.2	KNNR 2 1401-05 + NNRNKB 202 1134-02	Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną dwukrotnie z gruntowaniem <sala>(10,27+20,25)*2*4,10-(2,40*2,00+5,85*2,50) <kuchnia> (3,76*2+5,00*2)*1,50 5,00*3,76 <scena> (10,50*2+5,60*2)*3,85-(2,40*5,85+0,90*2,00*2) (2,05+10,50+2,05)*5,60 <zaplecze1+łazienka >(3,15*2+3,85*2)*2,70-0,80*2,00*2 (1,95*4+3,85*2+1,22*2)*0,70-(0,80*2,00)*3*2 3,15*3,85+3,85*1,95 <zaplecze 2> (3,85*5,20)*2*2,71 3,85*5,20	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 230,84 26,28 18,80 106,33 81,76 34,60 2,96 19,64 108,51 20,02	                 649,74

Lp.	Podstawa	Opis i wyczerpania	j.m.	Poszcz	Razem
31 d.1.2	KNNR 2 1205-02	Podłogi z desek struganych gr. 32 mm <scena>5,60*10,50	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 58,80	 58,80
32 d.1.2	KNNR 7 0702-02	Sufity podwieszane z płytami z włókien mineralnych z rastrami o wymiarach 600x600 mm <sala> (2,05+10,27+2,05)*20,25	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 290,99	 290,99
33 d.1.2	KNR 2-02 1612-01	Rusztowania ramowe warszawskie 4 m 10,27*20,25	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 207,97	 207,97
34 d.1.2	KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań grupy 1 (poz.:2,3,32,33)		RAZEM	207,97
<b>1.3</b>		<b>ROBOTY INSTALACYJNE</b>			
35 d.1.3		Demontaż opraw oraz powtórny montaż wraz z niezbędnymi naprawami i uzupełnieniami oraz z nieobowiązkowymi wymianami z osprzętem elektrycznym ( kuchnia, oraz pozostałe pomieszczenia) oraz montaż osprzętu w WC wieszaki na papier , mydło, ręczniki papierowe 1,00	kpl kpl	 1,00	 1,00
36 d.1.3	KNNR 8 0126-05	Wymiana termy elektrycznej 1,00	szt szt	 1,00	 1,00
37 d.1.3	KNNR 8 0118-04	Wymiana baterii umywalkowej lub zmywakowej ściennej o śr.15 mm 4,00	szt szt	 4,00	 4,00
38 d.1.3	KNNR 8 0218-02	Wymiana ustępu z miską porcelanową i płuczką z PCW "dolnopłuk" 2,00	kpl kpl	 2,00	 2,00
39 d.1.3	KNNR 8 0210-05	Wymiana podejścia z rur kanalizacyjnych PCW o śr.110 mm łączonych metodą klejenia 2,00	szt szt	 2,00	 2,00
40 d.1.3	KNNR 8 0215-04	Wymiana zlewozmywaka z blachy emaliowanego bez wsporników 2,00	szt szt	 2,00	 2,00
41 d.1.3	KNNR 8 0216-01	Wymiana umywalki porcelanowej z syfonem ze wspornikiem 2,00	kpl kpl	 2,00	 2,00
42 d.1.3		Sprawdzenie instalacji kanalizacyjnej oraz wodociągowej 1,00	kpl kpl	 1,00	 1,00
<b>2</b>		<b>ROBOTY ZEWNĘTRZNE</b>		RAZEM	1,00
<b>2.1</b>		<b>BUDOWLANE</b>			
43 d.2.1	KNNR 3 0601-01	Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cem.-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach <elewacja od ulicy> (10,40*3,85+10,40*2,50)*30% <elewacja od zaplecza> (3,20+4,80+17,30)*4,40*30%	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 19,81 33,40	 53,21
44 d.2.1	KNNR 3 0604-02	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III z zapr.cementowej o pow.do 5 m2 53,21	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 53,21	 53,21
45 d.2.1	KNNR 3 1001-04	Docieplanie ścian budynków płytami styropianowymi - warstwa siatki (parter) <elewacja od ulicy> 10,40*3,85 <schody> 2,20*1,00+{1,50*(0,14+0,95)}/2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 40,04 3,02	 43,06
46 d.2.1	KNR 0-23 0931-01	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego ATLAS CERMIT DR 20 lub SN 20 gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - nałożenie podkładowej masy tynkarskiej <elewacja od ulicy> 10,40*3,85+10,40*2,50 <schody> 2,20*1,00+{1,50*(0,14+0,95)}/2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 66,04 3,02	 69,06
47 d.2.1	KNR 0-23 0931-02	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego ATLAS CERMIT DR 20 lub SN 20 gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome <elewacja od ulicy> 10,40*3,85+10,40*2,50 <schody> 2,20*1,00+{1,50*(0,14+0,95)}/2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 66,04 3,02	 69,06
48 d.2.1	KNNR 2 1902-02	Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - metoda lekka "ATLAS STOPTER"; faktura nakrapiana lub rustykalna nakładana ręcznie, grubość 1,5 mm na ścianach bocznych loggi <elewacja od zaplecza> (3,20+4,80+17,30)*(4,40+1,30)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 144,21	 144,21
49 d.2.1	KNR 0-33 0128-01	Malowanie elewacji 144,21+69,06	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 213,27	 213,27

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
50	KNNR 3 0703-	Wymiana balustrad oraz niezbędny remont schodow	m <sup>2</sup>	RAZEM	213,27
d.2.1	05				
	+kalk. własna	2,20+3,50	m <sup>2</sup>	5,70	
				RAZEM	5,70

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Kz	Z	V	RAZEM
1.1	ROBOTY ROZBIÓRKOWE								
1.2	ROBOTY BUDOWLANE								
1.3	ROBOTY INSTALACYJNE								
1	ROBOTY WEWNĘTRZNE								
2.1	BUDOWLANE								
2	ROBOTY ZEWNĘTRZNE								
	RAZEM								

Słownie:

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
<b>REMONT I MODERNIZACJA SALI WIDOWISKOWEJ w Lubiszynie ul. Myśluborska 9</b>						
<b>1 ROBOTY WEWNĘTRZNE</b>						
<b>1.1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE</b>						
1		Demontaz drabinek gimnastycznych	szt	8,00		
d.1.1						
2	KNNR-W 3 0703-01	Boazeria - ruszt drewniany na sufitach _rozbiórka	m <sup>2</sup>	290,99		
d.1.1						
3	KNNR-W 3 0703-04	Boazeria panelowa na suficie -rozbiórka	m <sup>2</sup>	290,99		
d.1.1						
4	KNNR-W 3 0703-01	Boazeria - ruszt drewniany na ścianach _rozbiórka	m <sup>2</sup>	82,53		
d.1.1	analogia					
5	KNNR-W 3 0703-02	Boazeria z listew drewnianych ścian -rozbiórka	m <sup>2</sup>	82,53		
d.1.1						
6	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2	m <sup>2</sup>	31,27		
d.1.1						
7	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.	2,00		
d.1.1						
8	KNR 4-01 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2	szt.	3,00		
d.1.1						
9	KNNR-W 3 0614-05	Rozebranie okładziny ściennej	m <sup>2</sup>	50,44		
d.1.1						
10	KNR AT-40 0104-01	Skucie zmuszającego tynku	m <sup>2</sup>	108,18		
d.1.1						
11	KNR AT-40 0104-02	Usunięcie zmuszających spoin w murach z cegły	m <sup>2</sup>	108,18		
d.1.1						
12	KNNR 3 0801-07	Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych	m <sup>2</sup>	32,15		
d.1.1						
13	KNNR-W 3 0801-04	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m <sup>2</sup>	26,31		
d.1.1						
14	KNNR-W 3 0801-06	Rozebranie posadzki z desek -scena	m <sup>2</sup>	58,80		
d.1.1						
15	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowładowymi na odległość 10 km	m <sup>3</sup>	24,33		
d.1.1	0108-12					
16	KNNR-W 3 1013-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m <sup>2</sup>	207,97		
d.1.1						
<b>1.2 ROBOTY BUDOWLANE</b>						
17		Renowacja drzwi przesuwanych do kuchni	szt	1,00		
d.1.2						
18	KNR AT-40 0104-04	Reprofilacja spoin w murach z cegły	m <sup>2</sup>	108,18		
d.1.2						
19	KNR AT-40 0301-02	Obrzutka na ścianach całopowierzchniowa nakładana ręcznie	m <sup>2</sup>	108,18		
d.1.2						
20	KNR AT-40 0302-01	Tynki renowacyjne WTA na ścianach wykonywane ręcznie, niski stopień zasolenia podłoża, warstwa 2 cm	m <sup>2</sup>	108,18		
d.1.2						
21	KNR AT-40 0306-01	Tynki wygładzające na ścianach nakładane ręcznie	m <sup>2</sup>	108,18		
d.1.2						
22	KNNR 2 1103-01	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych wraz z ościeżnicami	m <sup>2</sup>	18,60		
d.1.2						
23	KNNR 7 0701-05	Okna z tworzyw sztucznych o powierzchni ponad 2 m2	m <sup>2</sup>	19,27		
d.1.2						
24	KNNR 7 0505-02	Przegrody aluminiowe przeszklone lub stalowe z profili cienkościennej powlekanych z drzwiami - powierzchnia do 10 m2-wiatrołap	m <sup>2</sup>	25,00		
d.1.2						
25	KNNR 2 1208-01	Samopoziomujące masy szpachlowe typu TERPLAN-N gr. 2,0 mm wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet	m <sup>2</sup>	26,31		
d.1.2						
26	KNR 0-14 2011-07	Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo - kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych belek i podciągów, jednowarstwowa 50 - 01	m <sup>2</sup>	16,43		
d.1.2						
27	KNNR 2 1206-01	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych z warstwą izolacyjną	m <sup>2</sup>	32,15		
d.1.2						
28	KNNR 2 0803-02	Licowanie ścian płytkami ceramicznymi mocowanymi na klej	m <sup>2</sup>	58,10		
d.1.2						
29	KNR 2-02 0815-03	Przygotowanie pod malowanie	m <sup>2</sup>	940,73		
d.1.2	analogia					
30	KNNR 2 1401-05 + NNRNKB 202 1134-02	Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną dwukrotnie z gruntowaniem	m <sup>2</sup>	649,74		
d.1.2						
31	KNNR 2 1205-02	Podłogi z desek struganych gr. 32 mm	m <sup>2</sup>	58,80		
d.1.2						
32	KNNR 7 0702-02	Sufity podwieszane z płytami z włókien mineralnych z rastrami o wymiarach 600x600 mm	m <sup>2</sup>	290,99		
d.1.2						
33	KNR 2-02 1612-01	Rusztowania ramowe warszawskie 4 m	m <sup>2</sup>	207,97		
d.1.2						
34	KNR 2-02 r.16 z.sz. 5.15	Czas pracy rusztowań grupy 1 (poz.:2,3,32,33)				
d.1.2						
<b>1.3 ROBOTY INSTALACYJNE</b>						
35		Demontaż opraw oraz powtórny montaż wraz z niezbędnymi naprawami i uzupełnieniami oraz z niezbędnymi wymianami z osprzętem elektrycznym ( kuchnia, oraz pozostałe pomieszczenia) oraz montaż osprzętu w WC wieszaki na papier , mydło, ręczniki papierowe	kpl	1,00		
d.1.3						
36	KNNR 8 0126-05	Wymiana termy elektrycznej	szt	1,00		
d.1.3						

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
37 d.1.3	KNNR 8 0118-04	Wymiana baterii umywalkowej lub zmywakowej ściiennej o śr.15 mm	szt	4,00		
38 d.1.3	KNNR 8 0218-02	Wymiana ustępu z miską porcelanową i płuczką z PCW "dolnopłuk"	kpl	2,00		
39 d.1.3	KNNR 8 0210-05	Wymiana podejścia z rur kanalizacyjnych PCW o śr.110 mm łączonych metodą klejenia	szt	2,00		
40 d.1.3	KNNR 8 0215-04	Wymiana zlewozmywaka z blachy emaliowanego bez wsporników	szt	2,00		
41 d.1.3	KNNR 8 0216-01	Wymiana umywalki porcelanowej z syfonem ze wspornikiem	kpl	2,00		
42 d.1.3		Sprawdzenie instalacji kanalizacyjnej oraz wodociągowej	kpl	1,00		
<b>Razem dział: ROBOTY WEWNĘTRZNE</b>						
<b>2</b>	<b>ROBOTY ZEWNĘTRZNE</b>					
<b>2.1</b>	<b>BUDOWLANE</b>					
43 d.2.1	KNNR 3 0601-01	Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cem.-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach	m <sup>2</sup>	53,21		
44 d.2.1	KNNR 3 0604-02	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III z zapr.cementowej o pow.do 5 m2	m <sup>2</sup>	53,21		
45 d.2.1	KNNR 3 1001-04	Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - warstwa siatki (parter)	m <sup>2</sup>	43,06		
46 d.2.1	KNR 0-23 0931-01	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego ATLAS CERMIT DR 20 lub SN 20 gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - nałożenie podkładowej masy tynkarskiej	m <sup>2</sup>	69,06		
47 d.2.1	KNR 0-23 0931-02	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego ATLAS CERMIT DR 20 lub SN 20 gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>	69,06		
48 d.2.1	KNNR 2 1902-02	Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - metoda lekka "ATLAS STOPTER"; faktura nakrapiana lub rustykalna nakładana ręcznie, grubość 1,5 mm na ścianach bocznych loggi	m <sup>2</sup>	144,21		
49 d.2.1	KNR 0-33 0128-01	Malowanie elewacji	m <sup>2</sup>	213,27		
50 d.2.1	KNNR 3 0703-05 +kalk. własna	Wymiana balustrad oraz niezbędny remont schodów	m <sup>2</sup>	5,70		
<b>Razem dział: ROBOTY ZEWNĘTRZNE</b>						
<b>Wartość kosztorysowa robót bez narzutów kosztorysu</b>						
<b>Wartość narzutów kosztorysu objętych podatkiem VAT</b>						
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>						
<b>Podatek VAT</b>						
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>						

Słownie: