

Przedmiar Robót

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Baczyna przy ul. Ogrodowej nr 002844F
I ulicy Słonecznej nr 002843F - Gmina Lubiszyn

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1						
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						
1-1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym Opracowanie materiałów i map geodezyjnych	km	1,4		
1-2	D-01.02.02	Mechaniczne zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej spycharka	m3	306,00		
				Razem		
2						
ROBOTY ROZBIÓRKOWE						
2-1	D-02.01.01	Wywóz ziemi oraz materiału z rozbiórki samochodami samowyladowczymi na każdy następny 1 km – 10 krotnie	m3	1 924,50		
2-2	D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni wraz z podbudową	m2	3 717,00		
				Razem		
3						
ROBOTY ZIEMNE						
3-1	D-04.01.01	Mechaniczne wykonanie koryta średnio 0,3 m	m2	2 917,00		
				Razem		
4						
PODBUDOWA, NAWIERZCHNIA, ELEMENTY ULIC						
4-1	D-04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2	7 027,00		
4-2	D-04.02.01	Warstwa mrozoochrona stabilizacja gr. 22 cm	m2	4 929,00		
4-3	D-04.02.01	Warstwa mrozoochrona stabilizacja gr. 15 cm	m2	1 543,00		
4-4	D-04.02.01	Warstwa mrozoochrona stabilizacja gr. 10 cm	m2	555,00		
4-5	D-04.04.02b	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa o grubości po zagęszczeniu 10 cm	m2	1 543,00		
4-6	D-04.04.02b	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m2	555,00		
4-7	D-04.04.02b	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m2	4 929,00		
4-8	D-05.03.05a	Nawierzchnia z mieszank mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 5 cm	m2	4 929,00		
4-9	D-05.03.05a	Nawierzchnia z mieszank mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm	m2	4 929,00		
4-10	D-05.03.23a	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cem.-piaskowej – chodniki	m2	1 543,00		
4-11	D-05.03.23a	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cem.-piaskowej – zjazdy	m2	555,00		
4-12	D-08.01.01	Krawężniki betonowe z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	mb	1 530,00		
4-13	D-08.03.01	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	mb	820,00		
4-14	D-04.01.01	Wykonanie poboczy gruntowych	m2	627,00		
				Razem		
5						
KANALIZACJA, REGULACJA STUDZIENEK, PRZEPUSTY, OŚWIETLENIE						
5-1	D-01.03.07	Wpusty z prefabrykowanych elementów, z betonu B45. Zakończenie wpustów kratą żeliwną krawężnikową	szt.	16,00		
5-2	D-01.03.07	Przyłącza kanalizacyjne z rur PVC ułożonych na głęb. do 3,0 m, na podłożu z piasku o grub. 15 cm, w wykopie nieumocnionym. Wykonanie próby szczelności kanału. Zasyпка wykopu ręczną warstwą piasku grub. 30 cm, a następnie ziemią z wykopu. Ręczne rozplantowanie nadmiaru ziemi. Przyłącze o średnicy 200 mm. Z wykonaniem szczelnego przejścia w istniejącej studni.	m	48,00		
5-3	D-01.03.07	Przebudowa odcinka kanału deszczowego dn 400	m	20,00		
5-5	D-01.03.07	Studnie z prefabrykowanych elementów, z betonu B45 łączone na wpust i pióro lub za pomocą uszczelki. Dno studni, jako prefabrykat z gotową kunią i przejściami szczelnymi. Zwieńczenie włazem żeliwnym klasy D400 z wypełnieniem.	szt.	17,00		
5-7	D-01.03.07	Sieci z rur betonowych kielichowych „WIPROS” o pogrubionej ścianie z betonu B55 cementowo-polimerowego, montowanych w wykopach wykonywanych mechanicznie w gruncie kat. 3/4, z odwozem na odkład czasowy na odl. 1 km Umocnienie ścian wykopów wypraskami zakładanymi poziomo. Zasypanie wykopów ziemią dowiezioną z odkładu z zagęszczeniem warstwami. Rury betonowe śr. 0,30 m,	m	408,00		
5-12	D-03.02.01a	Regulacja pionowa studzienek dla wiazów kanałowych	szt.	19,00		
5-13	D-03.02.01a	Regulacja pionowa studzienek dla studzienek teletechnicznych	szt.	3,00		
5-14	D-03.02.01a	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociagowych	szt.	40,00		
5-15	D-07.07.01	Oświetlenie – trasowanie linii przewodów, stawianie słupów, układanie linii kablowej, pomiary ,demontaż istniejących słupów	szt.	49,00		
5-16	D-10.01.01	Przepusty kablowe	mb	1 530,00		
				Razem		
6						
URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU						
6-1	D-07.01.01	Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych	m2	48,00		
6-2	D-07.02.01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych	szt.	11,00		
6-3	D-07.02.01	Rozebranie istniejących znaków wraz ze słupkami	szt.	6,00		
6-4	D-07.02.01	Przesunięcia znaków	szt.	2,00		
6-5	D-07.02.01	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, ostrzegawczych, lustra	szt.	11,00		
6-6	D-07.02.02	Próg zwalniający wraz z zestawem słupków blokujących	szt.	6,00		
				Razem		
7						
ROBOTY WYKOŃCZENIOWE						
7-1	D-06.01.01	Humusowanie terenów przyległych z obsianiem przy grub. warstwy humusu 10 cm	m2	960,00		
				Razem		
Razem wszystkich robót						
				Razem netto		
				Podatek VAT 23 %		
				Razem brutto		