



Kazimierza Wielka 26.08.2011

ZM/JRP/DT/341-1/33/11

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW 24

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Budowa oczyszczalni ścieków, kanalizacji sanitarnej i wodociągu na terenie Aglomeracji Działoszyce” w ramach Projektu „Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno-ściekowej na terenie związków Międzygminnych „Nidzica” i „Nida 2000””

W związku z prośbą o wyjaśnienie w trybie art.38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r nr 113, poz. 759) wyjaśniam co następuje:

Pytanie nr1 : W przedmiarze brak jest odwodnienia wykopów podczas prac budowlanych, j dotyczy to zbiornika zlewnego ścieków dowożonych - wplukiwania igłofiltrów na głębokość 4,50 m -czy brak tej pozycji oznacza, że Zamawiający zakłada, że poziom wód gruntowych jest niski (poniżej 5 metrów)?

Odpowiedź: Odwodnienie terenu jest ujęte w pkt. 21 przedmiaru robót „Technologia” - poz. od 262 do poz. 264 i dotyczy zbiornika zlewnego ścieków dowożonych.

Pytanie nr 2: W przedmiarze brak wykonania ścianki szczelnej zapobiegającej wymywaniu gruntu spod istniejącej płyty l=30 m - prosimy o uzupełnienie przedmiaru.

Odpowiedź. Projekt nie przewiduje stosowania ścianki szczelnej.

Pytanie nr3 W przedmiarze brak wyposażenia obiektu w podręczny sprzęt gaśniczy - prosimy o uzupełnienie przedmiaru

Odpowiedź: Sprzęt gaśniczy jest ujęty w przedmiarze robót -Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych- poz. 27 Dostawa pierwszego wyposażenia oczyszczalni - wg zestawienia opisu technicznego część I technologia str. 45-47 pkt. 13 I i II

Pytanie nr 4: Zgodnie z projektem zagospodarowania brakuje przedmiaru na zagospodarowanie terenu zieleni niska i wysoka - prosimy o uzupełnienie przedmiaru

Odpowiedź: . : Należy dodać pozycje przedmiarowe do przedmiaru robót :

Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych:

6. Zieleń ochronna

Poz. 29. KNR 2-21 322-1 [R=0,955]

Sadzenie drzew i krzewów iglastych na terenie płaskim w gruncie kat. I-II bez zaprawy dołów o średnicy i głębokości 0.5 m – szt. 20

Poz. 30 KNR 2-21 0401-02

Wykonanie trawników dywanowych siewem bez nawożenia, grunt kat. III – 1145 m2

Pytanie nr 5 J/w lecz brakuje murku oporowego przy stacji zlewczej - prosimy podać ilości.

Odpowiedź: Przedmiar robót „Technologia pkt. 13 należy uzupełnić o betonowanie betonem B15 - 1,45m³ oraz deskowanie 19,3 m²

Pytanie nr 6 W przedmiarze na ogrodzenie terenu brakuje robót ziemnych - prosimy podać ilości

Odpowiedź: Roboty ziemne pod ogrodzenie należy skalkulować łącznie z pozycją 23 przedmiaru robót „Roboty wykończeniowe.

Budynek socjalno-techniczny

Pytanie nr 7: W przedmiarze brakuje robót ziemnych - prosimy o podanie ilości

Odpowiedź: Roboty ziemne, w tym roboty ziemne dotyczące budynku socjalnego ujęte są w pkt. 1 przedmiaru robót „Technologia”- poz. od 1 do 6.

Pytanie nr 8 : Zgodnie z uwagą rys. I/K należy w przedmiarze uwzględnić wymianę gruntu, Czy poz. 2 przedmiaru robót uwzględnia właśnie te roboty?

Odpowiedź: Decyzja o ewentualnej wymianie gruntu podjęta zostanie po wykonaniu wykopów i odpowiednich badań.

Pytanie nr 9: W przedmiarze brakuje rusztowań - prosimy o podanie ilości

Odpowiedź: Ilość rusztowań oferent może wkalkulować w cenę pozycji 44,45,46,47 przedmiaru robót „Konstrukcja”

Pytanie nr10: Jaka jest grub. styropianu na ocieplenia elewacji budynku (na przekroju jest 10 cm).

Odpowiedź: Grubość styropianu wynosi 10 cm.

Pytanie nr11: Czy opaskę z płyt chodnikowych przy budynku należy zakończyć opornikiem betonowym-jeżeli tak prosimy podać ilość.

Odpowiedź: Nie.

Pytanie nr12: W przedmiarze brak jest montażu stacji zlewczej ST2 2015,

Odpowiedź: Montaż kompletnej stacji zlewczej jest ujęty w poz. 174 przedmiaru robót Technologia.

Ukształtowanie terenu przy zbiornikach.

Pytanie nr13: Czy poz. przedmiarowe 13-15 dotyczą wykopu czy również nasypu nad zbiornikami. Z przedmiaru wynika że to co wykopujemy odwozimy na 1 ton , i uzupełniamy piaskiem. Zgodnie z projektem zagospodarowania nad zbiornikami jest nasyp. Czy ilość; piasku jest wystarczająca.

Odpowiedź

Poz. od 13 do poz. 15 przedmiaru robót „Roboty wykończeniowe” obejmuje wykop oraz zasypanie ręczne i mechaniczne wokół zbiorników ziemią z wykopu– „grunt kat.I-III”. Poz. od 16 do poz. 19 uwzględniają pozostałe roboty przy nasypie wokół zbiorników.

Pytanie nr14: Prosimy o udostępnienie badań geologii gruntu pod kątem poziomu wód gruntowych dla całości zadania.

Odpowiedź: Załącznik B i C.