
PRZEDMIAR ROBÓT / KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45111300-1 Roboty rozbiórkowe
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45432110-8 Kładzenie podłóg
45324000-4 Roboty w zakresie okładziny tynkowej
45262650-2 Roboty w zakresie okładania
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
45443000-4 Roboty elewacyjne

NAZWA INWESTYCJI : Remont budynku świetlicy wiejskiej w Gródku
ADRES INWESTYCJI : Gródek gmina Obryte
INWESTOR : GMINA OBRYTE
ADRES INWESTORA : OBRYTE 185, 07-215 OBRYTE
BRANŻA : budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż. Paweł Ulatowski
DATA OPRACOWANIA : 21.05.2014

Stawka roboczogodziny :

NARZUTY

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
21.05.2014

Data zatwierdzenia

Lp.	Kod wg CPV	Nazwa działu	Od	Do
1		ROBOTY WEWNĘTRZNE	1	42
1.1	45111300-1	ROBOTY ROZBIÓRKOWE I DEMONTAŻOWE	1	6
1.2	45421000-4	WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ	7	15
1.3	45432110-8	POSADZKI	16	23
1.4	45324000-4	TYNKI I MALOWANIE	24	30
1.5	45262650-2	SUFIT Z PANELI	31	33
1.6	45310000-3	INSTALACJA ELEKTRYCZNA	34	42
2	45443000-4	ROBOTY ZEWNĘTRZNE	43	64
3		WYPOSAŻENIE ŚWIETLICY	65	68

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		ROBOTY WEWNĘTRZNE			
1.1	45111300-1	ROBOTY ROZBIÓRKOWE I DEMONTAŻOWE			
1	KNR 4-01	Rozebranie elementów stropów drewnianych - podsufitek z płyt pilśniowych	m ²		
d.1.1	0429-06	5.2*2.85+4.63*2.2+4.63*2.72	m ²	37.600	
				RAZEM	37.600
2	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych okien	szt.		
d.1.1	0354-03	10	szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
3	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych drzwi	szt.		
d.1.1	0354-04	5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
4	KNR 4-01	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
d.1.1	0535-04	42	m	42.000	
				RAZEM	42.000
5	KNR 4-01	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m		
d.1.1	0535-06	18	m	18.000	
				RAZEM	18.000
6	KNR 4-01	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzym-sów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
d.1.1	0535-08	13.5	m ²	13.500	
				RAZEM	13.500
1.2	45421000-4	WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ			
7	KNR 0-19	Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych nieprzeszkłonych drzwi ze-wnętrzne	m ²		
d.1.2	1024-08	1.65*2.1*2	m ²	6.930	
				RAZEM	6.930
8	KNR 0-19	Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych nieprzeszkłonych drzwi we-wnętrzne	m ²		
d.1.2	1024-08	1.65*2.1	m ²	3.465	
				RAZEM	3.465
9	KNR 4-01	Obsadzenie ościeżnic stalowych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach z cegieł wraz z ościeżnicą	m ²		
d.1.2	0320-02 analogia	0.9*2.1*2	m ²	3.780	
				RAZEM	3.780
10	KNR 0-19	Montaż drzwi wewnętrznych płytowe pełne	m ²		
d.1.2	1024-06	0.8*2.0*2	m ²	3.200	
				RAZEM	3.200
11	KNR 0-19	Montaż okien aluminiowych podawcze o pow. do 1.0 m2 oszklonych na budo-wie	m ²		
d.1.2	1024-01	0.55*0.55	m ²	0.303	
				RAZEM	0.303
12	KNR 0-19	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z ob-róbką obsadzenia o pow. ponad 2.5 m2	m ²		
d.1.2	1023-11	1.8*1.46*5	m ²	13.140	
				RAZEM	13.140
13	KNR 0-19	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z ob-róbką obsadzenia o pow. do 2.5 m2	m ²		
d.1.2	1023-10	1.46*1.46*3	m ²	6.395	
				RAZEM	6.395
14	KNR 0-19	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV z ob-róbką obsadzenia o pow. do 1.5 m2	m ²		
d.1.2	1023-06	0.75*1.46	m ²	1.095	
				RAZEM	1.095
15	NNRNKB	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm -	m ²		
d.1.2	202 0541-01	montaż parapetów zewnętrznych (1.8*2+1.5*3+0.85)*0.25	m ²	2.238	
				RAZEM	2.238
1.3	45432110-8	POSADZKI			
16	KNR 2-02	Izolacje z papy asfaltowej na sucho pozioma - dwie warstwy wejście i zaplecze	m ²		
d.1.3	0616-02	5.2*2.85+4.63*2.2	m ²	25.006	
				RAZEM	25.006
17	KNR 2-02	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych gr. 5 cm w posadz-ce poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa	m ²		
d.1.3	0609-03	5.2*2.85	m ²	14.820	
				RAZEM	14.820

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18 d.1.3	KNR 2-02 0616-01 analogia	Izolacje z folii polietylenowej na sucho pozioma - jedna warstwa poz.16	m ² m ²	 25.006	 25.006
				RAZEM	25.006
19 d.1.3	KNR 2-02 1102-02 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 50 mm zatarte na gładko poz.16	m ² m ²	 25.006	 25.006
				RAZEM	25.006
20 d.1.3	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome poz.16	m ² m ²	 25.006	 25.006
				RAZEM	25.006
21 d.1.3	KNR 0-12II 1118-08	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą poz.16	m ² m ²	 25.006	 25.006
				RAZEM	25.006
22 d.1.3	KNR 0-12II 1120-04	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 - cokolik 15 cm układane na klej z przecinaniem płytek - przygotowanie podłoża (5.2*2+2.85*2+4.63*2+2.2*2)-1.4*2-0.9*2	m m	 25.160	 25.160
				RAZEM	25.160
23 d.1.3	KNR 0-12II 1120-05	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 - cokolik 15 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą poz.22	m m	 25.160	 25.160
				RAZEM	25.160
1.4	45324000-4	TYNKI I MALOWANIE			
24 d.1.4	KNR 4-01 0304-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej cegłami 0.5*0.6*2.25	m ³ m ³	 0.675	 0.675
				RAZEM	0.675
25 d.1.4	KNR 4-01 0726-01	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat. III o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów (do 1 m2 w 1 miejscu) 2.0*1.0	m ² m ²	 2.000	 2.000
				RAZEM	2.000
26 d.1.4	KNR 2-02 0808-05	Wykonywane ręcznie tynki wewnętrzne cementowe kat. III na ościeżach o szerokości do 10 ((1.65+2*2.1)*3+(0.9+2*2.1)*2+(0.55*4))*0.25	m ² m ²	 7.488	 7.488
				RAZEM	7.488
27 d.1.4	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach i sufitach	m ²		
	wejście	(5.2*2+2.85*2)*1.55-(1.65*2+0.9)*0.5-(0.75*0.76)	m ²	22.285	
	magazyn	(4.63*2+2.2*2)*1.55-(0.9*2)*0.5-(1.46*0.76)	m ²	19.163	
	wnęka sceny	(2.72*2+4.63)*1.55+(4.63*0.46)-(0.9*0.5)-(1.46*1.1)	m ²	15.682	
	sala	(12.8*2+8.7*2-4.63+4*0.33)*1.55+(4.63*0.46+2*0.46*12.8)-(1.65*2*0.5)-(1.78*0.76*5)	m ²	67.011	
	ościeża	0.67*9	m ²	6.030	
	sufit	12.8*8.7+0.4*4.63	m ²	113.212	
				RAZEM	243.383
28 d.1.4	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe poz.27	m ² m ²	 243.383	 243.383
				RAZEM	243.383
29 d.1.4	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania poz.27	m ² m ²	 243.383	 243.383
				RAZEM	243.383
30 d.1.4	KNR 4-01 1206-04	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem - lamperie	m ²		
	wejście	(5.2*2+2.85*2)*1.5-(1.65*2+0.9)*1.5-(0.75*0.7+0.55*0.55)	m ²	17.023	
	magazyn	(4.63*2+2.2*2)*1.5-(0.9*2)*1.5-(0.55*0.55+1.46*0.7)	m ²	16.466	
	wnęka sceny	(2.72*2+4.63)*1.5-(0.9*1.5)-(1.46*0.3)	m ²	13.317	
	sala	(12.8*2+8.7*2-4.63+4*0.33)*1.5-(1.65*2*1.5)-(1.78*0.7*5)	m ²	48.355	
	ościeża	0.67*9	m ²	6.030	
				RAZEM	101.191
1.5	45262650-2	SUFIT Z PANELI			
31 d.1.5	KNR-W 2-02 1036-01	Boazerie - ruszt drewniany na sufitach poz.1	m ² m ²	 37.600	 37.600
				RAZEM	37.600
32 d.1.5	KNR-W 2-02 1036-04 analogia	Boazerie panelowe na sufitach poz.31	m ² m ²	 37.600	 37.600
				RAZEM	37.600

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
33 d.1.5	KNR-W 2-02 1036-05	Boazerie - elementy wykończenia - listwa podsufitowa (5.2*2+2.85*2+2.2*2+4.63*2+4.63*2+2.72*2)	m m	 44.460	
				RAZEM	44.460
1.6	45310000-3	INSTALACJA ELEKTRYCZNA			
34 d.1.6	KNR AT-13 0105-01	Wykucie bruzd o szer do 2,5 cm w ścianach - podłoże z gipsu, tynku, gazobetonu 86	m m	 86.000	
				RAZEM	86.000
35 d.1.6	KNR 5-08 0301-20	Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem ślepych otworów mechanicznie w cegle 12	szt. szt.	 12.000	
				RAZEM	12.000
36 d.1.6	KNR 5-08 0302-01	Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr. do 60mm 12	szt. szt.	 12.000	
				RAZEM	12.000
37 d.1.6	KNR 5-08 0307-04	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych krzyżowych, dwubiegunowych w puszcze instalacyjnej z podłączeniem 13	szt. szt.	 13.000	
				RAZEM	13.000
38 d.1.6	KNR 5-08 0309-03	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych z uziemieniem w puszkach z podłączeniem 16	szt. szt.	 16.000	
				RAZEM	16.000
39 d.1.6	KNR 5-08 0213-01	Przewody kabelkowe w powłoce polwinilowej (łącznie przekrój żył Cu-6/Al-12 mm ²) układane n.t. na gotowym podłożu w ciągach wielokrotnych YDY 3x1, 5mm ² 50	m m	 50.000	
				RAZEM	50.000
40 d.1.6	KNR 5-08 0213-01	Przewody kabelkowe w powłoce polwinilowej (łącznie przekrój żył Cu-6/Al-12 mm ²) układane n.t. na gotowym podłożu w ciągach wielokrotnych YDY 3x2, 5mm ² 36	m m	 36.000	
				RAZEM	36.000
41 d.1.6	KNR 5-08 0502-05	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na cegle mocowane na kołkach kotwiących (ilość mocowań 2) 15	kpl. kpl.	 15.000	
				RAZEM	15.000
42 d.1.6	KNR 5-08 0511-14	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetłkowych z blachy stalowej z kloszem lub rastrem 2x40W - przykręcanych-przelotowych 15	szt. szt.	 15.000	
				RAZEM	15.000
2	45443000-4	ROBOTY ZEWNĘTRZNE			
43 d.2	KNR-W 4-01 0304-02	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego - wymurowanie szczytu w miejscu przylegającego budynku 8.3*2.5*0.5*0.24	m ³ m ³	 2.490	
				RAZEM	2.490
44 d.2	KNR 2-02 0902-01	Tynki zewnętrzne zwykłe kat. III na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych (balkony i loggie) wykonywane ręcznie - szczyt 8.3*2.5*0.5	m ² m ²	 10.375	
				RAZEM	10.375
45 d.2	KNR 4-01 0713-03	Przecieranie istniejących tynków zewnętrznych nie malowanych i nie tapetowanych na ścianach (8.5+15.2+13.82+9.55+5.32+5.65)*3.8+2*0.5*9.5*3.8-1.5*1.5*2-1.8*1.45*5-1.5*2.0-0.6*1.5*2-2.0*2.2	m ² m ²	 229.902	
				RAZEM	229.902
46 d.2	KNR 4-01 1204-06	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - tynki gładkie Krotność = 2 poz.45+poz.44	m ² m ²	 240.277	
				RAZEM	240.277
47 d.2	KNR 4-01 0412-02	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - krokwie zwykłe i kleszcze 12	m m	 12.000	
				RAZEM	12.000
48 d.2	KNR 4-01 0412-04	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - murłaty i podwaliny 4	m m	 4.000	
				RAZEM	4.000
49 d.2	KNR 4-01 0412-05	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - płatwie 3	m m	 3.000	
				RAZEM	3.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
50	KNR 4-01 d.2 0412-06	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - słupy	m		
		5	m	5.000	
				RAZEM	5.000
51	KNR 4-01 d.2 0412-07	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - miecze lub zastrzały	m		
		2.8	m	2.800	
				RAZEM	2.800
52	KNR 2-02 d.2 0410-04	Ołacenie połaci dachowych łątami 38x50 mm, o rozstawie 1,0m z tarcicy nasyczonej	m ²		
		259.2	m ²	259.200	
				RAZEM	259.200
53	KNR K-05 d.2 0104-06	Montaż kontrłat na dachu bez deskowania, rozstaw krokwi do 100 cm	m ²		
		259.2	m ²	259.200	
				RAZEM	259.200
54	KNR K-05 d.2 0102-01	Mocowanie folii dachowej na krokwiach	m ²		
		259.2	m ²	259.200	
				RAZEM	259.200
55	KNR 0-15 d.2 0522-14	Pokrycie dachów blachami powlekanyymi profilowanymi (trapezowymi) T 35 mocowanymi wkrętami samogwintującymi do łąt drewnianych o rozstawie 120 cm	m ²		
		259.2	m ²	259.200	
				RAZEM	259.200
56	NNRNKB d.2 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm obróbki ściany szczytowej i krawędzi dachu łączącej się z tą ścianą	m ²		
		34	m ²	34.000	
				RAZEM	34.000
57	NNRNKB d.2 202 0546-01	(z.VIII) Rynny dachowe półokrągłe z polichloru winylu o śr. 115 mm łączone na klej - montaż rynien	m		
		42	m	42.000	
				RAZEM	42.000
58	NNRNKB d.2 202 0546-02	(z.VIII) Rynny dachowe półokrągłe z polichloru winylu o śr. 115 mm łączone na klej - montaż lejów spustowych	szt.		
		5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
59	NNRNKB d.2 202 0546-04	(z.VIII) Rynny dachowe półokrągłe z polichloru winylu o śr. 115 mm łączone na klej - montaż denek rynnowych	szt.		
		8	szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
60	NNRNKB d.2 202 0550-04	(z.VIII) Rury spustowe okrągłe z polichloru winylu o śr. 125 mm	m		
		18	m	18.000	
				RAZEM	18.000
61	NNRNKB d.2 202 0550-08	(z.VIII) Rury spustowe okrągłe z polichloru winylu - kolanka o śr. 125 mm	szt.		
		15	szt.	15.000	
				RAZEM	15.000
62	KNR 0-18 d.2 2612-08	Elewacje z paneli układanych pionowo - montaż rusztu na konstrukcji drewnianej na ościeżach	m ²		
		Ruszt podbitki 0.6*6	m ²	3.600	
				RAZEM	3.600
63	KNR 0-18 d.2 2614-01	Montaż elementów wykończeniowych typu "Siding" - podsufitka	m ²		
		Podbitka z Sidingu nad wejściem	m ²	3.600	
		3.6		RAZEM	3.600
64	KNR 0-18 d.2 2614-02	Montaż elementów wykończeniowych typu "Siding" - listwy wykończeniowe	m		
		3*6+1.2	m	19.200	
				RAZEM	19.200
3		WYPOSAŻENIE ŚWIETLICY			
65	d.3 kalk. własna	Dostawa krzesel - KRZESŁO BOLEK CHROM	szt		
		60	szt	60.000	
				RAZEM	60.000
66	d.3 kalk. własna	Dostawa stołów - stelaż metalowy z profilu 40 x 20 mm i 30 x 30 mm, blat z płyty laminowanej o gr. 18 mm w tonacji buku, wym. blatu 180 x 80 cm	szt		
		10	szt	10.000	
				RAZEM	10.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
67 d.3	kalk. własna	Dostawa Stolik piłkarski ATLANTIS firma SARDI •teleskopowe, metalowe prowadnice o średnicy •stolik wykonany z płyty wiórowej •figurki piłkarzyków obracają się o 360 stopni •przesuwane liczniki na strzelone gole •wymiały zewnętrzne stolika: 146cm x 77cm x 71cm •wymiały pola gry: 120cm x 70cm 1	szt szt	 1.000	
				RAZEM	1.000
68 d.3	kalk. własna	Dostawa Stół do tenisa stołowego Pro School Spokey Przeznaczenie: obiekty zamknięte Wymiary stołu: 274 x 152.5 cm Wysokość: 76 cm Blat: 16 mm Grubość ramy: 23 x 13 mm Nogi: 25 x 25 mm, regulowane Stół zgodny z dyrektywą europejską 88/378/EEC Zgodny z normą EN 14468-1 Możliwość zamontowania ściany treningowej Zabezpieczenie przed złożeniem Siatka w zestawie 1	szt szt	 1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		ROBOTY WEWNĘTRZNE				
1.1	45111300-1	ROBOTY ROZBIÓRKOWE I DEMONTAŻOWE				
1	KNR 4-01 0429-06	Rozebranie elementów stropów drewnianych - podsufitek z płyt pilśniowych	m ²	37.600		
d.1.						
1						
2	KNR 4-01 0354-03	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych okien	szt.	10.000		
d.1.						
1						
3	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych drzwi	szt.	5.000		
d.1.						
1						
4	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m	42.000		
d.1.						
1						
5	KNR 4-01 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m	18.000		
d.1.						
1						
6	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m ²	13.500		
d.1.						
1						
Razem dział: ROBOTY ROZBIÓRKOWE I DEMONTAŻOWE						
1.2	45421000-4	WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ				
7	KNR 0-19 1024-08	Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych nieprzeszkłonych drzwi zewnętrzne	m ²	6.930		
d.1.						
2						
8	KNR 0-19 1024-08	Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych nieprzeszkłonych drzwi wewnętrzne	m ²	3.465		
d.1.						
2						
9	KNR 4-01 0320-02	Obsadzenie ościeżnic stalowych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach z cegieł wraz z ościeżnicą	m ²	3.780		
d.1.						
2	analogia					
10	KNR 0-19 1024-06	Montaż drzwi wewnętrznych płytowe pełne	m ²	3.200		
d.1.						
2						
11	KNR 0-19 1024-01	Montaż okien aluminiowych podawcze o pow. do 1.0 m2 oszklonych na budowie	m ²	0.303		
d.1.						
2						
12	KNR 0-19 1023-11	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. ponad 2.5 m2	m ²	13.140		
d.1.						
2						
13	KNR 0-19 1023-10	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. do 2.5 m2	m ²	6.395		
d.1.						
2						
14	KNR 0-19 1023-06	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. do 1.5 m2	m ²	1.095		
d.1.						
2						
15	NNRNKB 202 0541-01	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm - montaż parapetów zewnętrznych	m ²	2.238		
d.1.						
2						
Razem dział: WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ						
1.3	45432110-8	POSADZKI				
16	KNR 2-02 0616-02	Izolacje z papy asfaltowej na sucho pozioma - dwie warstwy wejście i zaplecze	m ²	25.006		
d.1.						
3						
17	KNR 2-02 0609-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych gr. 5 cm w posadzce poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa	m ²	14.820		
d.1.						
3						
18	KNR 2-02 0616-01	Izolacje z folii polietylenowej na sucho pozioma - jedna warstwa	m ²	25.006		
d.1.						
3	analogia					
19	KNR 2-02 1102-02 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 50 mm zatarte na gładko	m ²	25.006		
d.1.						
3						
20	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome	m ²	25.006		
d.1.						
3						
21	KNR 0-12II 1118-08	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą	m ²	25.006		
d.1.						
3						
22	KNR 0-12II 1120-04	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 - cokolik 15 cm układane na klej z przecinaniem płytek - przygotowanie podłoża	m	25.160		
d.1.						
3						

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
23	KNR 0-12II d.1. 1120-05 3	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 - cokolik 15 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą	m	25.160		
Razem dział: POSADZKI						
1.4	45324000-4	TYNKI I MALOWANIE				
24	KNR 4-01 0304- d.1. 01 4	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej ceglami	m ³	0.675		
25	KNR 4-01 0726- d.1. 01 4	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat. III o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów (do 1 m ² w 1 miejscu)	m ²	2.000		
26	KNR 2-02 0808- d.1. 05 4	Wykonywane ręcznie tynki wewnętrzne cementowe kat. III na ościeżach o szerokości do 10	m ²	7.488		
27	KNR 4-01 0713- d.1. 01 4	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach i sufitach	m ²	243.383		
28	NNRNKB 202 d.1. 1134-02 4	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m ²	243.383		
29	KNR-W 2-02 d.1. 1510-01 4	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m ²	243.383		
30	KNR 4-01 1206- d.1. 04 4	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem - lamperie	m ²	101.191		
Razem dział: TYNKI I MALOWANIE						
1.5	45262650-2	SUFIT Z PANELI				
31	KNR-W 2-02 d.1. 1036-01 5	Boazerie - ruszt drewniany na sufitach	m ²	37.600		
32	KNR-W 2-02 d.1. 1036-04 5 <i>analogia</i>	Boazerie panelowe na sufitach	m ²	37.600		
33	KNR-W 2-02 d.1. 1036-05 5	Boazerie - elementy wykończenia - listwa podsufitowa	m	44.460		
Razem dział: SUFIT Z PANELI						
1.6	45310000-3	INSTALACJA ELEKTRYCZNA				
34	KNR AT-13 d.1. 0105-01 6	Wykucie bruzd o szer do 2,5 cm w ścianach - podłoże z gipsu, tynku, gazobetonu	m	86.000		
35	KNR 5-08 0301- d.1. 20 6	Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem ślepych otworów mechanicznie w cegle	szt.	12.000		
36	KNR 5-08 0302- d.1. 01 6	Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr. do 60mm	szt.	12.000		
37	KNR 5-08 0307- d.1. 04 6	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych krzyżowych, dwubiegunowych w puszcze instalacyjnej z podłączeniem	szt.	13.000		
38	KNR 5-08 0309- d.1. 03 6	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych z uziemieniem w puszkach z podłączeniem	szt.	16.000		
39	KNR 5-08 0213- d.1. 01 6	Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łącznie przekrój żył Cu-6/Al-12 mm ²) układane n.t. na gotowym podłożu w ciągach wielokrotnych YDY 3x1,5mm ²	m	50.000		
40	KNR 5-08 0213- d.1. 01 6	Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łącznie przekrój żył Cu-6/Al-12 mm ²) układane n.t. na gotowym podłożu w ciągach wielokrotnych YDY 3x2,5mm ²	m	36.000		
41	KNR 5-08 0502- d.1. 05 6	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na cegle mocowane na kołkach kotwiących (ilość mocowań 2)	kpl.	15.000		
42	KNR 5-08 0511- d.1. 14 6	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych z blachy stalowej z kloszem lub rastrem 2x40W - przykręcanych-przelotowych	szt.	15.000		
Razem dział: INSTALACJA ELEKTRYCZNA						
Razem dział: ROBOTY WEWNĘTRZNE						
2	45443000-4	ROBOTY ZEWNĘTRZNE				

Lp.	Podstawa wy-ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
43	KNR-W 4-01 d.2 0304-02	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego - wymurowanie szczytu w miejscu przylegającego budynku	m ³	2.490		
44	KNR 2-02 0902- d.2 01	Tynki zewnętrzne zwykłe kat. III na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych (balkony i loggie) wykonywane ręcznie - szczyt	m ²	10.375		
45	KNR 4-01 0713- d.2 03	Przecieranie istniejących tynków zewnętrznych nie malowanych i nie tapetowanych na ścianach	m ²	229.902		
46	KNR 4-01 1204- d.2 06	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - tynki gładkie Krotność = 2	m ²	240.277		
47	KNR 4-01 0412- d.2 02	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - krokwie zwykłe i kleszcze	m	12.000		
48	KNR 4-01 0412- d.2 04	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - murlaty i podwaliny	m	4.000		
49	KNR 4-01 0412- d.2 05	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - płatwie	m	3.000		
50	KNR 4-01 0412- d.2 06	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - słupy	m	5.000		
51	KNR 4-01 0412- d.2 07	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - miecze lub zastrzały	m	2.800		
52	KNR 2-02 0410- d.2 04	Ołączenie połaci dachowych łątami 38x50 mm, o rozstawie 1,0m z tarcicy nasyczonej	m ²	259.200		
53	KNR K-05 d.2 0104-06	Montaż kontrłat na dachu bez deskowania, rozstaw krokwi do 100 cm	m ²	259.200		
54	KNR K-05 d.2 0102-01	Mocowanie folii dachowej na krokwiach	m ²	259.200		
55	KNR 0-15 0522- d.2 14	Pokrycie dachów blachami powlekаныmi profilowanymi (trapezowymi) T 35 mocowanymi wkrętami samogwintującymi do łąt drewnianych o rozstawie 120 cm	m ²	259.200		
56	NNRNKB 202 d.2 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm obróbkli ściany szczytowej i krawędzi dachu łączącej się z tą ścianą	m ²	34.000		
57	NNRNKB 202 d.2 0546-01	(z.VIII) Rynny dachowe półokrągłe z polichlorku winylu o śr. 115 mm łączone na klej - montaż rynien	m	42.000		
58	NNRNKB 202 d.2 0546-02	(z.VIII) Rynny dachowe półokrągłe z polichlorku winylu o śr. 115 mm łączone na klej - montaż lejów spustowych	szt.	5.000		
59	NNRNKB 202 d.2 0546-04	(z.VIII) Rynny dachowe półokrągłe z polichlorku winylu o śr. 115 mm łączone na klej - montaż denek rynnowych	szt.	8.000		
60	NNRNKB 202 d.2 0550-04	(z.VIII) Rury spustowe okrągłe z polichlorku winylu o śr. 125 mm	m	18.000		
61	NNRNKB 202 d.2 0550-08	(z.VIII) Rury spustowe okrągłe z polichlorku winylu - kolanka o śr. 125 mm	szt.	15.000		
62	KNR 0-18 2612- d.2 08	Elewacje z paneli układanych pionowo - montaż rusztu na konstrukcji drewnianej na ościeżach Ruszt podbitki	m ²	3.600		
63	KNR 0-18 2614- d.2 01	Montaż elementów wykończeniowych typu "Siding" - podsufitka Podbitka z Sidingu nad wejściem	m ²	3.600		
64	KNR 0-18 2614- d.2 02	Montaż elementów wykończeniowych typu "Siding" - listwy wykończeniowe	m	19.200		
Razem dział: ROBOTY ZEWNĘTRZNE						
3		WYPOSAŻENIE ŚWIETLICY				
65	d.3 kalk. własna	Dostawa krzesel - KRZESŁO BOLEK CHROM	szt	60.000		
66	d.3 kalk. własna	Dostawa stołów - stelaż metalowy z profilu 40 x 20 mm i 30 x 30 mm, blat z płyty laminowanej o gr. 18 mm w tonacji buku, wym. blatu 180 x 80 cm	szt	10.000		
67	d.3 kalk. własna	Dostawa Stolik piłkarski ATLANTIS firma SARDI •teleskopowe, metalowe prowadnice o średnicy •stolik wykonany z płyty wiórowej •figurki piłkarzyków obracają się o 360 stopni •przesuwane liczniki na strzelone gole •wymiary zewnętrzne stolika: 146cm x 77cm x 71cm •wymiary pola gry: 120cm x 70cm	szt	1.000		

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
68 d.3	kalk. własna	Dostawa Stół do tenisa stołowego Pro School Spokey Przeznaczenie: obiekty zamknięte Wymiary stołu: 274 x 152.5 cm Wysokość: 76 cm Biały: 16 mm Grubość ramy: 23 x 13 mm Nogi: 25 x 25 mm, regulowane Stół zgodny z dyrektywą europejską 88/378/EEC Zgodny z normą EN 14468-1 Możliwość zamontowania ściany treningowej Zabezpieczenie przed złożeniem Siatka w zestawie	szt	1.000		
Razem dział: WYPOSAŻENIE ŚWIETLICY						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						

Słownie: