
PRZEDMIAR ROBÓT / KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : Remont budynku świetlicy wiejskiej w Ciólkowie Rządowym
ADRES INWESTYCJI : Gródek gmina Obryte
INWESTOR : GMINA OBRYTE
ADRES INWESTORA : OBRYTE 185, 07-215 OBRYTE
BRANŻA : budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż. Paweł Ulatowski
DATA OPRACOWANIA : 21.05.2014

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
21.05.2014

Data zatwierdzenia

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
1	ROBOTY WEWNĘTRZNE	1	42
1.1	ROBOTY ROZBIÓRKOWE I DEMONTAŻOWE	1	4
1.2	WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ	5	11
1.3	POSADZKI	12	22
1.4	TYNKI I MALOWANIE	23	29
1.5	INSTALACJA ELEKTRYCZNA	30	41
1.6	Roboty pozostałe	42	42
2	ROBOTY ZEWNĘTRZNE	43	72
2.1	Elewacja	43	54
2.2	Cokół	55	58
2.3	Podbitka	59	61
2.4	Obróbki blacharskie	62	65
2.5	Schody zewnętrzne	66	67
2.6	Opaska żwirowa	68	72
3	WYPOSAŻENIE ŚWIETLICY	73	76

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		ROBOTY WEWNĘTRZNE			
1.1		ROBOTY ROZBIÓRKOWE I DEMONTAŻOWE			
1	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych okien	szt.		
d.1.	0354-03				
1		10	szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
2	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drzwi	szt.		
d.1.	0354-04				
1		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
3	KNR 4-01	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzym-sów itp. z blachy nie nadającej się do użytku - parapety	m ²		
d.1.	0535-08				
1		0.2*1.5*10	m ²	3.000	
				RAZEM	3.000
4	KNR 4-01	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko	m		
d.1.	0354-12				
1		1.5*10	m	15.000	
				RAZEM	15.000
1.2		WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ			
5	KNR 0-19	Montaż drzwi aluminiowych jednoskrzydłowych nieprzeszklonych - drzwi ze-wnętrzne	m ²		
d.1.	1024-06				
2		1*2.1*2	m ²	4.200	
				RAZEM	4.200
6	KNR 4-01	Obsadzenie ościeżnic stalowych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach z cegieł wraz z ościeżnicą	m ²		
d.1.	0320-02				
2	analogia	0.9*2.1+1*2.1	m ²	3.990	
				RAZEM	3.990
7	KNR 0-19	Montaż drzwi wewnętrznych płytowe pełne	m ²		
d.1.	1024-06				
2		0.8*2.05+0.9*2.05	m ²	3.485	
				RAZEM	3.485
8	KNR 0-19	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z ob-róbką obsadzenia o pow. do 2.5 m2	m ²		
d.1.	1023-10				
2		1.46*1.46*7	m ²	14.921	
				RAZEM	14.921
9	KNR 0-19	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV z ob-róbką obsadzenia o pow. do 1.5 m2	m ²		
d.1.	1023-06				
2		0.9*1.46*3	m ²	3.942	
				RAZEM	3.942
10	KNR 2-02	Obsadzenie prefabr.podokienników, dl.ponad 1m	szt		
d.1.	0129-02				
2		10	szt	10.000	
				RAZEM	10.000
11	NNRNKB	(z VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm -	m ²		
d.1.	202 0541-01	montaż parapetów zewnętrznych			
2		0.25*1.5*10	m ²	3.750	
				RAZEM	3.750
1.3		POSADZKI			
12	KNR-W 2-02	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - grunt	m ²		
d.1.	1105-03				
3		4.55*6	m ²	27.300	
				RAZEM	27.300
13	KNR-W 2-02	Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe gr. 2 mm zatarte na gładko	m ²		
d.1.	1105-01				
3		poz.12	m ²	27.300	
				RAZEM	27.300
14	KNR-W 2-02	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - pogrubienie warstwy o 1 mm	m ²		
d.1.	1105-02	Krotność = 3			
3		poz.12	m ²	27.300	
				RAZEM	27.300

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
15	NNRNKB d.1. 202 1134-01 3	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami - powierzchnie poziome	m ²		
		poz.12	m ²	27.300	
				RAZEM	27.300
16	KNR 0-12II d.1. 1118-08 3	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą	m ²		
		poz.12	m ²	27.300	
				RAZEM	27.300
17	KNR 0-12II d.1. 1120-04 3	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 - cokolik 15 cm układane na klej z przecinaniem płytek - przygotowanie podłoża	m		
		(4.55+6)*2+0.1*4-1*2	m	19.500	
				RAZEM	19.500
18	KNR 0-12II d.1. 1120-05 3	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 - cokolik 15 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą	m		
		poz.17	m	19.500	
				RAZEM	19.500
19	d.1. kalk. własna 3	Dostawa i montaż schodów drewnianych z balustradą wys. ok 50cm - wejście na scenę - przejście ze sceny na zaplecze	kpl		
		2	kpl	2.000	
				RAZEM	2.000
20	KNR 4-01 d.1. 0816-03 3	Ocyklinowanie posadzek z desek	m ²		
		sala 8.95*10.75	m ²	96.213	
		scena 4.8*4.45	m ²	21.360	
				RAZEM	117.573
21	KNR 2-02 d.1. 1111-08 3	Lakierowanie posadzek	m ²		
		poz.20	m ²	117.573	
				RAZEM	117.573
22	KNR 4-01 d.1. 0815-08 3	Wymiana listew przyściennych z drewna liściastego	m		
		(10.75+8.95)*2+4.8*2+4.45	m	53.450	
				RAZEM	53.450
1.4		TYNKI I MALOWANIE			
23	KNR 4-01 d.1. 0701-02 4	Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o pow.odbicia do 5 m2	m ²		
		15	m ²	15.000	
				RAZEM	15.000
24	KNR 4-01 d.1. 0726-03 4	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat.III o podłożach z cegły, pustaków, gazo- i pianobetonów (do 5 m2 w 1 miejscu)	m ²		
		15	m ²	15.000	
				RAZEM	15.000
25	KNR 2-02 d.1. 0808-05 4	Wykonywane ręcznie tynki wewnętrzne cementowe kat. III na ościeżach o szerokości do 10	m ²		
		(1.46*3*7+(0.9*2+1.46)*3+(1+2.1*2)*2+(0.9+2.1*2)+(1+2.1*2))*0.22	m ²	13.451	
				RAZEM	13.451
26	KNR 4-01 d.1. 0713-01 4	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach i sufitach	m ²		
		sala 8.95*10.75+0.4*2*8.95+3.45*(8.95*2+10.75*2-4.45)+3.45*2*0.2*3.14-1.46*1.46*7-1*2+0.2*((1.46+2*1.46)*7+(1+2*2.1)*2)	m ²	217.374	
		wnęka sceny 4.8*4.45+3*(4.45+4.8*2)-0.9*2.1-0.9*2.1+0.2*(1.5+0.9*2)	m ²	60.390	
		zaplecze (4.55*6)+3.45*(4.55+6)*2+0.1*3.45*2-1*2*1*2-0.9*1.46*2+0.2*((1.46+0.9*2)*2+(1+2.1*2)*2)	m ²	97.341	
				RAZEM	375.105
27	NNRNKB d.1. 202 1134-02 4	Gruntowanie podłóży preparatami - powierzchnie pionowe	m ²		
		poz.26	m ²	375.105	
				RAZEM	375.105
28	KNR-W 2-02 d.1. 1510-01 4	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m ²		
		poz.26-101.191	m ²	273.914	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	273.914
29	KNR 4-01 d.1. 1206-04 4	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem - lamperie	m ²		
		wejście (5.2*2+2.85*2)*1.5-(1.65*2+0.9)*1.5-(0.75*0.7+0.55*0.55)	m ²	17.023	
		magazyn (4.63*2+2.2*2)*1.5-(0.9*2)*1.5-(0.55*0.55+1.46*0.7)	m ²	16.466	
		wnęka sceny (2.72*2+4.63)*1.5-(0.9*1.5)-(1.46*0.3)	m ²	13.317	
		sala (12.8*2+8.7*2-4.63+4*0.33)*1.5-(1.65*2*1.5)-(1.78*0.7*5)	m ²	48.355	
		ościeża 0.67*9	m ²	6.030	
		0.5*4.45	m ²	2.225	
				RAZEM	103.416
1.5		INSTALACJA ELEKTRYCZNA			
30	d.1. kalk. własna 5	Demontaż istniejącej instalacji elektrycznej	m ²		
		1	m ²	1.000	
				RAZEM	1.000
31	KNR-W 5-08 d.1. 0404-07 5	Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 10kg wraz z konstrukcją i wyposażeniem - mocowanie przez przykręcenie do gotowego podłoża	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
32	KNR AT-13 d.1. 0105-01 5	Wykucie bruzd o szer do 2,5 cm w ścianach - podłoże z gipsu, tynku, gazobetonu	m		
		140	m	140.000	
				RAZEM	140.000
33	KNR 5-08 d.1. 0301-20 5	Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem ślepych otworów mechanicznie w cegle	szt.		
		20	szt.	20.000	
				RAZEM	20.000
34	KNR 5-08 d.1. 0302-01 5	Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr. do 60mm	szt.		
		20	szt.	20.000	
				RAZEM	20.000
35	KNR 5-08 d.1. 0307-04 5	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych krzyżowych, dwubiegunowych w puszcze instalacyjnej z podłączeniem	szt.		
		8	szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
36	KNR 5-08 d.1. 0309-03 5	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych z uziemieniem w puszkach z podłączeniem	szt.		
		16	szt.	16.000	
				RAZEM	16.000
37	KNR 5-08 d.1. 0213-01 5	Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łącznie przekrój żył Cu-6/Al-12 mm ²) układane n.t. na gotowym podłożu w ciągach wielokrotnych YDY 3x1, 5mm ²	m		
		80	m	80.000	
				RAZEM	80.000
38	KNR 5-08 d.1. 0213-01 5	Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łącznie przekrój żył Cu-6/Al-12 mm ²) układane n.t. na gotowym podłożu w ciągach wielokrotnych YDY 3x2, 5mm ²	m		
		140-80	m	60.000	
				RAZEM	60.000
39	KNR 5-08 d.1. 0502-05 5	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na cegle mocowane na kołkach kotwiących (ilość mocowań 2)	kpl.		
		16	kpl.	16.000	
				RAZEM	16.000
40	KNR 5-08 d.1. 0511-14 5	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetłówkowych z blachy stalowej z kloszem lub rastrem 2x40W - przykręcanych-przelotowych	szt.		
		12	szt.	12.000	
				RAZEM	12.000
41	KNR 5-08 d.1. 0504-01 5	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych zwykłych zawieszanych, końcowych - plafon	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
1.6		Roboty pozostałe			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
42	d.1. kalk. własna	Dostawa i montaż pieca grzewczego na drewno, stalowo szmatowego typu KOZA wraz z czopuchem i podłączeniem do komina	szt		
6	1		szt	1.000	
				RAZEM	1.000
2		ROBOTY ZEWNĘTRZNE			
2.1		Elewacja			
43	KNR 4-04	Rozebr.stropów żelbet.(płyt.belek.zeber.wieńców) przy grub.płyty stropów.do 10 cm - daszek żelbetowy nad wejściem	m ³		
d.2. 0305-01	1 analogia	2*1*0.08	m ³	0.160	
				RAZEM	0.160
44	KNR 0-23	Przygotowanie starego podłoża - oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m ²		
d.2. 2611-01	1	poz.46+poz.47	m ²	185.517	
				RAZEM	185.517
45	KNR 0-23	Przygotowanie starego podłoża - jednokrotne gruntowanie emulsją	m ²		
d.2. 2611-02	1	poz.44	m ²	185.517	
				RAZEM	185.517
46	KNR 0-23	Przyklejenie warstwy siatki na ścianach	m ²		
d.2. 2612-06	1				
	elewacja frontowa	14.4*4-1*2.1*2-1.46*1.46*2	m ²	49.137	
	elewacja boczna	11.65*(4+3.7)*0.5-1.46*1.46*1	m ²	42.721	
	elewacja tylna	14.4*3.7-1.46*1.46*4	m ²	44.754	
	elewacja boczna	11.65*(4+3.7)*0.5-0.9*1.46*3	m ²	40.911	
				RAZEM	177.523
47	KNR 0-23	Przyklejenie warstwy siatki na ościeżach	m ²		
d.2. 2612-07	1				
	elewacja frontowa	0.12*((1+2*2.1)*2+(1.46+2*1.46)*2)+0.12*(3.2*2+4)	m ²	3.547	
	elewacja boczna	0.12*(1.46+2*1.46)*1	m ²	0.526	
	elewacja tylna	0.12*(1.46+2*1.46)*4+0.12*3.7	m ²	2.546	
	elewacja boczna	0.12*(0.9+2*1.46)*3	m ²	1.375	
				RAZEM	7.994
48	KNR 0-23	Przyklejenie warstwy siatki na ścianach - dodatkowa warstwa kleju	m ²		
d.2. 2612-06	1				
	elewacja frontowa	14.4*4-1*2.1*2-1.46*1.46*2	m ²	49.137	
	elewacja boczna	11.65*(4+3.7)*0.5-1.46*1.46*1	m ²	42.721	
	elewacja tylna	14.4*3.7-1.46*1.46*4	m ²	44.754	
	elewacja boczna	11.65*(4+3.7)*0.5-0.9*1.46*3	m ²	40.911	
				RAZEM	177.523
49	KNR 0-23	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m		
d.2. 2612-08	1				
		((1+2*2.1)*2+(1.46+2*1.46)*2)+(3.2*2+4)	m	29.560	
		(1.46+2*1.46)*1	m	4.380	
		(1.46+2*1.46)*4+3.7	m	21.220	
		(0.9+2*1.46)*3	m	11.460	
		4*2+3.7*2+11.65*2+14.4*2-2-4.3	m	61.200	
				RAZEM	127.820
50	KNR 0-23	Wyprawa elew. cienkowarstwowa z silikatowych tynków dekor. - nałożenie podkładowej masy tynkarskiej	m ²		
d.2. 0933-01	1	poz.46+poz.47	m ²	185.517	
				RAZEM	185.517

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
51	KNR 0-23 d.2. 0933-02 1	Wyprawa elew. cienkowarstwowa z silikatowych tynków dekor. - ściany płaskie i powierzchnie poziome	m ²		
		poz.46	m ²	177.523	
				RAZEM	177.523
52	KNR 0-23 d.2. 0933-03 1	Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekor. wyk. ręcznie na uprzednio przyg. podłożu - ościeża o szer. do 15 cm	m ²		
		poz.47	m ²	7.994	
				RAZEM	7.994
53	d.2. kalk. własna 1	Dostawa i montaż daszka nad drzwiami wejściowymi 150x90 - konstrukcja aluminiowa, wypełnienie - poliwęglan	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
54	d.2. kalk. własna 1	Dostawa i montaż lamp halogenowych zewnętrznych	szt		
		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
2.2		Cokół			
55	KNR 0-23 d.2. 2612-06 2	Przyklejenie warstwy siatki na ścianach	m ²		
		$(11.65*2+14.4*2-2-4.3)*0.4$	m ²	18.320	
				RAZEM	18.320
56	KNR 0-23 d.2. 2612-06 2	Przyklejenie warstwy siatki na ścianach - dodatkowa warstwa kleju	m ²		
		poz.55	m ²	18.320	
				RAZEM	18.320
57	KNR 0-23 d.2. 2612-08 2	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m		
		0.4*5	m	2.000	
				RAZEM	2.000
58	KNR K-04 d.2. 0109-01 2	Wykonanie tynków mozaikowych na gotowym podłożu z zaprawy MOZATYNK o wielkości kamienia 1,2 mm	m ²		
		poz.55	m ²	18.320	
				RAZEM	18.320
2.3		Podbitka			
59	KNR 0-18 d.2. 2612-08 3	Elewacje z paneli układanych pionowo - montaż rusztu na konstrukcji drewnianej na ościeżach Ruszt podbitki $0.4*14.4+0.5*14.4+0.2*(11.65+0.4+0.5)*2$	m ²		
			m ²	17.980	
				RAZEM	17.980
60	KNR 0-18 d.2. 2614-01 3	Montaż elementów wykończeniowych typu "Siding" - podsufitka Podbitka z Sidingu nad wejściem	m ²		
		poz.59	m ²	17.980	
				RAZEM	17.980
61	KNR 0-18 d.2. 2614-02 3	Montaż elementów wykończeniowych typu "Siding" - listwy wykończeniowe	m		
		$14.4+14.4+(11.65+0.4+0.5)*2$	m	53.900	
				RAZEM	53.900
2.4		Obróbki blacharskie			
62	KNR 4-01 d.2. 1212-26 4	Miniowanie rynien i rur spustowych	m		
		14.8+4*2	m	22.800	
				RAZEM	22.800
63	KNR 4-01 d.2. 1212-25 4	Dwukrotne malowanie farbą olejną rynien i rur spustowych	m		
		14.8+4*2	m	22.800	
				RAZEM	22.800
64	KNR 4-01 d.2. 1212-03 4	Miniowanie powierzchni metal.pełnych - obróbki blacharskie dachu	m ²		
		$0.2*(14.8+(11.65+0.5+0.6))*2$	m ²	11.020	
				RAZEM	11.020

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
65	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metal.pełnych	m ²		
d.2.	1212-02				
4		poz.64	m ²	11.020	
				RAZEM	11.020
2.5		Schody zewnętrzne			
66	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
d.2.	202 1134-01				
5		2.1*(1.4+0.33+0.15*2)+0.3*1.7*2	m ²	5.283	
				RAZEM	5.283
67	NNRNKB	(z.VI) Okładziny schodów z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm	m ²		
d.2.	202 2810-05				
5		poz.66	m ²	5.283	
				RAZEM	5.283
2.6		Opaska żwirowa			
68	KNR 2-31	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. III-IV głębokości 10cm	m ²		
d.2.	0101-07				
6		(11.65*2+14.4*2-2-4.3+0.5*4)*0.5	m ²	23.900	
				RAZEM	23.900
69	KNR 2-31	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV	m ²		
d.2.	0103-02				
6		poz.68	m ²	23.900	
				RAZEM	23.900
70	KNR 2-31	Ława pod obrzeże	m ³		
d.2.	0402-04				
6		0.2*0.2*poz.71	m ³	1.912	
				RAZEM	1.912
71	KNR 2-31	Obrzeża betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin zaprawą cem.	m		
d.2.	0407-01				
6		(11.65*2+14.4*2-2-4.3+0.5*4)	m	47.800	
				RAZEM	47.800
72	KNR 2-31	Nawierzchnia żwirowa - grub.10 cm	m ²		
d.2.	0202-01				
6		poz.68	m ²	23.900	
				RAZEM	23.900
3		WYPOSAŻENIE ŚWIETLICY			
73	kalk. własna	Dostawa krzeseł - KRZESŁO BOLEK CHROM	szt		
d.3		60	szt	60.000	
				RAZEM	60.000
74	kalk. własna	Dostawa stołów - stelaż metalowy z profilu 40 x 20 mm i 30 x 30 mm, blat z płyty laminowanej o gr. 18 mm w tonacji buku, wym. blatu 180 x 80 cm	szt		
d.3		10	szt	10.000	
				RAZEM	10.000
75	kalk. własna	Dostawa Stolik piłkarski ATLANTIS firma SARDI •teleskopowe, metalowe prowadnice o średnicy •stolik wykonany z płyty wiórowej •figurki piłkarzyków obracają się o 360 stopni •przesuwane liczniki na strzelone gole •wymiary zewnętrzne stolika: 146cm x 77cm x 71cm •wymiary pola gry: 120cm x 70cm	szt		
d.3		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
76	kalk. własna	Dostawa Stół do tenisa stołowego Pro School Spokey Przeznaczenie: obiekty zamknięte Wymiary stołu: 274 x 152.5 cm Wysokość: 76 cm Blat: 16 mm Grubość ramy: 23 x 13 mm Nogi: 25 x 25 mm, regulowane Stół zgodny z dyrektywą europejską 88/378/EEC Zgodny z normą EN 14468-1 Możliwość zamontowania ściany treningowej Zabezpieczenie przed złożeniem Siatka w zestawie	szt		
d.3		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		ROBOTY WEWNĘTRZNE				
1.1		ROBOTY ROZBIÓRKOWE I DEMONTAŻOWE				
1	KNR 4-01 0354-	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych okien	szt.	10.000		
d.1.	03					
1						
2	KNR 4-01 0354-	Wykucie z muru ościeżnic drzwi	szt.	4.000		
d.1.	04					
1						
3	KNR 4-01 0535-	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku - parapety	m ²	3.000		
d.1.	08					
1						
4	KNR 4-01 0354-	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko	m	15.000		
d.1.	12					
1						
Razem dział: ROBOTY ROZBIÓRKOWE I DEMONTAŻOWE						
1.2		WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ				
5	KNR 0-19 1024-	Montaż drzwi aluminiowych jednoskrzydłowych nieprzeszklonych - drzwi zewnętrzne	m ²	4.200		
d.1.	06					
2						
6	KNR 4-01 0320-	Obsadzenie ościeżnic stalowych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach z cegiel wraz z ościeżnicą	m ²	3.990		
d.1.	02					
2	analogia					
7	KNR 0-19 1024-	Montaż drzwi wewnętrznych płytowe pełne	m ²	3.485		
d.1.	06					
2						
8	KNR 0-19 1023-	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. do 2.5 m2	m ²	14.921		
d.1.	10					
2						
9	KNR 0-19 1023-	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. do 1.5 m2	m ²	3.942		
d.1.	06					
2						
10	KNR 2-02 0129-	Obsadzenie prefabr.podokienników, dl.ponad 1m	szt	10.000		
d.1.	02					
2						
11	NNRNKB 202	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm - montaż parapetów zewnętrznych	m ²	3.750		
d.1.	0541-01					
2						
Razem dział: WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ						
1.3		POSADZKI				
12	KNR-W 2-02	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - grunt	m ²	27.300		
d.1.	1105-03					
3						
13	KNR-W 2-02	Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe gr. 2 mm zatarte na gładko	m ²	27.300		
d.1.	1105-01					
3						
14	KNR-W 2-02	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - pogrubienie warstwy o 1 mm	m ²	27.300		
d.1.	1105-02					
3		Krotność = 3				
15	NNRNKB 202	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome	m ²	27.300		
d.1.	1134-01					
3						
16	KNR 0-12II	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą	m ²	27.300		
d.1.	1118-08					
3						
17	KNR 0-12II	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 - cokolik 15 cm układane na klej z przecinaniem płytek - przygotowanie podłoża	m	19.500		
d.1.	1120-04					
3						
18	KNR 0-12II	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 - cokolik 15 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą	m	19.500		
d.1.	1120-05					
3						
19	kalk. własna	Dostawa i montaż schodów drewnianych z balustradą wys. ok 50cm	kpl	2.000		
d.1.		- wejście na scenę				
3		- przejście ze sceny na zaplecze				
20	KNR 4-01 0816-	Ocyklinowanie posadzek z desek	m ²	117.573		
d.1.	03					
3						
21	KNR 2-02 1111-	Lakierowanie posadzek	m ²	117.573		
d.1.	08					
3						
22	KNR 4-01 0815-	Wymiana listew przyściennych z drewna liściastego	m	53.450		
d.1.	08					
3						

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
Razem dział: POSADZKI						
1.4		TYNKI I MAŁOWANIE				
23 d.1. 4	KNR 4-01 0701-02	Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o pow.odbicia do 5 m2	m ²	15.000		
24 d.1. 4	KNR 4-01 0726-03	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat.III o podłożach z cegły, pustaków, gazo-i pianobetonów (do 5 m2 w 1 miejscu)	m ²	15.000		
25 d.1. 4	KNR 2-02 0808-05	Wykonywane ręcznie tynki wewnętrzne cementowe kat. III na ościeżach o szerokości do 10	m ²	13.451		
26 d.1. 4	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach i sufitach	m ²	375.105		
27 d.1. 4	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m ²	375.105		
28 d.1. 4	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m ²	273.914		
29 d.1. 4	KNR 4-01 1206-04	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem - lamperie	m ²	103.416		
Razem dział: TYNKI I MAŁOWANIE						
1.5		INSTALACJA ELEKTRYCZNA				
30 d.1. 5	kalk. własna	Demontaż istniejącej instalacji elektrycznej	m ²	1.000		
31 d.1. 5	KNR-W 5-08 0404-07	Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynekowych o masie do 10kg wraz z konstrukcją i wyposażeniem - mocowanie przez przykręcenie do gotowego podłoża	szt.	1.000		
32 d.1. 5	KNR AT-13 0105-01	Wykucie bruzd o szer do 2,5 cm w ścianach - podłoże z gipsu, tynku, gazobetonu	m	140.000		
33 d.1. 5	KNR 5-08 0301-20	Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem ślepych otworów mechanicznie w cegle	szt.	20.000		
34 d.1. 5	KNR 5-08 0302-01	Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr. do 60mm	szt.	20.000		
35 d.1. 5	KNR 5-08 0307-04	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych krzyżowych, dwubiegunowych w puszcze instalacyjnej z podłączeniem	szt.	8.000		
36 d.1. 5	KNR 5-08 0309-03	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych z uziemieniem w puszkach z podłączeniem	szt.	16.000		
37 d.1. 5	KNR 5-08 0213-01	Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączy przekrój żył Cu-6/Al-12 mm ²) układane n.t. na gotowym podłożu w ciągach wielokrotnych YDY 3x1,5mm ²	m	80.000		
38 d.1. 5	KNR 5-08 0213-01	Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączy przekrój żył Cu-6/Al-12 mm ²) układane n.t. na gotowym podłożu w ciągach wielokrotnych YDY 3x2,5mm ²	m	60.000		
39 d.1. 5	KNR 5-08 0502-05	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na cegle mocowane na kołkach kotwiących (ilość mocowań 2)	kpl.	16.000		
40 d.1. 5	KNR 5-08 0511-14	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetłówkowych z blachy stalowej z kloszem lub rastrem 2x40W - przykręcanych-przelotowych	szt.	12.000		
41 d.1. 5	KNR 5-08 0504-01	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych zwykłych zawieszanych, końcowych - plafon	szt.	4.000		
Razem dział: INSTALACJA ELEKTRYCZNA						
1.6		Roboty pozostałe				
42 d.1. 6	kalk. własna	Dostawa i montaż pieca grzewczego na drewno, stalowo szmotowego typu KOZA wraz z czopuchem i podłączeniem do komina	szt	1.000		
Razem dział: Roboty pozostałe						
Razem dział: ROBOTY WEWNĘTRZNE						
2		ROBOTY ZEWNĘTRZNE				
2.1		Elewacja				

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
43 d.2. 1	KNR 4-04 0305- 01 analogia	Rozebr.stropów żelbet.(plyt,belek,żeber,wierćców) przy grub.płyty stropów.do 10 cm - daszek żelbetowy nad wejściem	m ³	0.160		
44 d.2. 1	KNR 0-23 2611- 01	Przygotowanie starego podłoża - oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m ²	185.517		
45 d.2. 1	KNR 0-23 2611- 02	Przygotowanie starego podłoża - jednokrotne gruntowanie emulsją	m ²	185.517		
46 d.2. 1	KNR 0-23 2612- 06	Przyklejenie warstwy siatki na ścianach	m ²	177.523		
47 d.2. 1	KNR 0-23 2612- 07	Przyklejenie warstwy siatki na ościeżach	m ²	7.994		
48 d.2. 1	KNR 0-23 2612- 06	Przyklejenie warstwy siatki na ścianach - dodatkowa warstwa kleju	m ²	177.523		
49 d.2. 1	KNR 0-23 2612- 08	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m	127.820		
50 d.2. 1	KNR 0-23 0933- 01	Wyprawa elew. cienkowarstwowa z silikatowych tynków dekor. - nałożenie podkładowej masy tynkarskiej	m ²	185.517		
51 d.2. 1	KNR 0-23 0933- 02	Wyprawa elew. cienkowarstwowa z silikatowych tynków dekor. - ściany płaskie i powierzchnie poziome	m ²	177.523		
52 d.2. 1	KNR 0-23 0933- 03	Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekor wyk. ręcznie na uprzednio przyg. podłożu - ościeża o szer. do 15 cm	m ²	7.994		
53 d.2. 1	kalk. własna	Dostawa i montaż daszka nad drzwiami wejściowymi 150x90 - konstrukcja aluminiowa, wypełnienie - poliwęglan	szt	1.000		
54 d.2. 1	kalk. własna	Dostawa i montaż lamp halogenowych zewnętrznych	szt	2.000		
Razem dział: Elewacja						
2.2	Cokół					
55 d.2. 2	KNR 0-23 2612- 06	Przyklejenie warstwy siatki na ścianach	m ²	18.320		
56 d.2. 2	KNR 0-23 2612- 06	Przyklejenie warstwy siatki na ścianach - dodatkowa warstwa kleju	m ²	18.320		
57 d.2. 2	KNR 0-23 2612- 08	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m	2.000		
58 d.2. 2	KNR K-04 0109-01	Wykonanie tynków mozaikowych na gotowym podłożu z zaprawy MOZATYNK o wielkości kamienia 1,2 mm	m ²	18.320		
Razem dział: Cokół						
2.3	Podbitka					
59 d.2. 3	KNR 0-18 2612- 08	Elewacje z paneli układanych pionowo - montaż rusztu na konstrukcji drewnianej na ościeżach Ruszt podbitki	m ²	17.980		
60 d.2. 3	KNR 0-18 2614- 01	Montaż elementów wykończeniowych typu "Siding" - podsufitka Podbitka z Sidingu nad wejściem	m ²	17.980		
61 d.2. 3	KNR 0-18 2614- 02	Montaż elementów wykończeniowych typu "Siding" - listwy wykończeniowe	m	53.900		
Razem dział: Podbitka						
2.4	Obróbki blacharskie					
62 d.2. 4	KNR 4-01 1212- 26	Miniowanie rynien i rur spustowych	m	22.800		
63 d.2. 4	KNR 4-01 1212- 25	Dwukrotne malowanie farbą olejną rynien i rur spustowych	m	22.800		
64 d.2. 4	KNR 4-01 1212- 03	Miniowanie powierzchni metal.pełnych - obróbki blacharskie dachu	m ²	11.020		

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
65 d.2. 4	KNR 4-01 1212-02	Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metal.pełnych	m ²	11.020		
Razem dział: Obróbki blacharskie						
2.5	Schody zewnętrzne					
66 d.2. 5	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²	5.283		
67 d.2. 5	NNRNKB 202 2810-05	(z.VI) Okładziny schodów z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm	m ²	5.283		
Razem dział: Schody zewnętrzne						
2.6	Opaska żwirowa					
68 d.2. 6	KNR 2-31 0101-07	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. III-IV głębokości 10cm	m ²	23.900		
69 d.2. 6	KNR 2-31 0103-02	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV	m ²	23.900		
70 d.2. 6	KNR 2-31 0402-04	Ława pod obrzeże	m ³	1.912		
71 d.2. 6	KNR 2-31 0407-01	Obrzeża betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin zaprawą cem.	m	47.800		
72 d.2. 6	KNR 2-31 0202-01	Nawierzchnia żwirowa - grub.10 cm	m ²	23.900		
Razem dział: Opaska żwirowa						
Razem dział: ROBOTY ZEWNĘTRZNE						
3	WYPOSAŻENIE ŚWIETLICY					
73 d.3	kalk. własna	Dostawa krzeseł - KRZESŁO BOLEK CHROM	szt	60.000		
74 d.3	kalk. własna	Dostawa stołów - stelaż metalowy z profilu 40 x 20 mm i 30 x 30 mm, blat z płyty laminowanej o gr. 18 mm w tonacji buku, wym. blatu 180 x 80 cm	szt	10.000		
75 d.3	kalk. własna	Dostawa Stolik piłkarski ATLANTIS firma SARDI •teleskopowe, metalowe prowadnice o średnicy •stolik wykonany z płyty wiórowej •figurki piłkarzyków obracają się o 360 stopni •przesuwane liczniki na strzelone gole •wymiarzy zewnętrzne stolika: 146cm x 77cm x 71cm •wymiarzy pola gry: 120cm x 70cm	szt	1.000		
76 d.3	kalk. własna	Dostawa Stół do tenisa stołowego Pro School Spokey Przeznaczenie: obiekty zamknięte Wymiary stołu: 274 x 152.5 cm Wysokość: 76 cm Blat: 16 mm Grubość ramy: 23 x 13 mm Nogi: 25 x 25 mm, regulowane Stół zgodny z dyrektywą europejską 88/378/EEC Zgodny z normą EN 14468-1 Możliwość zamontowania ściany treningowej Zabezpieczenie przed złożeniem Siatka w zestawie	szt	1.000		
Razem dział: WYPOSAŻENIE ŚWIETLICY						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						

Słownie: