

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Wymiana pokrycia dachu świetlicy wiejskiej			
1.1		Roboty rozbiórkowe			
1 d.1.1	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku 22,14*2+13,09*2+2,11*2	m m	 74,680	
				RAZEM	74,680
2 d.1.1	KNR 4-01 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku 6*4	m m	 24,000	
				RAZEM	24,000
3 d.1.1	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzym-sów itp. z blachy nie nadającej się do użytku (0,5*poz.1+0,4*(6,5*4+2,5*2+16,8))	m ² m ²	 56,460	
				RAZEM	56,460
4 d.1.1	KNR-W 4-01 0545-01	Rozebranie pokrycia dachowego z blachy 0,5*(22,15+16,8)*6,4*2+0,5*10,98*5*2+2,6*6,5	m ² m ²	 321,080	
				RAZEM	321,080
5 d.1.1	KNR 4-04 1107-01 1107-04	Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym na odległość 15 km (poz.3+poz.4)*5/1000	t t	 1,888	
				RAZEM	1,888
6 d.1.1	KNR-W 4-01 0441-05	Rozebranie elementów więźb dachowych - olacenie dachu o odstępie łąt po-nad 24 cm poz.4	m ² m ²	 321,080	
				RAZEM	321,080
1.2		Pokrycie			
7 d.1.2	KNR-W 4-01 0416-02	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - krokwie zwykle i kleszcze 25	m m	 25,000	
				RAZEM	25,000
8 d.1.2	KNR-W 4-01 0417-01	Wzmocnienie krokwi przez nabicie jednostronnie desek grubości 32 mm 30	m m	 30,000	
				RAZEM	30,000
9 d.1.2	KNR-W 4-01 0417-02	Wzmocnienie krokwi przez nabicie dwustronnie desek grubości 32 mm 25	m m	 25,000	
				RAZEM	25,000
10 d.1.2	KNR-W 4-01 0416-02 + kalk. włas-na	Przedłużenie krokwi poprzez dokręcenie kantówki długości 150cm o przekroju 7x14 cm do istniejącej krokwi. 1,5*(23*2+12*2+3*2)	m m	 114,000	
				RAZEM	114,000
11 d.1.2	NNRNKB 202 0421-02	(z.VI) Łacenie łąci dachowych dla pokryć z blach powlekanych - przybicie deski czołowej (22,95*2+13,89*2+2,6*2)	m m	 78,880	
				RAZEM	78,880
12 d.1.2	KNR AT-09 0103-02	Folie wstępne krycia (FWK) układane na krokwiach - rozstaw kontrłat 0,80 m 0,5*(22,95+16,8)*6,85*2+0,5*11,78*5,45*2+2,6*7,3	m ² m ²	 355,469	
				RAZEM	355,469
13 d.1.2	KNR AT-09 0101-06	Łacenie - rozstaw łąt 40 cm 0,5*(22,95+16,8)*6,85*2+0,5*11,78*5,45*2+2,6*7,3	m ² m ²	 355,469	
				RAZEM	355,469
14 d.1.2	NNRNKB 202 0537-03	(z.VI) Pokrycie dachów blachą powlekaną trapezową T35 na łątach 355,469	m ² m ²	 355,469	
				RAZEM	355,469
15 d.1.2	NNRNKB 202 0541-02 kalenica naroża czapki komi-nów	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm 0,4*16,8 0,4*7*4+3*2 1,3*0,55+0,55*0,7+0,15*(1,3*2+0,55*2+0,55*2+0,7*2)	m ² m ² m ² m ²	 6,720 17,600 2,030	
				RAZEM	26,350
16 d.1.2	NNRNKB 202 0541-01 pas podrynnowy pas narynnowy obróbka komi-nów	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm 0,25*(22,95*2+13,89*2+2,6*2) 0,20*(22,95*2+13,89*2+2,6*2) 0,25*2*(1,2*2+0,45*2+0,45*2+0,6*2)	m ² m ² m ²	 19,720 15,776 2,700	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
17	KNR-W 2-02 d.1.2 1016-07	Wyłazy dachowe fabrycznie wykończone	szt.		38,196
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
18	KNR-W 2-02 d.1.2 0535-06	Obróbki wyłazów dachowych w dachach krytych blachą	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
19	KNR-W 2-02 d.1.2 0519-03	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 12 cm - z blachy stalowej ocynkowanej powle- kanej (22,95*2+13,89*2+2,6*2)	m		
			m	78,880	
				RAZEM	78,880
20	KNR-W 2-02 d.1.2 0527-02	Rury spustowe okrągłe o śr. 10 cm - z blachy z cynku powleka- kanej	m		
		6*4	m	24,000	
				RAZEM	24,000
1.3		Podbitka okapu			
21	KNR-W 2-02 d.1.3 2605-01 analogia	Okładzina typu "SIDING" z elementów winylowych	m ²		
		(22,95*2+13,89*2+2,6*2)*0,4	m ²	31,552	
				RAZEM	31,552
22	KNR-W 2-02 d.1.3 2605-03 analogia	Dodatek za montaż listew	m		
		(22,95*2+13,89*2+2,6*2)	m	78,880	
				RAZEM	78,880
1.4		Remont kominów			
23	KNR 4-01 d.1.4 0419-01	Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie do 2 m	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
24	KNR 4-01 d.1.4 0701-02 analogia	Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, fi- larach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m ²	m ²		
		1,1*1,4*2+0,45*1,6+0,45*1,2+0,5*(0,45*2+0,6*2)	m ²	5,390	
				RAZEM	5,390
25	KNR 4-01 d.1.4 0735-07	Wykonanie tynków zwykłych cementowo-wapiennych kat. III na kominach po- nad dachem spadzistym poz.24	m ²		
			m ²	5,390	
				RAZEM	5,390
26	KNR-W 2-02 d.1.4 0220-05	Nakrywy attyk ścian ogniowych i kominów o średniej grubości 7 cm	m ²		
		1,3*0,55+0,55*0,7	m ²	1,100	
				RAZEM	1,100
27	KNR 0-23 d.1.4 2612-06 analogia	Przyklejenie warstwy siatki na kominach	m ²		
		poz.24	m ²	5,390	
				RAZEM	5,390
28	KNR 0-23 d.1.4 2612-08	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym na kominach ponad dachem	m		
		1,6*2+1,2*2+0,5*4	m	7,600	
				RAZEM	7,600
29	KNR 0-23 d.1.4 2611-02	Jednokrotne gruntowanie pod malowanie	m ²		
		poz.24	m ²	5,390	
				RAZEM	5,390
30	KNR 2-02 d.1.4 1505-10 z. sz. 5.1. 9917 analogia	Dwukrotne malowanie farbami elewacyjnymi powierzchni zewnętrznych - tyn- ków gładkich bez gruntowania	m ²		
		poz.24	m ²	5,390	
				RAZEM	5,390
31	dostawa d.1.4	Dostarczenie krętek wentylacyjnych dla osadzenia w kominach ponad dachem lub zasłonięcie wylotów wentylacyjnych demontowalną siatką na ramce	szt.		
		6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000