

PRZEDMIAR ROBÓT

1 km 18.11.2021

Lp.	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Modernizacja drogi gminnej w m. Płusy					
1					
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE					
1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km		
d.1		0,310	km	0,3100	
				RAZEM	0,3100
2					
NAWIERZCHNIA BITUMICZNA					
2	D-04.03.01	Oczyszczenie i skropienie podbudowy bitumicznej (istn. naw.) emulsją asfaltową w ilości 0,7-1,0 kg/m ²	m ²		
d.2		310,00*5,00	m ²	1 550,00	
				RAZEM	1 550,00
3	D-05.01.05b	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową (AC 16 P 50/70 jak dla KR-1-2) z wbudowaniem mechanicznym	t		
d.2		_w ilości śred.75 kg/m ² 310,00*5,00*0,075	t	116,25	
				RAZEM	116,25
4	D-04.03.01a	Skropienie podb. bitum. emulsją asfaltową w ilości 0,3-0,5 kg/m ²	m ²		
d.2		310,00*5,00	m ²	1 550,00	
				RAZEM	1 550,00
5	D-05.01.04a	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z AC 11S 50/70 w/g PN-EN jak dla KR-1-2 - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm	m ²		
d.2		310,00*5,00	m ²	1 550,00	
				RAZEM	1 550,00
3					
ROBOTY WYKOŃCZENIOWE					
6	D-05.01.04a	Uzupełnienie poboczy - Nawierzchnia żwirowa - górna warstwa jezdni rozścielana mechanicznie - grubość po zagęszczeniu 5 cm	m ²		
d.3		310,00*0,75*2	m ²	465,00	
				RAZEM	465,00
7	D-03.01.01a	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych	szt.		
d.3		5	szt.	5,00	
				RAZEM	5,00