



przekrój normalny 1-1  
droga + obustronny chodnik




### przekrój normalny 2-2




droga + chodnik z lewej strony + zjazd do posesji

przekrój normalny 3-3



# PRZEKROJE NORMALNE PRZECZ DROGĘ

### przekrój normalny 4-4



droga z jednostronnym spadkiem + obustronny chodnik

## OBJAŚNIENIA

1. Warstwa ściertła grubości 5cm z AC 11S 50/70
2. Warstwa wiążąca grubości 7cm z AC 16W 35/50
3. Warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu ciągłym 0/31,5mm wg PN-S-06:102 - grubości 20cm pod drogą, 15cm pod zjazdami, 10cm pod chodnikami
4. Podbudowa - wzmocnienie podłoża z gruntu stabilizowanego cementem o  $R_m = 2,5 \text{ MPa}$  wg PN-S-06:102 grubości 15cm
5. Nawierzchnia z dwulewnej kostki betonowej wibroprasowanej grubości 8cm - kolor czerwony na zjazdach
6. Nawierzchnia z dwulewnej kostki betonowej wibroprasowanej grubości 6cm - kolor szary na chodniku
7. Podsyłka cementowo-piaskowa (1:3) grubości 3cm
8. Krawężnik betonowy o wymiarach 15x30cm z betonu wibroprasowanego na podsypce cementowo-piaskowej (1:3) grubości 3cm i ławie z oporem z betonu C12/15 (dane B-15)
9. Krawężnik betonowy o wymiarach 12x25cm z betonu wibroprasowanego na podsypce cementowo-piaskowej (1:3) grubości 3cm i ławie z oporem z betonu C12/15 (dane B-15)
10. Obrzeże betonowe o wymiarach 8x25cm z betonu wibroprasowanego na podsypce cementowo-piaskowej (1:3) grubości 3cm i ławie z oporem z betonu C12/15 (dane B-15)
11. Ściek przy krawężniku o szerokości 20cm z dwóch rzędów kostki betonowej grubości 8cm typu cegła, kolor szary

## UWAGA.

1. Szerokość chodnika zmienna wg PZT. Chodniki należy wykonać od krawędzi jezdni (krawężnika 15x30cm), aż do granicy działek drogowych z prywatną
2. W przypadku gdy w granicy działki drogowej z działką prywatną jest murowanie ogrodzenie, nie ma konieczności wykonywania chodnika obzeżem. Opor może stanowić murowanie ogrodzenie
3. Na odcinku od 0+424,31 aż do 0+481,10 w związku z poszerzeniem na tuku drogi, szerokość jezdni jest większa od 5,00m

UWAGA:

Wszystkie wymiary na rysunku podano w centymetrach. Przed przystąpieniem do roboty bud. wymiary należy sprawdzić na budowie. Rysunki nie wolno składować ani modyfikować. W przypadku konieczności zmiany lub korekty należy zwrócić się do Projektantów o jej wprowadzenie.

	STADIUM	PE
INWESTYCJA	PRZEBUDOWA - REMONT ISTNIEJĄCEJ DROGI GMINNEJ UL. POWSTAŃCÓW WŁKP. w OBRZYSKU - ETAP 2.	
ADRES	ul. POWSTAŃCÓW WŁKP., 64-520 OBRZYCKO, Dz. nr 703 i, 16d; Obręb Obrzycko	
INWESTOR	MIASTO OBRZYCKO Rynek 19, 64-520 Obrzycko	
BRAWZA	DROGOWA	
TREŚĆ RYS.	PRZEKROJE NORMATYWE PRZEZ NAWERZCHNIĘ DROGI	
MGR INŻ. MARCIN MATYSIK	FODDIS / UPIRAMIENIA	
SPPRAWDZIŁ	WMK/0233/P.OOD/06	
OPRACOWAŁ	7/31/180/P/2002	
INŻ. MARCIN OLESIŃSKI		
NR RYS.	D-09	