



PRZEKROJE NORMALNE PRZEZ DROGĘ






przekrój normalny 2-2

droga + chodnik z lewej strony + zjazd z prawej  
Km 0+046,92 do 0+082,13



przekrój normalny 3-3  
droga + obustronny chodnik  
Km 0+082,13 do 0+120,76



- OBSAŻNIENIA**
1. Warstwa ścierna grubości 5cm z AC 11S 50/70
  2. Warstwa wiążąca grubości 7cm z AC 16W 35/50
  3. PN-S-06 102 - grubości 20cm pod drogą; 15cm pod zjazdem; 10cm pod chodnikiem
  4. Podbudowa - wzmocnienie podłoża z gruntu stabilizowanego cementem o Rm =2,5 MPa wg PN-S-06 102 - grubości 15cm
  5. Nawierzchnia z dwulewowej kostki betonowej wibroprasowanej grubości 8cm - kolor czerny na zjazdach
  6. Nawierzchnia z dwulewowej kostki betonowej wibroprasowanej grubości 8cm - kolor szary na chodniku
  7. Podsyпка cementowo-piaskowa (1:3) grubości 3cm
  8. Krawężnik betonowy o wymiarach 15x30cm z betonu wibroprasowanego na podsypce cementowo-piaskowej (1:3) grubości 3cm i ławie z oporem z betonu C12/15 (dawne B-15)
  9. Obriżeże betonowe o wymiarach 8x30(25)cm z betonu wibroprasowanego na podsypce cementowo-piaskowej (1:3) grubości 3cm i ławie z oporem z betonu C12/15 (dawne B-15)
  10. Ściek przy krawężniku o szerokości 20cm z dwóch rzędów kostki betonowej grubości 8cm typu cegła, kolor szary na podsypce cementowo-piaskowej (1:3) grubości 3cm i ławie z betonu C12/15 (dawne B-15)

UWAGA:  
Wszystkie wymiary na rysunku podane w centymetrach. Przed przystąpieniem do robót bud. wymiary należy sprawdzić na budowie.  
Rysunku nie wolno składować ani modyfikować. W przypadku konieczności zmiany lub korekty należy zwrócić się do Projektantów o jej wprowadzenie.

INWESTYCJA		stadium
BUDOWA UTMARZEDZENIA ISTNIEJĄCEJ DROGI GMINNEJ		
ADRES	UL. M. KOPEŃNIKA, 64-520 OBRZYCKO	data
INWESTOR	Dz. nr 343; Ogród Obrzycko	06.2015
BRANŻA	MASTO OBRZYCKO	
PRZEMOŚL	Rynek 19, 64-520 Obrzycko	stacja
PRZEMOŚL	PRZEMOŚL	1 : 50
PROJEKTANT	mgr inż. MARCIN MATYSK	
SPRAWDZIK	mgr inż. LUKASZ SZUBA	
OPRACOWAŁ	inż. MARCIN OLESINSKI	nr rys.
IMAR		D-08
PRACOWNIA PROJEKTOWA		
ul. Armii Wybrzeża 14		
65-001 KOSZCZOWO		
UWAGA! NIE WIELEZIE OPRACOWANIE, ESTYMACJE PRACY, AUTORSKI PRACOWNIA PROJEKTOWA		
WSTĘPNE INFORMACJE ZAWIERAJĄCE W TYTUŁU OPRACOWANIA STANOWIĄ WSKAZÓWKI INTERAKTYWNE, JAKO AUTORYTY, ZABRONIONE SĄ STOSOWANIE, KOPLOWANIE, OPACZNIENIE		
OSOBNO PRZECIWNIE WSKAZÓWKI OPRACOWANIA BEZ PISANIE, JAKOBY AUTORYTY, W TYTUŁU		