

Przedmiar robót

Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Folgowo

(nazwa obiektu, rodzaju robót)

Lokalizacja Folgowo dz nr 33/8, obręb Folgowo Nr 0004

(kod - miejscowość)

Lp.	Podstawa ustalenia	Opis robót	Jedn. miary	Obmiar
-----	--------------------	------------	-------------	--------

1. Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe rampy i schodów

1	2	3	4	5
1	wg nakładów rzeczowych KNR 2-021209-01-040	Balustrady tarasowe z pochwytnymi stalowymi. - demontaż balustrady rampy krotność= 1,00	m	10,80
2	wg nakładów rzeczowych KNR 2-021207-01-040	Balustrady schodowe z prętów stalowych przymocowane do półek śrubami lub spawane. krotność= 1,00	m	3,00
3	wg nakładów rzeczowych KNKRB 050618-05-060	Rozbiórka betonów i konstrukcji betonowych z gruzu lub żwirobotonu o grubości do 10 cm - stropy lub podłoga krotność= 1,00	m ³	1,73
	1. 10,8*1,25*0,1	1,35		
	2. 1,5*0,1*1,25*2	0,38		
	3.	-----		
	4. Przeniesienie +			1,73
	5.			-----
	6. Suma			1,73
4	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010348-03-050	Rozebranie ścianek z cegieł o grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej krotność= 1,00	m ²	10,46
	1. 10,8*0,85	9,18		
	2. 2*1,5*0,85*0,5	1,28		
	3.	-----		
	4. Przeniesienie +			10,46
	5.			-----
	6. Suma			10,46
5	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010108-17-060	Wywiezienie gruzu samochodami samowyladowczymi wg rodzaju rozbiieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km krotność= 1,00	m ³	13,17
	1. 10,46*0,14	1,46		
	2. 10,8*0,85*1,12	10,28		
	3. 0,85*1,12*1,5*2*0,5	1,43		
	4.	-----		
	5. Przeniesienie +			13,17

1	2	3	4	5
	6.			-----
	7. Suma			13,17
6	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010108-18-060	Wywiezienie gruzu samochodami samowyladowczymi wg rodzaju rozbieranych konstrukcji gruzobetonowych i żużłobetonowych na odległość do 1 km krotność= 1,00	m3	1,73
	1. 1,73			1,73
	2.			-----
	3. Przeniesienie +			1,73
	4.			-----
	5. Suma			1,73

2. Roboty ziemne - schody i podjazd

1	2	3	4	5
7	wg nakładów rzeczowych KNR 2-010301-02-060	Ręczne roboty ziemne i wykopy obiektowe z transportem urobku samochodami samowyladowczymi do 5 t, na odległość do 1 km. Grunt kategorii III. krotność= 1,00	m3	18,28
	1. 0,8*1*7,30			5,84
	2. 11*1*1			11,00
	3. 1,8*1*0,8			1,44
	4.			-----
	5. Przeniesienie +			18,28
	6.			-----
	7. Suma			18,28

3. Podjazd i schody

1	2	3	4	5
8	wg nakładów rzeczowych KNR 2-021902-02-050	Deskowanie tradycyjne ścian prostych o wysokości do 4 m i grubości do 20 cm. krotność= 1,00	m2	74,67
	1. 10,7*2,15*2			46,01
	2. 4,95*2*1+4,95*0,5*1,15*2			15,59
	3. 2,1*2*1+2,1*1,15*0,5*2			6,62
	4. 1,5*2*2,15			6,45
	5.			-----
	6. Przeniesienie +			74,67
	7.			-----
	8. Suma			74,67
9	wg nakładów rzeczowych KNR 2-020290-0201-03 4	Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli prętami stalowymi okrągłymi, żebrowanymi fi od 8-14 mm. krotność= 1,00	t	1,20

1	2	3	4	5
10	wg nakładów rzeczowych KNR 2-020207-03-050	Ściany żelbetowe proste o grubości 12 cm, wysokości do 6 m. krotność= 1,00	m2	37,63
	1.	10,8*2,15+1,5*2,15+5*1+5*0,5*1,15+2,1*1+2,1*0,5*1,15		37,63
	2.			-----
	3.	Przeniesienie +		37,63
	4.			-----
	5.	Suma		37,63
11	wg nakładów rzeczowych KNR 2-020207-07-050	Dodatek za każdy 1 cm różnicy grubości ścian żelbetowych (6cm) krotność= 6,00	m2	37,63
12	wg nakładów rzeczowych KNR 2-010610-01-060	Podsypka filtracyjna z piasku w gotowym suchym wykopie wykonana z przygotowaniem kruszywa. krotność= 1,00	m3	15,28
	1.	1,32*0,6*10,62		8,41
	2.	1,5*1,12*0,6+5*1,12*0,6*0,5+1,32*1,62		4,83
	3.	2,1*1,62*0,6*0,5*2		2,04
	4.			-----
	5.	Przeniesienie +		15,28
	6.			-----
	7.	Suma		15,28
13	wg nakładów rzeczowych KNR 2-060109-01-060	Podbudowa betonowa jednowarstwowa lub warstwa dolna o grubości do 15 cm. - gr 10 cm krotność= 1,00	m3	2,87
	1.	1,32*0,1*10,7+5*1,12*0,1+1,32*1,62*0,1+2,1*1,62*0,1*2		2,87
	2.			-----
	3.	Przeniesienie +		2,87
	4.			-----
	5.	Suma		2,87
14	wg nakładów rzeczowych KNR 00-110320-01-050	Chodniki z kostki betonowej grubości 60 mm ,na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem krotność= 1,00	m2	28,67
	1.	1,32*10,7+5*1,12+1,32*1,62+2,1*1,62*2		28,67
	2.			-----
	3.	Przeniesienie +		28,67
	4.			-----
	5.	Suma		28,67
15	wg nakładów rzeczowych KNR 2-060405-03-040	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm. Wypełnienie spoin piaskiem. - przednóżki schodów krotność= 1,00	m	39,90
	1.	1,8*2+2,15*2+2,5*2+2,85*2+3,2*2+3,55*2+3,9*2		39,90
	2.			-----
	3.			-----
	4.	Przeniesienie +		39,90
	5.			-----
	6.	Suma		39,90

4. Balustrady i pochwyty

1	2	3	4	5
16	wg nakładów rzeczowych KNR 2-021208-03-040	<i>Pochwyty stalowe na wspornikach.</i> <i>krotność= 1,00</i>	<i>m</i>	<i>14,84</i>
	1. pochwyty 01			
	2. 2*2,25	4,50		
	3. pochwyty 02			
	4. 2*5,17	10,34		
	5.	-----		
	6. Przeniesienie +			14,84
	7.			-----
	8. Suma			14,84
17	wg nakładów rzeczowych KNR 2-050208-05-034	<i>Montaż konstrukcji podparć, zawieszzeń i osłon o masie elementu do 250 kg- pochwyty 03</i> <i>krotność= 1,00</i>	<i>t</i>	<i>0,08</i>
	1. słupki 40x40x3			
	2. (1,6*3,41*6)/1000	0,03		
	3. pochwyty z rury d = 1 1/4"			
	4. (2*6*1,99)/1000	0,02		
	5. pochwyty p03 4,x20x3			
	6. (5,67*2,31)/1000	0,01		
	7. profil B03 30x30x3			
	8. (5,67*2,47)/1000	0,01		
	9.	-----		
	10. Przeniesienie +			0,08
	11.			-----
	12. Suma			0,08
18	wg nakładów rzeczowych KNR 2-021209-01-040	<i>Balustrady tarasowe z pochwytnymi stalowymi.</i> <i>Balustrada 04 i 05</i> <i>krotność= 1,00</i>	<i>m</i>	<i>12,24</i>
	1. 1,5+10,74	12,24		
	2.	-----		
	3. Przeniesienie +			12,24
	4.			-----
	5. Suma			12,24
19	wg nakładów rzeczowych KNR 2-021207-06-040	<i>Balustrady schodowe z prętów stalowych, osadzone i zabetonowane w co trzecim stopniu, jednopłaszczyznowe.</i> <i>krotność= 1,00</i>	<i>m</i>	<i>3,30</i>
	1. 2,7+0,6	3,30		
	2.	-----		
	3. Przeniesienie +			3,30
	4.			-----
	5. Suma			3,30
20	wg nakładów rzeczowych KNR 4-011212-06-050	<i>Miniowanie farbą olejną do gruntowania krat i balustrad z prętów prostych</i> <i>krotność= 1,00</i>	<i>m2</i>	<i>21,54</i>
	1. 3,3+12,24+6	21,54		
	2.	-----		
	3. Przeniesienie +			21,54
	4.			-----
	5. Suma			21,54

1	2	3	4	5
21	wg nakładów rzeczowych KNR 4-011212-0501-050	Dwukrotne malowanie farbą ftalową nawierzchniową krat i balustrad z prętów prostych krotność= 1,00	m2	21,54
22	wg nakładów rzeczowych KNR 4-011212-29-040	Miniowanie pochwyków 01 i 02 krotność= 1,00	m	14,84
	1. 14,84	14,84		
	2.	-----		
	3. Przeniesienie +			14,84
	4.			-----
	5. Suma			14,84
23	wg nakładów rzeczowych KNR 4-011212-28-040	Dwukrotne malowanie pochwyków 01 i 02 farbą olejną nawierzchniową ogólnego stosowania krotność= 1,00	m	14,84

5. Elementy małej architektury

1	2	3	4	5
24	wg nakładów rzeczowych AW	Dostawa i montaż stołów z ławkami dwustronnymi o długości 1,7 m krotność= 1,00		2,00

inż. Sławomir Denko
 Uprawnienia budowlane do kierowania
 robotami budowlanymi w specjalności
 konstrukcyjno-budowlanej
 bez ograniczeń
 Nr ewid.: KUP/0026/OWO/8-00