

Wartość kosztorysowa

-----  
Słownie  
-----

## **KOSZTORYS OFERTOWY (ŚLEPY)**

**Obiekt: Modernizacja nawierzchni drogi dojazdowej do gruntów rolnych  
w miejscowości Papowo Biskupie w km 0+370 do 1+200.**

Kod CPV:

45100000-8

- Przygotowanie terenu pod budowę

45200000-9

- Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych  
objektów budowlanych lub ich części oraz roboty  
w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45233220-7

- Roboty w zakresie nawierzchni dróg

**Lokalizacja: działka nr 235 w obrębie Papowo Biskupie, Gmina Papowo Biskupie**

**Inwestor: Gmina Papowo Biskupie, Papowo Biskupie 128 ,86-221 Papowo  
Biskupie**

**Poziom cen - IV kw/2013 wg publikacji Sekocenbud , danych o cenach  
rynkowych i innych ogólnie dostępnych publikacji.**

Do powyższej kwoty należy doliczyć podatek VAT.

Opracowano na podstawie danych Zamawiającego

Papowo Biskupie 28.08.2014r.

**Kosztorys ofertowy ( ślepy )**

Modernizacja nawierzchni drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Papowo Biskupie w km 0+370 do 1+200.

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość	Krot	Cena	Wartość
			<b>1. PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ</b> <b>Kod CPV: 45100000-8</b>					
		<b>D-01-01-01</b>	<b>1.1. Odtworzenie i wyznaczenie osi punktów wysokościowych w terenie równinnym</b>					
1.	KNNR 10111/01	D-01-01-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w terenie równinnym	km	0,83			
			<b>2. ROBOTY W ZAKRESIE KONSTRUOWANIA, FUNDAMENTOWANIA ORAZ WYKONYWANIA NAWIERZCHNI DRÓG</b> <b>Kod CPV: 45233000-9</b>					
			<b>2.1. Fundamentowanie dróg</b>					
			<b>2.1.1. Podbudowa</b>					
2.	Kalkulacja własna	D04.05.01a	Mechaniczna stabilizacja nawierzchni z dodatkiem cementu i stabilizatora chemicznego na grubości 30 cm	m2	3320			
			<b>2.2.2. Roboty nawierzchniowe</b>					
3.	KNNR -6-10-02-3		Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową. Grysy kamienne o wymiarach 12/16 mm, ilość kruszywa 20,0 kg/m2.	m2	3320			
4.	KNNR -6-10-02-2		Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową. Grysy kamienne o wymiarach 8/12 mm, ilość kruszywa 16,0 kg/m2.	m2	3320			
			<b>3. Oznakowanie dróg</b>					
5	KNNR -6-07-02-1	D - M - 00.00.00	Pionowe znaki drogowe. Słupki z rur stalowych.	szt.	2			
6.	KNNR -6-07-02-5	D - M - 00.00.00	Przymocowanie tablic znaków drogowych	szt.	2			
7		01.01.01	Powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna	km	0,83			