

Wartość kosztorysowa

Słownie

KOSZTORYS OFERTOWY (ŚLEPY)

**Obiekt: Modernizacja nawierzchni drogi dojazdowej do gruntów rolnych
w miejscowości Papowo Biskupie w km 0+370 do 1+200.**

Kod CPV:

45100000-8

- Przygotowanie terenu pod budowę

45200000-9

- Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty
w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45233220-7

- Roboty w zakresie nawierzchni dróg

Lokalizacja: działka nr 235 w obrębie Papowo Biskupie, Gmina Papowo Biskupie

**Inwestor: Gmina Papowo Biskupie, Papowo Biskupie 128 ,86-221 Papowo
Biskupie**

**Poziom cen - IV kw/2013 wg publikacji Sekocenbud , danych o cenach
rynkowych i innych ogólnie dostępnych publikacji.**

Do powyższej kwoty należy doliczyć podatek VAT.

Opracowano na podstawie danych Zamawiającego

Papowo Biskupie 28.08.2014r.

Kosztorys ofertowy (ślepy)

Modernizacja nawierzchni drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Papowo Biskupie w km 0+370 do 1+200.

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość	Krot	Cena	Wartość
			1. PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ Kod CPV: 45100000-8					
		D-01-01-01	1.1. Odtworzenie i wyznaczenie osi punktów wysokościowych w terenie równinnym					
1.	KNNR 10111/ 01	D-01-01-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w terenie równinnym	km	0,83			
			2. ROBOTY W ZAKRESIE KONSTRUOWANIA, FUNDAMENTOWANIA ORAZ WYKONYWANIA NAWIERZCHNI DRÓG Kod CPV: 45233000-9					
			2.1. Fundamentowanie dróg					
			2.1.1. Podbudowa					
2.	Kalkulacja własna	D04.05.01a	Mechaniczna stabilizacja nawierzchni z dodatkiem cementu i stabilizatora chemicznego na grubości 30 cm	m2	3320			
			3.Oznakowanie dróg					
3	KNNR -6-07- 02-1	D - M - 00.00.00	Pionowe znaki drogowe. Słupki z rur stalowych.	szt.	2			
4.	KNNR -6-07- 02-5	D - M - 00.00.00	Przymocowanie tablic znaków drogowych	szt.	2			
5		01.01.01	Powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna	km	0,83			