

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	STWIORB	Opis robót	j.m.	Obmiar	Cena jedn.	Wartość
D-01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						
D-01.01.01. ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH						
1	01.01.01.a	Odtworzenie i wyznaczenie tras i punktów wysokościowych w terenie równinnym	km	0,88		
D-01.02.02. ZDJĘCIE WARSTWY HUMUSU						
2	01.02.02.	Zdjęcie warstwy humusu gr. 15 cm z przerzutem poprzecznym do rozplantowania oraz wykorzystania na miejscu	m ²	1 676,5		
D-04.00.00. PODBUDOWY						
D-04.01.01. KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA						
3	04.01.01.	Koryta wykonywane mechanicznie pod konstrukcję poszerzenia w gruncie kat. III śr. głęb. 15 cm wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża z wywozem gruntu na odległość 10 km	m ²	786,5		
D-04.03.01. OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH						
4	04.03.01.	Oczyszczenie i skropienie podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie emulsją asfaltową w ilości 0,6 kg/m ² (po odparowaniu)	m ²	2 748,0		
5	04.03.01.	Oczyszczenie i skropienie warstwy wiążącej emulsją asfaltową w ilości 0,3 kg/m ² (po odparowaniu) odparowaniu)	m ²	2 660,0		
D-04.04.02. PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE						
6	04.04.02.	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 o gr. 25 cm	m ²	786,5		
7	04.04.02.	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 o śr.gr. 10 cm (wyrównanie istniejącej podbudowy)	m ²	1 940,0		
D-05.00.00. NAWIERZCHNIE						
8	05.03.05b	Warstwa wiążąca z mieszanki, mineralno - asfalt. AC 16W gr. 3 cm z transportem	m ²	2 748,0		
9	05.03.13a	Nawierzchnia z mieszanki, mineralno - asfalt. AC 8S gr. 3 cm z transportem	m ²	2 660,0		
D-07.00.00. OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU						
D-07.01.01. OZNAKOWANIE PIONOWE						
10	07.02.01.	Słupki z rur stalowych ocynkowanych o średnicy 70 mm	szt.	3		
11	07.02.01.	Znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni ponad 0,3 m ²	szt.	5		
D-08.05.00. ORGANIZACJA RUCHU NA CZAS PRZEBUDOWY						
12	07.03.01	Opracowanie Projektu Organizacji Ruchu na czas prowadzenia robót	ryczałt	1		
13	07.01.01	Oznakowanie i utrzymanie oznakowania wg Projektu Organizacji Ruchu na czas prowadzenia robót	ryczałt	1		
G-00.12.01. POMIAR POWYKONAWCZY ZREALIZOWANYCH OBIEKTÓW DROGOWYCH						
14	01.01.01a	Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza	kpl	1,0		
					RAZEM NETTO	
					VAT 23 %	
					RAZEM BRUTTO	

|