

## KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	STWIORB	Opis robót	j.m.	Obmiar	Cena jedn.	Wartość
<b>D-01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>						
<b>D-01.01.01. ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH</b>						
1	01.01.01.a	Odtworzenie i wyznaczenie tras i punktów wysokościowych w terenie równinnym	km	0,88		
<b>D-01.02.02. ZDJĘCIE WARSTWY HUMUSU</b>						
2	01.02.02.	Zdjęcie warstwy humusu gr. 15 cm z przerzutem poprzecznym do rozplantowania oraz wykorzystania na miejscu	m <sup>2</sup>	1 676,5		
<b>D-04.00.00. POBUDOWY</b>						
<b>D-04.01.01. KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA</b>						
3	04.01.01.	Koryta wykonywane mechanicznie pod konstrukcję poszerzenia w gruncie kat. III śr. głęb. 15 cm wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża z wywozem gruntu na odległość 10 km	m <sup>2</sup>	786,5		
<b>D-04.03.01. OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH</b>						
4	04.03.01.	Oczyszczenie i skropienie podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie emulsją asfaltową w ilości 0,6 kg/m <sup>2</sup> (po odparowaniu)	m <sup>2</sup>	2 748,0		
5	04.03.01.	Oczyszczenie i skropienie warstwy wiążącej emulsją asfaltową w ilości 0,3 kg/m <sup>2</sup> (po odparowaniu) odparowaniu	m <sup>2</sup>	2 660,0		
<b>D-04.04.02. POBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE</b>						
6	04.04.02.	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 o gr. 25 cm	m <sup>2</sup>	786,5		
7	04.04.02.	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 o śr.gr. 10 cm (wyrównanie istniejącej podbudowy)	m <sup>2</sup>	1 940,0		
8	04.04.02.	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 o śr.gr. 16 cm	m <sup>2</sup>	890,0		
<b>D-05.00.00. NAWIERZCHNIE</b>						
9	05.03.05b	Warstwa wiążąca z mieszanki, mineralno - asfalt. AC 16W gr. 3 cm z transportem	m <sup>2</sup>	2 748,0		
10	05.03.13a	Nawierzchnia z mieszanki, mineralno - asfalt. AC 8S gr. 3 cm z transportem	m <sup>2</sup>	2 660,0		
<b>D-07.00.00. OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU</b>						
<b>D-07.01.01. OZNAKOWANIE PIONOWE</b>						
11	07.02.01.	Słupki z rur stalowych ocynkowanych o średnicy 70 mm	szt.	3		
12	07.02.01.	Znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni ponad 0,3 m <sup>2</sup>	szt.	5		
<b>D-08.05.00. ORGANIZACJA RUCHU NA CZAS PRZEBUDOWY</b>						
13	07.03.01	Opracowanie Projektu Organizacji Ruchu na czas prowadzenia robót	ryczałt	1		
14	07.01.01	Oznakowanie i utrzymanie oznakowania wg Projektu Organizacji Ruchu na czas prowadzenia robót	ryczałt	1		
<b>G-00.12.01. POMIAR POWYKONAWCZY ZREALIZOWANYCH OBIEKTÓW DROGOWYCH</b>						
15	01.01.01a	Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza	kpl	1,0		

Lp.	STWIORB	Opis robót	j.m.	Obmiar	Cena jedn.	Wartość
					<b>RAZEM NETTO</b>	
					<b>VAT 23 %</b>	
					<b>RAZEM BRUTTO</b>	

|

