

## Kosztorys ofertowy

**Inwestycja:** Remont drogi gminnej - dz. nr 111 i 115/1  
dł.0,401km

**Obiekt:** Droga gminna - dz. nr 111 i 115/1

**Rodzaj robót:** Drogowe

**Inwestor:** Urząd Gminy Papowo Biskupie  
pow. chełmiński, woj. kujawsko-pomorskie  
86-221 Papowo Biskupie 128  
Papowo Biskupie

**Wykonawca:** Urząd Gminy Papowo Biskupie  
pow. chełmiński, woj. kujawsko-pomorskie  
86-221 Papowo Biskupie 128  
Papowo Biskupie

**Rodzaj kosztorysu:** inwestorski

**Wartość netto:**

**Kwota VAT:**

**Wartość brutto:**

**Słownie:**

**WYKONAWCA**

**INWESTOR**

<b>1. Roboty przygotowawcze</b>					
Lp.	Opis robót	Jedn. miary	Ilość jedn.	Cena jedn. (PLN)	Wartość (PLN)
1	Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych - drogi . Trasa drogi w terenie równinnym.	km	0,4		
2	Mechaniczne karczowanie krzaków. Krzaki i podsycia średnie od 31-60% powierzchni.	ha	0,01		
3	Wywożenie gałęzi. Transport na odległość do 2km - gałęzie.	100 m.p.	1,55		

**1. Roboty przygotowawcze - podsumowanie**

Razem element. ....

<b>2. Roboty rozbiórkowe</b>					
Lp.	Opis robót	Jedn. miary	Ilość jedn.	Cena jedn. (PLN)	Wartość (PLN)
1	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych, o grubości do 15 cm - rozbiórka schodów w km 0+100.	m3	1,2		
2	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu. Transport gruzu samochodem samowyładowczym na odległość 1km.	m3	1,2		
3	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu. Nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km odległości transportu ponad 1km do 5km.	m3	1,2 x 4		

**2. Roboty rozbiórkowe - podsumowanie**

Razem element. ....

<b>3. Roboty ziemne</b>					
Lp.	Opis robót	Jedn. miary	Ilość jedn.	Cena jedn. (PLN)	Wartość (PLN)
1	Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km. Koparki chwytakowe o pojemności chwytaka 0,60m <sup>3</sup> . Kategoria gruntu III-IV - zdjęcie nadmiaru ziemi ze skarp w km 0+091 i 0+129.	m3	10		
2	Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km. Koparki chwytakowe o pojemności chwytaka 0,60m <sup>3</sup> . Kategoria gruntu III-IV - odmulenie rowu w km 0+159+0+223	m3	7,17		
3	Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km. Koparki chwytakowe o pojemności chwytaka 0,60m <sup>3</sup> . Kategoria gruntu III-IV - zdjęcie nadmiaru ziemi pod korytka w km 0+223+0+276	m3	5,94		

## Kosztorys ofertowy 111 i 115/1

## 5. Zjazdy

Lp.	Opis robót	Jedn. miary	Ilość jedn.	Cena jedn. (PLN)	Wartość (PLN)
4	Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości transportu ponad 1 km samochodami samowładowczymi. Przy przewozie po drogach o nawierzchni utwardzonej, kategoria gruntu I-IV	m3	23,11 x 4		

## 3. Roboty ziemne - podsumowanie

Razem element. ....

4. Roboty nawierzchniowe					
Lp.	Opis robót	Jedn. miary	Ilość jedn.	Cena jedn. (PLN)	Wartość (PLN)
1	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym. Wyrównanie tłuczniem sortowanym, sposób zagęszczenia - mechaniczny do 10cm.	m3	133,75		
2	Skropienie nawierzchni emulsją	m2	1337,5		
3	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna). Warstwa ścieralna z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych, grubość warstwy po zagęszczeniu 5cm.	m2	1337,5 x 0,8333		
4	Dodatek za dalszy 1 km przewozu mieszanki mineralno-bitumicznej ponad 5 km.	mg	171,2 x 25		

## 4. Roboty nawierzchniowe - podsumowanie

Razem element. ....

5. Zjazdy					
Lp.	Opis robót	Jedn. miary	Ilość jedn.	Cena jedn. (PLN)	Wartość (PLN)
1	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych. Urządzenia - włązy kanałowe.	sztuk	2		
2	Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km. Koparki chwytakowe o pojemności chwytaka 0,60m3 .Kategoria gruntu III-IV - wykonanie koryta na zjazdach.	m3	22,04		
3	Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości transportu ponad 1 km samochodami samowładowczymi. Przy przewozie po drogach o nawierzchni utwardzonej, kategoria gruntu I-IV	m3	22,04 x 4		
4	Warstwy odsączające. Wykonanie i zagęszczenie warstwy - mechaniczne, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm.	m2	157,4		
5	Wykonanie podbudowy z tłucznia kamiennego, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm.	m2	157,4		
6	Skropienie podbudowy emulsją.	m2	154,7		
7	Warstwa ścieralna z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm.	m2	154,7		
8	Dodatek za dalszy 1 km przewozu masy mineralno-bitumicznej ponad 5 km.	mg	15,78 x 25		

**5. Zjazdy - podsumowanie**

Razem element. ....

<b>6. Pobocza</b>					
Lp.	Opis robót	Jedn. miary	Ilość jedn.	Cena jedn. (PLN)	Wartość (PLN)
1	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek. Grubość warstwy 10 cm.	m3	81		
2	Warstwy odsączające. Zagęszczenie warstwy - mechaniczne, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm.	m2	471		
3	Wykonanie poboczny gr 15cm z mieszanki pospółki 0+31,5 i gruzu betonowego w proporcji 1:1	m2	471		

**6. Pobocza - podsumowanie**

Razem element. ....

<b>7. Odwodnienie</b>					
Lp.	Opis robót	Jedn. miary	Ilość jedn.	Cena jedn. (PLN)	Wartość (PLN)
1	Ścieki z elementów betonowych. Ściek na podsypce cementowo-piaskowej, grubość prefabrykatów 20 cm.	m	53		

**7. Odwodnienie - podsumowanie**

Razem element. ....

<b>8. Oznakowanie pionowe</b>					
Lp.	Opis robót	Jedn. miary	Ilość jedn.	Cena jedn. (PLN)	Wartość (PLN)
1	Przymocowywanie i zdejmowanie tablic znaków drogowych. Znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne - zdjęcie zniszczonego znaku A-7.	sztuk	1		
2	Pionowe znaki drogowy. Słupki z rur stalowych.	sztuk	8		
3	Przymocowanie tablic znaków drogowych - A-7 (2 szt), A-12a, D-1 (2szt), B-34 (2szt) i B-35 (2szt)	sztuk	9		
4	Ustawienie słupków prowadzących U-1a na odcinki występowania korytek ściekowych.	sztuk	12		

**8. Oznakowanie pionowe - podsumowanie**

Razem element. ....

---

**Kosztorys - podsumowanie**

Razem kosztorys. ....