

PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : REMONT WIETLICY W DUBIELNIE

ADRES INWESTYCJI : Dubielno

INWESTOR : Gmina Papowo

BRAN A : BUDOWLANA

SPORZ DZIŁY : Firma Produkcyjno- Usługowo-Handlowa, Wiesław Makowski, 87-214 Pju nica

DATA OPRACOWANIA : Maj 2015 r.

Stawka roboczogodziny : 13.00 zý

L.p.	Podst. wyceny	Opis	jm	Ilość
1.	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cement.	m2	138,33
2.	KNR 4-01 0804-07	Zerwanie posadzki cementowej 138.33 m2	m2	138.33
3.	KNR 4-01 0212-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubo ci do 15 cm	m3	12,39
4.	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podýogi ponad 5 m2	m2	332,30
5.	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówno ci	m2	332,30
6.	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewn trznych sufitów	m2	138,33
7.	KNR 2-02 1506-01	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi powierzchni wewn trznych - tynków gýadkich 193.97 m2	m2	193.97
8	KNR 2-02 1506-02	Ka de dalsze malowanie farbami akrylowymi powierzchni wewn trznych (farb podkýadów) - tynków gýadkich	m2	193.97
9.	KNR 2-02 1101-01	Podkýady betonowe na podýo u gruntowym	m3	13.83
10.	KNR 2-02 0607-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome pod posadzkowe	m2	138.33
11.	KNR 2-02 1106-02	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gýadko grubo ci 25 mm	m2	138.33
12.	KNR 2-02 1106-03	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 1 cm ,krotno =5	m2	138.33
13.	KNR 2-02 1106-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami -dopýata za zbrojenie siatk stalow	m2	138.33
14.	KNR 0-12 1118-04	Posadzki z pýetek o wymiarach 30 x 30cm, ukýadanych metod kombinowan	m2	138.33
15.	KNR 0-12 1119-02	Cokoliki, z pýetek o wymiarach 30 x 30 cmi wysoko ci cokolika równej 15 cm	m	61.36 m
16.	KNR 4-01 0106-04	Wykopy nieumocnione o cianach pionowych wykonywane wewn trz budynku -usuni cie z parteru budynku gruzu i ziemi	m3	17.92
17.	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyýadowczymi na odlegýo do 1 km	m3	17.92
18	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyýadowczymi - za ka dy nast pny 1 km Krotno = 15	m3	17.92
19	Kalk. wýasna	Utylizacja gruzu	m3	17.92