

Przedmiar robót

NAZWA INWESTYCJI : Droga dojazdowa do gruntów rolnych
ADRES INWESTYCJI : Dz. nr 235 Papowo Biskupie
INWESTOR : Urząd Gminy w Papowie Biskupim
ADRES INWESTORA : 86-221 Papowo Biskupie 128
BRANŻA : Drogowa

DATA OPRACOWANIA : 17.09.2015

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
17.09.2015

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Droga dojazdowa do gruntów rolnych w m. Papowo Biskupie - dz.nr 238 - km 0+370+1+200, dł 830m					
1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. 1.200-0.370	km km	0.830	
				RAZEM	0.830
2	KNNR 6 1005-04	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych nieulepszonych 830.00*3.00	m ² m ²	2490.000	
				RAZEM	2490.000
3	KNNR 6 1005-07	Skropienie nawierzchni drogowych emulsją 830.00*3.00	m ² m ²	2490.000	
				RAZEM	2490.000
4	KNNR 6 0108-02	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką minerano-bitumiczną asfaltową w ilości 50kg/m ² mechaniczne 830.00*3.00*0.050	t t	124.500	
				RAZEM	124.500
5	KNNR 6 0108-05	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką minerano-bitumiczną - dodatek za 1 km przewozu ponad 5 km Krotność = 10 830.00*3.00*0.050	t t	124.500	
				RAZEM	124.500
6	KNNR 6 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) 830.00*3.00	m ² m ²	2490.000	
				RAZEM	2490.000
7	KNNR 6 0309-07	Dodatek za transport mieszanki mineralno-bitumicznej - 1 km ponad 5 km Krotność = 10 830.00*3.00*0.102	t t	253.980	
				RAZEM	253.980
8	KNNR 6 1002-03	Powierzchniowe utwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową C 69 BP3 PU i grysem kamiennym o wym. 8-11 mm w ilości 13 dm ³ /m ² - pobocza. 830.00*0.50*2	m ² m ²	830.000	
				RAZEM	830.000
9	KNNR 6 1002-02	Powierzchniowe utwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową C 69 BP3 PU i grysem kamiennym o wym. 5-8 mm w ilości 10 dm ³ /m ² - pobocza. 830.00*0.50*2	m ² m ²	830.000	
				RAZEM	830.000
10	KNNR 6 1002-01	Powierzchniowe utwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową C 69 BP3 PU i grysem kamiennym o wym. 2-5 mm w ilości 8 dm ³ /m ² - pobocza. 830.00*0.50*2	m ² m ²	830.000	
				RAZEM	830.000
11	KNNR 6 0309-02	Nawierzchnia o grubości 10 cm (warstwa ścieralna) z destruktu asfaltowego - zjazdy Krotność = 2.5 18.00*8	m ² m ²	144.000	
				RAZEM	144.000
12	KNNR 6 1005-07	Skropienie nawierzchni drogowych emulsją - zjazdy 18.00*8	m ² m ²	144.000	
				RAZEM	144.000
13	KNNR 6 0702-01	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
14	KNNR 6 0702-05	Pionowe znaki drogowe - ostrzegawcze A-7 i A-30 o pow ponad 0.3 m ² 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
15	KNNR 6 0702-04	Pionowe znaki drogowe - tabliczka "Zmiana nawierzchni" o pow. do 0.3 m ² 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000