
PRZEDMIAR ROBÓT

Droga gminna dz nr 206
Zegartowice
Urząd Gminy w Papowie Biskupim

86-221 Papowo Biskupie 128

17.09.2015

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
17.09.2015

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Droga gminna - dz. nr 206 w Zegartowicach					
1	KNNR 6 1005-05	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych z betonu, kostki 214	m ² m ²	 214.000	
				RAZEM	214.000
2	KNNR 6 0307-04	Nawierzchnie z płyt drogowych betonowych sześciokątnych grubości 15 cm, spoiny wypełnione zaprawą cementową 214	m ² m ²	 214.000	
				RAZEM	214.000
3	KNNR 6 1005-07	Skropienie nawierzchni drogowych emulsją. 214	m ² m ²	 214.000	
				RAZEM	214.000
4	KNNR 6 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) 214	m ² m ²	 214.000	
				RAZEM	214.000
5	KNNR 6 0309-07	Dodatek za transport mieszanki mineralno-bitumicznej - 1 km ponad 5 km Krotność = 10 214*0.1	t t	 21.400	
				RAZEM	21.400