

Ogłoszenie nr 540024276-N-2019 z dnia 07-02-2019 r.

Papowo Biskupie:

OG/ OSZENIE O ZMIANIE OG/ OSZENIA

OG/ OSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OG/ OSZENIU

Numer: 509962-N-2019

Data: 04/02/2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJ CY

Gmina Papowo Biskupie, Krajowy numer identyfikacyjny 87111852000000, ul. Papowo Biskupie 128, 86221 Papowo Biskupie, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 566 768 101, e-mail m.kowalski4@onet.pl, faks 566 768 101.

Adres strony internetowej (url): www.papowobiskupie.com.pl

SEKCJA II: ZMIANY W OG/ OSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić :

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: II

Punkt: 4

W ogłoszeniu jest: 1)Cz I-Remont drogi Folgowo- Storlus ,dz. nr 56 w obr. bie Folgowo i dz. nr 34/1 w obr. bie Storlus w km 1+058 ó 1+880. Remont odcinka drogi na długości 882,0 m -roboty ziemne ,wykonanie koryta-1186,146 m³ -wykonanie warstwy ods. czajcej o grubości 10 cm -3041,4 m² -dolna warstwa podbudowy o gr.15,0 cm z kruszywa kamiennego -3041,4 m² -górną warstwą podbudowy o gr. 8,0 cm z kruszywa kamiennego -3041,4 m² - nawierzchnia z mieszanki mineralno- bitumicznych warstwą wi. ca o gr. 3,0 cm -2959,2 m² -nawierzchnia z mieszanki mineralno- bitumicznych warstwą cierzalną o gr. 3,0 cm -2877,0 m² -zjazdu o nawierzchni bitumicznej- 41,76 m² (2 szt.) -wykonanie poboczy o nawierzchni z kruszywa wapiennego -1223,0 m² -pionowe znaki drogowe- 4 szt. -powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna. 2)Cz II-Remont drogi ,działki nr 82/1 i 106 w obr. bie Firlus w km 0+004 ó 0+500. Remont odcinka drogi na długości 496,0 m -wyrównanie istn. podbudowy twardziem kamiennym o gr. warstwy 10,0 cm ó 158,72 m³ -nawierzchnia z mieszanki mineralno- bitumicznych warstwą wi. ca o gr. 3,0 cm -1537,60 m² - nawierzchnia z mieszanki mineralno- bitumicznych warstwą cierzalną o gr. 3,0 cm -1488,0 m² -zjazdu o nawierzchni bitumicznej- 94,40 m² (4 szt.) -wykonanie poboczy o nawierzchni z kruszywa wapiennego -992,0 m² -pionowe znaki drogowe- 3 szt. -powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna 3)Cz III-Remont drogi gminnej nr 060622C Folgowo-Nowy dwór Królewski w km 1+260 ó 2+127. Remont odcinka drogi na długości 867,0 m -wyrównanie istn.p podbudowy twardziem kamiennym o gr. warstwy 10,0 cm ó 277,44 m³ -nawierzchnia z mieszanki mineralno- bitumicznych warstwą wi. ca o gr. 3,0 cm -2687,70 m² -nawierzchnia z mieszanki mineralno- bitumicznych warstwą cierzalną o gr. 3,0 cm -2601,00m² -zjazdu o nawierzchni bitumicznej- 37,76 m² (2 szt.) -wykonanie poboczy o nawierzchni z kruszywa wapiennego -1734,0 m² -pionowe znaki drogowe- 4 szt. -powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna 4)Cz IV- Remont drogi gminnej nr 060612C Dubielno óLipienek w km 0+410 ó 0+702. Remont odcinka drogi na długości 292,0 m -wyrównanie istn. podbudowy twardziem kamiennym o gr. warstwy 10,0 cm ó 108,04 m³ -nawierzchnia z mieszanki mineralno- bitumicznych warstwą wi. ca o gr. 3,0 cm -1051,20 m² -nawierzchnia z mieszanki mineralno- bitumicznych warstwą cierzalną o gr. 3,0 cm -1022,00 m² -zjazdu o nawierzchni bitumicznej- 62,64 m² (3 szt.) -wykonanie poboczy o nawierzchni z kruszywa wapiennego -584,00 m² -pionowe znaki drogowe- 1 szt. -powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera: Dokumentacja projektowa (załącznik nr 10) : -projekty budowlane, -specyfikacje

techniczne, -przedmiary i kosztorysy ofertowe. Zakres umowy obejmuje: 1/Realizację robót wg opracowanej dokumentacji, odpowiednio dla jednej, kilku lub wszystkich części zamówienia 2/Oznakowanie i utrzymanie oznakowania na czas prowadzenia robót 3/Uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót. 4/Zgłoszenie zakończenia i dokonanie odbioru robót 5/ Opracowanie i przekazanie zamawiającemu w dniu odbioru robót, niezbędnych dokumentów odbiorowych w tym powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna, i kosztorys powykonawczy dla części I. 6/Realizację zobowiązań wynikających z rezerwami i udzielonej gwarancji

W ogłoszeniu powinno być: 1)Część I-Remont drogi Folgowo-Storlus ,dz.nr 56 w obrębie Folgowo i dz.nr 34/1 w obrębie Storlus w km 1+058 ó 1+880. Remont odcinka drogi na długości 882,0 m -wyrównanie istn. podbudowy twardziem kamiennym ,warstwa o gr.10,0 cm- 295,92 -nawierzchnia z mieszanek mineralno- bitumicznych warstwa wiązająca o gr. 3,0 cm -2959,20 m² -nawierzchnia z mieszanek mineralno- bitumicznych warstwa cierzalna o gr. 3,0 cm -2877,00 m² -zjazdy o nawierzchni bitumicznej- 41,76 m² (2 szt.) -wykonanie poboczy o nawierzchni z kruszywa wapiennego -1223,0 m² -pionowe znaki drogowe- 4 szt. -powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna. 2)Część II-Remont drogi ,działki nr 82/1 i 106 w obrębie Firlus w km 0+004 ó 0+500. Remont odcinka drogi na długości 496,0 m -wyrównanie istn. podbudowy twardziem kamiennym o gr. warstwy 10,0 cm ó 158,72 m³ -nawierzchnia z mieszanek mineralno- bitumicznych warstwa wiązająca o gr. 3,0 cm -1537,60 m² -nawierzchnia z mieszanek mineralno- bitumicznych warstwa cierzalna o gr. 3,0 cm -1488,0 m² -zjazdy o nawierzchni bitumicznej- 94,40 m² (4 szt.) -wykonanie poboczy o nawierzchni z kruszywa wapiennego -992,0 m² -pionowe znaki drogowe- 3 szt. -powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna 3)Część III-Remont drogi gminnej nr 060622C Folgowo-Nowy dwór Królewski w km 1+260 ó 2+127. Remont odcinka drogi na długości 867,0 m -wyrównanie istn.p podbudowy twardziem kamiennym o gr. warstwy 10,0 cm ó 277,44 m³ -nawierzchnia z mieszanek mineralno- bitumicznych warstwa wiązająca o gr. 3,0 cm -2687,70 m² -nawierzchnia z mieszanek mineralno- bitumicznych warstwa cierzalna o gr. 3,0 cm -2601,00m² -zjazdy o nawierzchni bitumicznej- 37,76 m² (2 szt.) -wykonanie poboczy o nawierzchni z kruszywa wapiennego -1734,0 m² -pionowe znaki drogowe- 4 szt. -powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna 4)Część IV- Remont drogi gminnej nr 060612C Dubielno óLipienek w km 0+410 ó 0+702. Remont odcinka drogi na długości 292,0 m -wyrównanie istn. podbudowy twardziem kamiennym o gr. warstwy 10,0 cm ó 108,04 m³ -nawierzchnia z mieszanek mineralno- bitumicznych warstwa wiązająca o gr. 3,0 cm -1051,20 m² -nawierzchnia z mieszanek mineralno- bitumicznych warstwa cierzalna o gr. 3,0 cm -1022,00 m² -zjazdy o nawierzchni bitumicznej- 62,64 m² (3 szt.) -wykonanie poboczy o nawierzchni z kruszywa wapiennego -584,00 m² -pionowe znaki drogowe- 1 szt. -powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera: Dokumentacja projektowa (załącznik nr 10): -projekty budowlane, -specyfikacje techniczne, -przedmiary i kosztorysy ofertowe. Zakres umowy obejmuje: 1/Realizację robót wg opracowanej dokumentacji, odpowiednio dla jednej, kilku lub wszystkich części zamówienia 2/Oznakowanie i utrzymanie oznakowania na czas prowadzenia robót 3/Uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót. 4/Zgłoszenie zakończenia i dokonanie odbioru robót 5/ Opracowanie i przekazanie zamawiającemu w dniu odbioru robót, niezbędnych dokumentów odbiorowych w tym powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna, i kosztorys powykonawczy dla części I. 6/Realizację zobowiązań wynikających z rezerwami i udzielonej gwarancji

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: V

Punkt: 6.2

W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-02-20, godzina: 10:00,

W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-02-22, godzina: 10:00,

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: IV

Punkt: 6.6.

W ogłoszeniu jest: Cz nr: 1 Nazwa: Cz I-Remont drogi Folgowo-Storlus ,dz.nr 56 w obr bie Folgowo i dz. nr 34/1 w obr bie Storlus w km 1+058 ó 1+880. 1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usług lub roboty budowlane: Remont odcinka drogi na długości 882,0 m -roboty ziemne ,wykonanie koryta-1186,146 m³ - wykonanie warstwy odsłaniającej o grubości 10 cm -3041,4 m² -dolna warstwa podbudowy o gr.15,0 cm z kruszywa kamiennego -3041,4 m² -górną warstwą podbudowy o gr. 8,0 cm z kruszywa kamiennego -3041,4 m² -nawierzchnia z mieszanek mineralno- bitumicznych warstwa wiązająca o gr. 3,0 cm -2959,2 m² -nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych warstwa cieżka o gr. 3,0 cm -2877,0 m² -zjazdu o nawierzchni bitumicznej-41,76 m² (2 szt.) -wykonanie poboczy o nawierzchni z kruszywa wapiennego -1223,0 m² - pionowe znaki drogowe- 4 szt. -powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233140-2, 45233142-6, 45233220-7

W ogłoszeniu powinno być: Cz nr: 1 Nazwa: Cz I-Remont drogi Folgowo-Storlus ,dz.nr 56 w obr bie Folgowo i dz. nr 34/1 w obr bie Storlus w km 1+058 ó 1+880. 1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usług lub roboty budowlane: Remont odcinka drogi na długości 882,0 m -wyrównanie istn. podbudowy twardziem kamiennym ,warstwa o gr.10,0 cm- 295,92 -nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych warstwa wiązająca o gr. 3,0 cm -2959,20 m² -nawierzchnia z mieszanek mineralno- bitumicznych warstwa cieżka o gr. 3,0 cm -2877,00 m² -zjazdu o nawierzchni bitumicznej- 41,76 m² (2 szt.) -wykonanie poboczy o nawierzchni z kruszywa wapiennego -1223,0 m² -pionowe znaki drogowe- 4 szt. -powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233140-2, 45233142-6, 45233220-7