
Wartość kosztorysowa

Podatek VAT

Cena kosztorysowa

Słownie:

Kosztorys ofertowy

Obiekt Wewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej na terenie posesji w miejscowości w miejscowości Dubielno, gm. Papowo Biskupie (ETAP I B)

Kod CPV 45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei
wyrównywanie terenu

Budowa Dubielno, gm. Papowo Biskupie

Inwestor Gmina Papowo Biskupie, 86 - 221 PAPOWO BISKUPIE

Koszty zakupu

Wewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej na terenie posesji w miejscowości w miejscowości Dubielno, gm. Papowo Biskupie (ETAP I B)

Nr	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1 Kanalizacja grawitacyjna					
1	KNR 2-01w 0113/03 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kanalizacji w terenie równinnym	km	0,430		
2	KNR 201-0317 04 Wykopy liniowe o ścianach pion.pod fundamenty,ruroc.I kolektory w gruntach such.z wydobyciem urobku łopata lub wyciągiem ręcz.o głęb.3,0m szer.0,8-1,5m.kat.1-2	m3	645,000		
3	KNR 201-0320 04 Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych,głębokość wykopu do 3,0 m i szerokość 0,8-1,5 m.Grunt kategorii I-II.	m3	456,800		
4	KNR 201-0322 01 Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych szer.do 1,0m i głęb.do 3,0m palami szalunkowymi/wypraskami/w gruntach such.,wraz z rozbiórką.Grunt kat.I-II	m2	1.260,000		
5	KNR 201-0210 01 Analogia (wywóz nadmiaru gruntu z wyporu rur i studni).	m3	129,000		
6	KNR 2-01 0214/01 Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0,5km odległości transportu ponad 1km, samochodami samowładowczymi na odległość ponad 1km po terenie lub drogach gruntowych, grunt kategorii I-II	m3	129,000		
7	KNR 201-0125 02 Ręczne usunięcie z przerzutem warstwy ziemi urodzajnej - humusu z darnią.Grubość warstwy do 15 cm. (na trasie trawników)	m2	170,000		
8	KNR 201-0505 01 Plantowanie ręczne powierzchni gruntu rodzimego.Grunt kategorii I-III.	m2	430,000		
9	KNNR 1 0201/01 Analogia - Transport materiału na podszpkę i zasypkę	m3	129,000		
10	KNR 218-0501 02 Podłoża o grubości 15 cm z materiałów sypkich- podsypka	m2	430,000		
11	KNR 218-0501 02 Podłoża o grubości 15 cm z materiałów sypkich-zasypka	m2	430,000		
12	KNR 2-18w 0517/01 Studzienki kanalizacyjne PP o średnicy 315mm z zamknięciem stożkiem betonowym	szt	18,000		
13	KNR 218W-0408w 02 Kanały z rur kanalizacyjnych PVC o średnicy zewnętrznej 160 mm łączonych na wcisk	m	430,000		
14	KNR 2-18w 0706/01 Próba wodna szczelności kanałów rurowych o średnicy nominalnej do 150mm (odcinek=próba)	próba	52,000		
		Razem			
		Podatek VAT			
		Ogółem kosztorys			