
Wartość kosztorysowa

Podatek VAT

Cena kosztorysowa

Słownie:

Kosztorys ofertowy

Obiekt Sieć kanalizacji ciśnieniowej z przyłączami w miejscowości Papowo Biskupie, Fałęcin gm. Papowo Biskupie (IV ETAP) - koszty niekwalifikowalne

Kod CPV 45230000-8

Inwestor Gmina Papowo Biskupie, Papowo Biskupie 128, 86 - 221 Papowo Biskupie

Sieć kanalizacji ciśnieniowej z przyłączami w miejscowości Papowo Biskupie, Falęcin gm. Papowo Biskupie (IV ETAP) - koszty niekwalifikowalne

Nr	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
	Kanalizacja grawitacyjna - koszty niekwalifikowalne				
1	KNR 2-01w 0113/03 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kanalizacji w terenie równinnym	km	0,282		
2	KNR 2-01 0125/02 Ręczne usunięcie z przerzutem, warstwy ziemi urodzajnej z darnią - grubość warstwy do 15cm	m2	100,000		
3	KNR 2-01 0126/01 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej o grubości do 15cm za pomocą spycharki	m2	100,000		
4	KNR 2-01 0215/04 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiornymi na odkład - pojemność łyżki 0,25m3, grunt kategorii III Krotność = 0,9	m3	579,810		
5	KNR 2-01 0310/02 Wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1,5m i głębokości do 1,5m w gruncie kategorii III, ze złożeniem urobku na odkład Krotność = 0,1	m3	579,810		
6	KNR 201-0322 01 Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych szer.do 1,0m i głęb.do 3,0m palami szalunkowymi/wypraskami/w gruntach such.,wraz z rozbiórką.Grunt kat.I-II	m2	973,500		
7	KNR 2-18w 0511/02 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 cm - PODSYPKA	m3	50,760		
8	KNR 2-18W 0511/04 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 30cm -ZASYPKA	m3	101,520		
9	KNR 2-01 0230/01 Zasypanie wykopów gruntem rodzimym z przemieszczeniem gruntu kategorii I-III na odległość do 10m	m3	425,072		
10	KNR 201-0236 01 Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi. Grunt kategorii I-III	m3	425,072		
11	KNR 201-0210 01 Analogia (wywóz nadmiaru gruntu z wporu podsypki, zasyпки i studni).	m3	154,738		
12	KNR 2-01 0214/02 Nakłady uzupeł.do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5km odległości transportu ponad 1km samochodami samowyladowczymi na odległość ponad 1km, po terenie lub drogach gruntowych, grunt kategorii III-IV Krotność = 5	m3	154,738		
13	KNR 2-01 0233/02 Mechaniczne plantowanie terenu w gruncie kat. III	m2	338,400		
14	KNNR 1 0505/01 Darniowanie z humusem	m2	200,000		
15	KNR 2-18w 0517/02 Studzienki kanalizacyjne systemowe PP, o średnicy 315mm z pierścieniem betonowym, teleskopem i włazem żeliwnym typu D-400	szt	13,000		
16	KNNR 4 1308/03 Kanały z rur PVC klasy S łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm	m	282,000		
17	KNR 2-18 0804/01 Próba szczelności kanałów rurowych o średnicy nominalnej 150mm	m	282,000		
	Razem				
	Podatek VAT				
	Ogółem kosztorys				