
Wartość kosztorysowa

Słownie:

Kosztorys Ofertowy

ROBOTY DROGOWE

Obiekt	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 060625 C W MIEJSCOWOŚCI PAPOWO BISKUPIE GM. PAPOWO BISKUPIE
Kod CPV	45233140-2 - Roboty drogowe
Budowa	PAPOWO BISKUPIE GMINA PAPOWO BISKUPIE
Inwestor	GMINA PAPOWO BISKUPIE
Wykonawca	Pracownia Projektowa D.M. Włodzimierz Łaganowski Harcerska 16c/4
Biuro kosztorysowe	FUH Almako - Zbigniew Kotlarek 87-124 Złotoria ul. Kazimierza Wielkiego 15B
Poziom cen	IV kw/2012 wg danych rynkowych, publikacji Sekocenbud i innych ogólnie dostępnych publikacji

Do powyższej kwoty należy doliczyć podatek VAT.

Opracowano na podstawie przedmiaru i danych projektanta.

Sporządził Zbigniew Kotlarek upr. bud. UAN-IV/8346/88/TO/88 - nr ewid. KUP/BO/1139/01

Toruń 29 styczeń 2013 r.

*"Rekomendacja Jakości" dla programu do kosztorysowania Rodos
przyznana przez Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych, Warszawa, ul. Hoża 50*

Tabela elementów

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 060625 C W MIEJSCOWOŚCI PAPOWO BISKUPIE GM. PAPOWO BISKUPIE

Nr	Nr ST	Kod CPV	Opis robót	Wartość
1.		45233140-2	Przebudowa drogi gminnej	
1.1.		71315300-2	Roboty pomiarowe	
1.2.		45111200-0	Roboty ziemne	
1.3.		45233220-7	Podbudowa - jezdnia, wjazdy	
1.4.		45233220-7	Nawierzchnia jezdni - jezdnia, wjazdy	
1.5.		45233220-7	Umocnienie pobocza	
1.6.		45233220-7	Roboty wykończeniowe	
1.7.		45233290-8	Organizacja ruchu	
			Razem	

Kosztyorys ofertowy

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 060625 C W MIEJSCOWOŚCI PAPOWO BISKUPIE GM. PAPOWO BISKUPIE

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość	Krot.	Cena	Wartość
			1. Przebudowa drogi gminnej Kod CPV: 45233140-2					
			1.1. Roboty pomiarowe Kod CPV: 71315300-2					
1	KNNR 1 0111/01	D-01.01-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w terenie równinnym	km	0,940			
			1.2. Roboty ziemne Kod CPV: 45111200-0					
2	KNNR 1 0213/01	D-04-01-01	Wykopy w gruncie kategorii I-II wykonywane spycharkami 55kW (Spycharka 74kW (100KM)) - korytowanie poboczy i zjazdów	m3	201,000			
3	KNNR 1 0205/04	D-04-01-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsięwziętymi o pojemności łyżki 0,60m3 w ziemi kategorii I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyladowczymi 5-10t na odległość 1km	m3	201,000			
4	KNNR 1 0208/01	D-04-01-01	Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1km odległości transportu ponad 1km samochodami samowyladowczymi gruntu kategorii I-IV po terenie lub drogach gruntowych	m3	201,000			
5	KNNR 6 0103/03	D-04-01-01	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii II-VI	m2	3.419,000			
			1.3. Podbudowa - jezdnia, wjazdy Kod CPV: 45233220-7					
6	KNNR 6 0104/01	D-04-02-01	Wykonanie i zagęszczenie warstwy odsączającej na poszerzeniach, grubość po zagęszczeniu 10cm - wjazdy i jezdnie nowa	m2	210,000			
7	KNNR 6 0113/01	D-04.04.02	Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm - wjazdy i jezdnie nowa	m2	210,000			
8	KNR 2-31 0114/05	D-04.04.02	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm	m2	3.180,000			
9	KNR 2-31 0114/06	D-04.04.02	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm - za każdy dalszy 1cm (Krotność= 5)	m2	-3.180,000	5		
10	KNR 2-31 1004/04	D-04-03-01	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni nieulepszonej	m2	3.180,000			
11	KNNR 6 0204/04 analogia	D-05-03-27	Wykonanie górnej warstwy kruszywem bitumicznym z recyklingu frakcji 5-31mm gr. 6cm	m2	3.180,000			
			1.4. Nawierzchnia jezdni - jezdnie, wjazdy Kod CPV: 45233220-7					
12	KNNR 6 1002/03	D-05-03-09	Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową z grysem kamiennym frakcji 8-11mm w ilości kruszywa 22,0kg/m2 - emulsja 3,5 l/m2	m2	2.898,000			
13	KNNR 6 1002/02	D-05-03-09	Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową z grysem kamiennym frakcji 5-8mm w ilości kruszywa 16,0kg/m2 - emulsja 3,0 l/m2	m2	2.898,000			
14	KNNR 6 1002/01	D-05-03-09	Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową z grysem kamiennym frakcji 2-5mm w ilości kruszywa 12,0kg/m2 - emulsja 2,6 l/m2	m2	2.898,000			
			1.5. Umocnienie pobocza Kod CPV: 45233220-7					
15	KNNR 6 0103/03	D-04-01-01	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne poboczy w gruncie kategorii II-VI	m2	1.504,000			
16	KNNR 6 0204/06 analogia	D-04-04-06	Umocnienie poboczy mieszanką gruzu betonowego i pospółki frakcji 0-31mm a tosunku 1:1, grubość warstwy po uwałowaniu 15cm	m2	1.504,000			
			1.6. Roboty wykończeniowe Kod CPV: 45233220-7					
17	KNR 2-01 0223/02	D-06-04-01	Wykonanie rowów przydrożnych mechanicznie	m3	280,000			
18	KNNR-W 1 0503/05	D-06-04-01	Plantowanie powierzchni (obrobienie na czysto) skarp i dna	m2	2.820,000			

Koszty oferty

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 060625 C W MIEJSCOWOŚCI PAPOWO BISKUPIE GM. PAPOWO BISKUPIE

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość	Krot.	Cena	Wartość
19	KNNR 1 0205/04	D-06-04-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiorczymi o pojemności łyżki 0,60m ³ w ziemi kategorii I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowładowczymi 5-10t na odległość 1km	m ³	280,000			
20	KNNR 1 0208/01	D-06-04-01	Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1km odległości transportu ponad 1km samochodami samowładowczymi gruntu kategorii I-IV po terenie lub drogach gruntowych	m ³	280,000			
			1.7. Organizacja ruchu Kod CPV: 45233290-8					
21	KNNR 6 0702/01	D-07-02-01A	Słupki z rur stalowych do pionowych znaków drogowych fi 70mm	szt	5,000			
22	KNNR 6 0702/05	D-07-02-01A	Pionowe znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni ponad 0,3m ²	szt	6,000			
			Razem					