

## KOSZTORYS OFERTOWY

1/1

Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Młynkowo

Lp.	Opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
<b>1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>					
1	KNNR 1 0111/01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w terenie równinnym Nr ST: D-01.01.01	km	0,585		
<b>2. POBBUDOWA</b>					
2	KNNR 6 0101/02 Koryta o głębokości 20cm na całej szerokości jezdni wykonywane mechanicznie w gruncie kategorii II-VI Nr ST: D-04.01.01	m2	150		
3	KNNR 1 0202/08 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 w gruncie kategorii III z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość 1km - przewóz gruntu z koryta na pobocza Nr ST: D-04.01.01	m3	30		
4	KNNR 6 0103/03 Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii II-VI Nr ST: D-04.01.01	m2	5.575		
5	KNNR 6 0113/01 Podbudowy z kruszyw łamanych - gruz betonowy, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm Nr ST: D-04.04.02	m2	5.725		
6	KNNR 6 0113/04 Podbudowy z kruszyw łamanych - mieszanka kruszywa kamiennego o frakcji 0/31,5 mm, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 5cm (bazalt, melafir. Nie dopuszcza się zastosowania kruszywa wapiennego) Nr ST: D-04.04.02	m2	5.725		
<b>3. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b>					
7	KNR 2-01 0506/07 Plantowanie, obrobienie na czysto poboczny Nr ST: D-06.03.01	m2	2.400		
		Razem			
		Podatek VAT			
		<b>Ogółem kosztorys</b>			