

KOSZTORYS OFERTOWY

1/1

Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Młynkowo

Lp.	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						
1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w terenie równinnym	km	2,070		
2		Mechaniczne karczowanie krzaków średnich od 31-60% powierzchni	ha	0,078		
3		Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 66-75cm w km 3+140	szt	1		
4		Wywożenie gałęzi, dłuźyc i karpiny na odległość 2km	mp	27		
2. POBUDOWA						
5	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii II-VI przy użyciu równiarki i walca statycznego	m2	9.199		
6	D-04.04.02	Podbudowy z kruszyw łamanych - gruz betonowy 0/63 mm, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm	m2	9.199		
7	D-04.04.02	Podbudowy z kruszyw łamanych - mieszanka kruszywa kamiennego o frakcji 0/31,5 mm, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 5cm (nie stosować kruszywa wapiennego)	m2	9.199		
3. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE						
8		Mechaniczne plantowanie poboczy z gruntu rodzimego kategorii I-III przy użyciu równiarki	m2	4.140		
		Razem				
		Podatek VAT				
		Ogółem kosztorys				