

KF.271.2.2017

**WYJAŚNIENIA NR 2**  
**do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia**

**Dotyczy: postępowania prowadzonego w formie przetargu nieograniczonego na budowę boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Boruszynie**

Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, z późn. zm.). Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

**Pytanie:**

1. Proszę o jednoznaczne wskazanie na rysunku miejsca wykonania murów oporowych wraz z ich wysokością oraz długością – (zamieszczenie zwymiarowanego rysunku z oznaczeniem przebiegu muru oporowego z podaniem jego wysokości). Jest to istotny czynnik wpływający na koszt inwestycji.
2. Proszę o przedstawienie profilu sieci kanalizacji deszczowej wraz z obliczeniami, gdyż zaproponowane rozwiązanie sieci drenarskiej budzi nasze wątpliwości co do prawidłowości rozwiązań.
3. Proszę o informację, na jakiej głębokości ma być posadowiona studnia, do której będzie odprowadzana woda opadowa oraz proszę o informacje, czy w miejscu przewidzianym pod lokalizację w/w studni było wykonywane głębokie wiercenie (do głębokości 14m) z uwagi na fakt, że w przypadku konieczności osiągnięcia pojemności 14m<sup>3</sup> w studni wykonanej z kręgów o średnicy fi 1000 głębokość studni wyniosłaby co najmniej 14m.
4. Proszę o wskazanie miejsc badań gruntowych na mapie.
5. Proszę o przedstawienie wyników badań gruntowych w oryginalnej wersji wydanej przez geologa.
6. Przedstawienie przekrojów podłużnych i poprzecznych całości inwestycji.
7. Czy usunięcie płotu od strony studni jest po stronie Wykonawcy?
8. Na rysunku 04 przekrój nawierzchni brak geowłókniny. Czy Zamawiający przewiduje konieczność ułożenia geowłókniny?
9. Proszę o sposób wykonania skarp na odcinku od strony studni zbiorczej. Wzdłuż długiego boku rosną drzewa oraz krzewy. Wykonanie skarps naruszy strukturę korzeniową w najlepszym wypadku, w najgorszym uniemożliwi ich wykonanie. Czy Inwestor liczy się w koniecznością wycinki drzew lub ma już pozwolenie na wycinkę?
10. Na rys 03 brak wymiarów umiejscowienia pierwszego ciągu drenarskiego. Prosimy o uszczegółowienie.
11. Prosimy o rysunek z zwymiarowanym ogrodzeniem lub potwierdzenie, że ilość jest zgodna z załączonym przedmiarem.
12. Czy na niniejszą inwestycję zostało wydane pozwolenie na budowę, a jeśli tak to prosimy o jego opublikowanie.

### Odpowiedź:

1. Mur oporowy nr 1 wskazany został na PZT. Mur oporowy nr 2 – w załączeniu do niniejszego pisma zamieszczam mapę ze wskazaniem lokalizacji muru. Wymiary murów określone zostały w dokumentacji projektowej załączonej do SIWZ.
2. Odwodnienie boiska wykonać należy zgodnie z projektem.
3. Studnię zbiorczą wykonać należy z kręgów żelbetowych. Pojemność czynna studni 14,4m<sup>3</sup>.
4. Zamawiający załącza do niniejszej odpowiedzi dokumentację badań podłoża gruntowego z określeniem miejsc, głębokości wierceń oraz wynikami badań gruntowych.
5. j.w.
6. Wszystkie przekroje, którymi dysponuje Zamawiający, załączone zostały do SIWZ.
7. Tak.
8. Zgodnie z opisem technicznym ze względu na występowanie w poziomie posadowienia warstw nasypów, należy je zastabilizować (dogęścić wymieszane gliny z piaskiem) oraz zabezpieczyć podłoże przed nierównomiernym osiadaniem np. geowłókniną wzmacniającą. Dla gruntów z drobnych piasków należy zastosować otulinę z geowłókniny, dla gruntów gliniastych otulinę z włókna kokosowego. Na rysunku 04 wskazano geowłókninę.
9. Zamawiający jest w trakcie uzyskania pozwolenia na wycinkę drzew.
10. Zgodnie z opisem technicznym drenaż należy wykonać z rur drenarskich Ø110 w otulinie w rozstawie co ok. 12m.
11. Zamawiający nie dysponuje rysunkiem z wymiarowanym ogrodzeniem. Ponadto zwracamy uwagę, iż załączony do dokumentacji przedmiar robót należy traktować jako dokument informacyjny, z którego Wykonawca może skorzystać, ale nie ma takiego obowiązku.
12. Na niniejszą inwestycję nie zostało wydane pozwolenie na budowę.

**Odpowiedź nie skutkuje modyfikacją SIWZ.**

**W P O J T**  
*Witold Pochyluk*