

**PRZEDMIAR ROBÓT 001-00-000**

CPV:

Nazwa robót: Termomodernizacja Budynku Urzędu Gminy w Powidzu  
Lokalizacja: ul.29 grudnia 24 Powidz

Zamawiający: Urząd Gminy Powidz

PRZEDMIAR 001-00-000

Strona 1

13-02-2011  
SYKAL-NET

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
<b>1 Ocieplenie stropodachu</b>					
1	10	KNR 401-05-19-06-00	Rozbiórka pokrycia z papy 1-sza warstwa na dachach betonowych	m <sup>2</sup>	310,246
1	20	KNR 401-05-19-07-00	Rozbiórka pokrycia z papy następna warstwa na dachach betonowych	m <sup>2</sup>	310,246
1	30	KNKB 002-06-02-01-00	Izolacja pozioma z płyt styropianowych grub 16 cm na wierzchu konstrukcja na lepiku	m <sup>2</sup>	310,246
1	40	WKNR W202-05-04-02-00	Pokrycie dachów papą termoizolacyjną dwuwarstwowe	m <sup>2</sup>	310,246
<b>2 Obróbki blacharskie</b>					
2	10	KNR 401-05-35-08-00	Rozebranie obróbek blacharskich murów, okapów itp. nie nadających się do użytku	m <sup>2</sup>	23,832
2	20	KNR 202-05-07-02-00	Różne obróbki z blachy cynkowej 0,55 mm szer ponad 25 cm	m <sup>2</sup>	30,641
2	30	KNR 401-05-35-04-00	Rozebranie obróbek blacharskich rynien dachowych nie nadających się do użytku	metr	79,440
2	40	WKNR W202-05-20-04-00	Rynny dachowe półokrągłe z blachy cynkowej 0,60 mm ø 15 cm	metr	79,440
2	50	KNR 401-05-35-08-00	Rozebranie obróbek blacharskich murów, okapów itp. nie nadających się do użytku	m <sup>2</sup>	13,064
2	60	KNR 202-05-07-02-00	Różne obróbki z blachy cynkowej 0,55 mm szer ponad 25 cm	m <sup>2</sup>	13,877
<b>3 Instalacja odgromowa</b>					
3	10	KNR 403-07-03-05-00	Demontaż wsporników instalacji odgromowej na dachu płaskim - kominy	szt	24,000
3	20	WKNR W508-06-01-04-00	Montaż wsporników naciągowych z 1 złączką przelotową na konstrukcji spawanej - kominy	szt	24,000
3	30	KNR 403-07-08-01-00	Wymiana pręta o średnicy do 10 mm instalacji odgromowej naprężanej na dachu płaskim w poziomie	metr	43,200
<b>4 Elewacja</b>					
4	10	KNR 401-13-01-01-00	Wymiana (uzupełnienie) krat prostych z prętów okrągłych	m <sup>2</sup>	5,417
4	20	KNR 202-26-20-02-00	Docieplenie ścian w systemie DRYVIT - zagruntowanie podłoża	m <sup>2</sup>	74,515
<b>5 Instalacja odgromowa</b>					
5	10	KNR 403-07-08-01-00	Wymiana pręta o średnicy do 10 mm instalacji odgromowej naprężanej na dachu płaskim w poziomie	metr	14,420
5	20	KNR 508-06-13-09-00	Montaż uziomu 1-rurowego dług 3 m wbijanego mechanicznie w gruncie kategorii 1-2	szt	2,000
<b>6 Docieplenie</b>					
6	10	KNR 202-26-21-05-00	Docieplenie ścian płytami styropianowymi grub 13 cm na zaprawie DRYHESIVE	m <sup>2</sup>	76,360
6	20	KNR 202-26-21-07-00	Docieplenie ścian, przyklejenie siatki na ościeżach na zaprawie DRYBASE	m <sup>2</sup>	9,841

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	SYKAL-NET ILOŚĆ
6	40	KNR 202-26-21-08-00	Docieplenie ścian płytami styropianowymi - ochrona narożników na zaprawie DRYBASE	metr	60,943
6	50	KNR 202-26-29-06-00	Docieplenie ścian w systemie DRYVIT - montaż kapinosów na zaprawie DRYBASE	metr	13,390
7 Obróbki blacharskie					
7	10	KNR 401-05-35-08-00	Rozebranie obróbek blacharskich murów, okapów itp. nie nadających się do użytku	m <sup>2</sup>	4,670
7	20	KNR 202-05-41-02-00	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer od 25 cm	m <sup>2</sup>	7,472
7	30	KNR 401-05-35-06-00	Rozebranie obróbek blacharskich rur spustowych nie nadających się do użytku	metr	7,380
7	40	WKNR W202-05-29-02-00	Rury spustowe z gotowych elementów z blachy ocynkowanej ø 15 cm	metr	7,380
8 Cokół - przygotowanie podłoża					
8	10	KNR 202-26-20-02-00	Docieplenie ścian w systemie DRYVIT - zagruntowanie podłoża	m <sup>2</sup>	13,613
9 Rusztowania i osłony okien					
9	10	KNR 202-16-04-02-00	Rusztowania zewnętrzne rurowe wysokości do 15,0 m	m <sup>2</sup>	126,463
9	20	KNR 202-16-22-01-10	Oslony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych	m <sup>2</sup>	126,463
10 Elewacja II - przygotowanie podłoża					
10	10	KNR 202-26-20-02-00	Docieplenie ścian w systemie DRYVIT - zagruntowanie podłoża	m <sup>2</sup>	127,688
10	20	KNKB 003-07-02-06-00	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnętrznych	m <sup>2</sup>	1,700
11 Stolarka okienna, drzwiowa					
11	10	KNKB 003-07-02-06-00	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnętrznych	m <sup>2</sup>	1,700
12 Docieplenia					
12	10	KNR 202-26-21-05-00	Docieplenie ścian płytami styropianowymi grub 13 cm na zaprawie DRYHESIVE	m <sup>2</sup>	128,610
12	20	KNR 202-26-21-07-00	Docieplenie ścian, przyklejenie siatki na ościeżach na zaprawie DRYBASE	m <sup>2</sup>	15,587
12	40	KNR 202-26-21-08-00	Docieplenie ścian płytami styropianowymi - ochrona narożników na zaprawie DRYBASE	metr	92,740
12	50	KNR 202-26-29-06-00	Docieplenie ścian w systemie DRYVIT - montaż kapinosów na zaprawie DRYBASE	metr	25,140
13 Obróbki blacharskie					
13	10	KNR 401-05-35-08-00	Rozebranie obróbek blacharskich murów, okapów itp. nie nadających się do użytku	m <sup>2</sup>	8,060
13	20	KNR 202-05-41-02-00	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer od 25 cm	m <sup>2</sup>	12,896
13	30	KNR 401-05-35-06-00	Rozebranie obróbek blacharskich rur spustowych nie nadających się do użytku	metr	14,760
13	40	WKNR W202-05-29-02-00	Rury spustowe z gotowych elementów z blachy ocynkowanej ø 15 cm	metr	14,760
14 Cokół - przygotowanie podłoża					
14	10	KNR 202-26-20-02-00	Docieplenie ścian w systemie DRYVIT - zagruntowanie podłoża	m <sup>2</sup>	31,170
15 Rusztowania i osłony okien					
15	10	KNR 202-16-04-02-00	Rusztowania zewnętrzne rurowe wysokości do 15,0 m	m <sup>2</sup>	192,795

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	N A Z W A P O Z Y C J I P R Z E D M I A R O W E J	JEDN MIARY	SYKAL-NET ILOŚĆ
15	11	KNR	202-16-22-01-10 Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych	m <sup>2</sup>	192,795
16	Elewacja III - przygotowanie podłoża				
16	10	KNR	202-26-20-02-00 Docieplenie ścian w systemie DRYVIT - zagruntowanie podłoża	m <sup>2</sup>	146,551
17	Stolarka okienna i drzwiowa				
17	10	KNKB	003-07-02-06-00 Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnętrznych	m <sup>2</sup>	3,560
18	Docieplenie				
18	10	KNR	202-26-21-05-00 Docieplenie ścian płytami styropianowymi grub 13 cm na zaprawie DRYHESIVE	m <sup>2</sup>	150,241
18	20	KNR	202-26-21-07-00 Docieplenie ścian, przyklejenie siatki na ościeżach na zaprawie DRYBASE	m <sup>2</sup>	12,704
18	30	KNR	202-26-21-08-00 Docieplenie ścian płytami styropianowymi - ochrona narożników na zaprawie DRYBASE	metr	89,030
18	40	KNR	202-26-29-06-00 Docieplenie ścian w systemie DRYVIT - montaż kapinosów na zaprawie DRYBASE	metr	27,740
19	Obróbki blacharskie				
19	10	KNR	401-05-35-08-00 Rozebranie obróbek blacharskich murów, okapów itp. nie nadających się do użytku	m <sup>2</sup>	5,785
19	20	KNR	202-05-41-02-00 Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer od 25 cm	m <sup>2</sup>	9,256
19	30	KNR	401-05-35-06-00 Rozebranie obróbek blacharskich rur spustowych nie nadających się do użytku	metr	22,140
19	40	WKNR	W202-05-29-02-00 Rury spustowe z gotowych elementów z blachy tytanowo-cynkowej ø 12 cm	metr	22,140
20	Cokół - przygotowanie podłoża				
20	10	KNR	202-26-20-02-00 Docieplenie ścian w systemie DRYVIT - zagruntowanie podłoża	m <sup>2</sup>	25,555
20	20	KNR	202-16-04-02-00 Rusztowania zewnętrzne rurowe wysokości do 15,0 m	m <sup>2</sup>	217,309
20	30	KNNR	N002-15-05-01-00 Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych	m <sup>2</sup>	217,309
21	ELEWACJA IV - przygotowanie podłoża				
21	10	KNR	202-26-20-02-00 Docieplenie ścian w systemie DRYVIT - zagruntowanie podłoża	m <sup>2</sup>	55,506
22	Docieplenie				
22	10	KNR	202-26-21-05-00 Docieplenie ścian płytami styropianowymi grub 13 cm na zaprawie DRYHESIVE	m <sup>2</sup>	56,429
22	20	KNR	202-26-21-07-00 Docieplenie ścian, przyklejenie siatki na ościeżach na zaprawie DRYBASE	m <sup>2</sup>	3,531
22	40	KNR	202-26-21-08-00 Docieplenie ścian płytami styropianowymi - ochrona narożników na zaprawie DRYBASE	metr	25,770
22	50	KNR	202-26-29-06-00 Docieplenie ścian w systemie DRYVIT - montaż kapinosów na zaprawie DRYBASE	metr	9,510
23	Obróbki blacharskie				
23	10	KNR	401-05-35-08-00 Rozebranie obróbek blacharskich murów, okapów itp. nie nadających się do użytku	m <sup>2</sup>	2,100
23	20	KNR	202-05-41-02-00 Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer od 25 cm	m <sup>2</sup>	3,360
23	30	KNR	401-05-35-06-00 Rozebranie obróbek blacharskich rur spustowych nie nadających się do użytku	metr	7,380
23	40	WKNR	W202-05-29-02-00 Rury spustowe z gotowych elementów z blachy tytanowo-cynkowej ø 12 cm	metr	7,380

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	SYKAL-NET ILOŚĆ
24 Cokół - przygotowanie podłoża					
24	10	KNR 202-26-20-02-00	Docieplenie ścian w systemie DRYVIT - zagruntowanie podłoża	m <sup>2</sup>	13,253
25 Rusztowania i osłony okien					
25	10	KNR 202-16-04-02-00	Rusztowania zewnętrzne rurowe wysokości do 15,0 m	m <sup>2</sup>	80,422
25	20	KNR 202-16-22-01-10	Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych	m <sup>2</sup>	80,422
26 ELEWACJA V - przygotowanie podłoża					
26	10	KNR 202-26-20-02-00	Docieplenie ścian w systemie DRYVIT - zagruntowanie podłoża	m <sup>2</sup>	45,018
27 Docieplenie					
27	10	KNR 202-26-21-05-00	Docieplenie ścian płytami styropianowymi grub 13 cm na zaprawie DRYHESIVE	m <sup>2</sup>	45,941
27	20	KNR 202-26-21-07-00	Docieplenie ścian, przyklejenie siatki na ościeżach na zaprawie DRYBASE	m <sup>2</sup>	5,731
27	40	KNR 202-26-21-08-00	Docieplenie ścian płytami styropianowymi - ochrona narożników na zaprawie DRYBASE	metr	37,990
27	50	KNR 202-26-29-06-00	Docieplenie ścian w systemie DRYVIT - montaż kapinosów na zaprawie DRYBASE	metr	9,510
28 Obróbki blacharskie					
28	10	KNR 401-05-35-08-00	Rozebranie obróbek blacharskich murów, okapów itp. nie nadających się do użytku	m <sup>2</sup>	3,220
28	20	KNR 202-05-41-02-00	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer od 25 cm	m <sup>2</sup>	5,152
28	30	KNR 401-05-35-06-00	Rozebranie obróbek blacharskich rur spustowych nie nadających się do użytku	metr	7,380
28	40	WKNR W202-05-29-02-00	Rury spustowe z gotowych elementów z blachy tytanowo-cynkowej ø 12 cm	metr	7,380
29 Cokół - przygotowanie podłoża					
29	10	KNR 202-26-20-02-00	Docieplenie ścian w systemie DRYVIT - zagruntowanie podłoża	m <sup>2</sup>	7,579
30 Rusztowania i osłony okien					
30	10	KNR 202-16-04-02-00	Rusztowania zewnętrzne rurowe wysokości do 15,0 m	m <sup>2</sup>	74,335
30	20	KNR 202-16-22-01-10	Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych	m <sup>2</sup>	74,335
31 Ocieplenie stropu piwnicy					
31	10	KNR 202-06-09-06-00	Izolacja pozioma z termogram - grub 6 cm od spodu konstrukcji - natryskowo	m <sup>2</sup>	248,197
31	20	KNR 202-08-03-06-00	Tynk na stropach i podciągach kategorii III wykonany ręcznie	m <sup>2</sup>	248,197