

PRZEDMIAR ROBÓT 002-00-000

CPV:

Nazwa robót: Termomodernizacja Budynku Przedszkola w Powidzu
Lokalizacja: ul.29 grudnia 24 PowidzZamawiający: Urząd Gminy Powidz
ul.29 grudnia 24, Powidz

PRZEDMIAR 002-00-000

Strona 1

13-02-2011
SYKAL-NET

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
1	BUDYNEK GŁÓWNY - ELEWACJA - przygotowanie podłoża				
1	10	KNR 202-26-20-02-00	Docieplenie ścian w systemie DRYVIT - zagruntowanie podłoża	m ²	75,048
1	20	KNR 401-13-01-01-00	Wymiana (uzupełnienie) krat prostych z prętów okrągłych	m ²	1,820
2	Stolarka okienna i drzwiowa				
2	30	KNKB 003-07-01-04-00	Wykucie z muru i wstawienie nowych okien zespolonych	m ²	8,060
2	40	KNR 217-01-37-01-00	Wstawienie nawiewek higrosterowalnych	szt	6,000
3	Docieplenie				
3	50	KNR 202-26-21-05-00	Docieplenie ścian płytami styropianowymi grub 12 cm na zaprawie DRYHESIVE	m ²	75,787
3	60	KNR 202-26-21-07-00	Docieplenie ścian, przyklejenie siatki na ościeżach na zaprawie DRYBASE	m ²	6,480
3	80	KNR 202-26-21-08-00	Docieplenie ścian płytami styropianowymi - ochrona narożników na zaprawie DRYBASE	metr	42,160
3	90	KNR 202-26-29-06-00	Docieplenie ścian w systemie DRYVIT - montaż kapinosów na zaprawie DRYBASE	metr	25,480
4	Obróbki blacharskie				
4	100	KNR 401-05-35-08-00	Rozebranie obróbek blacharskich murów, okapów itp. nie nadających się do użytku	m ²	3,050
4	110	KNR 202-05-41-02-00	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer od 25 cm	m ²	4,880
4	120	KNR 401-05-35-06-00	Rozebranie obróbek blacharskich rur spustowych nie nadających się do użytku	metr	7,950
5	Cokół - przygotowanie podłoża				
5	130	KNR 202-26-20-02-00	Docieplenie ścian w systemie DRYVIT - zagruntowanie podłoża	m ²	1,153
6	Rusztowania i osłony okien				
6	140	KNR 202-16-04-02-00	Rusztowania zewnętrzne rurowe wysokości do 15,0 m	m ²	108,320
6	150	KNR 202-16-22-01-10	Oslony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych	m ²	3,430
7	Elewacja II - przygotowanie podłoża				
7	160	KNR 202-26-20-02-00	Docieplenie ścian w systemie DRYVIT - zagruntowanie podłoża	m ²	61,818
8	Stolarka okienna, drzwiowa				

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	SYKAL-NET ILOŚĆ
8	170	KNKB	003-07-01-04-00 Wykucie z muru i wstawienie nowych okien zespolonych	m ²	17,700
8	180	KNR	217-01-37-01-00 Wstawienie nawiewek higrosterowalnych	szt	11,000
9 Docieplenia					
9	190	KNR	202-26-21-05-00 Docieplenie ścian płytami styropianowymi grub 12 cm na zaprawie DRYHESIVE	m ²	62,557
9	200	KNR	202-26-21-07-00 Docieplenie ścian, przyklejenie siatki na ościeżach na zaprawie DRYBASE	m ²	7,650
9	220	KNR	202-26-21-08-00 Docieplenie ścian płytami styropianowymi - ochrona narożników na zaprawie DRYBASE	metr	48,660
9	230	KNR	202-26-29-06-00 Docieplenie ścian w systemie DRYVIT - montaż kapinosów na zaprawie DRYBASE	metr	25,480
10 Obróbki blacharskie					
10	240	KNR	401-05-35-08-00 Rozebranie obróbek blacharskich murów, okapów itp. nie nadających się do użytku	m ²	3,125
10	250	KNR	202-05-41-02-00 Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer od 25 cm	m ²	5,000
10	260	KNR	401-05-35-06-00 Rozebranie obróbek blacharskich rur spustowych nie nadających się do użytku	metr	7,950
11 Cokół - przygotowanie podłoża					
11	270	KNR	202-26-20-02-00 Docieplenie ścian w systemie DRYVIT - zagruntowanie podłoża	m ²	15,629
12 Elewacja III - przygotowanie podłoża					
12	280	KNR	202-26-20-02-00 Docieplenie ścian w systemie DRYVIT - zagruntowanie podłoża	m ²	39,552
13 Stolarka okienna i drzwiowa					
13	290	KNKB	003-07-02-06-00 Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnętrznych	m ²	2,700
13.1 Instalacja odgromowa					
13.1	10	KNR	403-07-04-08-00 Wymiana pręta instalacji uziemiającej i odgromowej o przekroju przewodu do 120 mm ² na ścianie w pionie	metr	8,420
13.1	20	KNR	508-06-13-09-00 Montaż uziomu 1-rurowego dług 3 m wbijanego mechanicznie w gruncie kategorii 1-2	szt	2,000
14 Docieplenie					
14	300	KNR	202-26-21-05-00 Docieplenie ścian płytami styropianowymi grub 12 cm na zaprawie DRYHESIVE	m ²	39,552
14	310	KNR	202-26-21-07-00 Docieplenie ścian, przyklejenie siatki na ościeżach na zaprawie DRYBASE	m ²	0,986
14	330	KNR	202-26-21-08-00 Docieplenie ścian płytami styropianowymi - ochrona narożników na zaprawie DRYBASE	metr	5,480
14	340	KNR	202-26-29-06-00 Docieplenie ścian w systemie DRYVIT - montaż kapinosów na zaprawie DRYBASE	metr	12,380
15 Obróbki blacharskie					
15	350	KNR	401-05-35-05-00 Rozebranie obróbek blacharskich rur spustowych nadających się do użytku	metr	3,450
15	360	KNR	401-05-27-02-00 Uzupelnienie rur spustowych okrągłych ø 12 cm z blachy cynkowej	metr	3,450

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	SYKAL-NET ILOŚĆ
16	Cokół - przygotowanie podłoża				
16	390	KNR	202-26-20-02-00	Docieplenie ścian w systemie DRYVIT - zagruntowanie podłoża	m ² 18,377
17	ELEWACJA IV - przygotowanie podłoża				
17	420	KNR	202-26-20-02-00	Docieplenie ścian w systemie DRYVIT - zagruntowanie podłoża	m ² 39,938
18	Stolarka okienna i drzwiowa				
18	430	KNKB	003-07-01-04-00	Wykucie z muru i wstawienie nowych okien zespolonych	m ² 0,803
18	440	KNR	217-01-37-01-00	Wstawienie nawiewek higrosterowalnych	szt 1,000
18	450	KNKB	003-07-02-06-00	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnętrznych	m ² 1,640
18.1	Docieplenie				
18.1	10	KNR	202-26-21-05-00	Docieplenie ścian płytami styropianowymi grub 12 cm na zaprawie DRYHESIVE	m ² 39,938
18.1	20	KNR	202-26-21-07-00	Docieplenie ścian, przyklejenie siatki na ościeżach na zaprawie DRYBASE	m ² 1,402
18.1	40	KNR	202-26-21-08-00	Docieplenie ścian płytami styropianowymi - ochrona narożników na zaprawie DRYBASE	metr 2,890
18.1	50	KNR	202-26-29-06-00	Docieplenie ścian w systemie DRYVIT - montaż kapinosów na zaprawie DRYBASE	metr 12,960
20	Cokół - przygotowanie podłoża				
20	520	KNR	202-26-20-02-00	Docieplenie ścian w systemie DRYVIT - zagruntowanie podłoża	m ² 14,651
21	Ocieplenie stropu piwnicy				
21	10	KNR	202-06-09-06-00	Izolacja cieplna i przeciwdźwiękowa termogran grub. 4 cm pozioma od spodu konstrukcji - natryskowa	m ² 73,502
21	20	KNR	202-08-03-06-00	Tynk na stropach i podciągach kategorii III wykonany ręcznie	m ² 73,502
22	Podłoga na gruncie				
22	10	KNR	401-04-28-01-00	Rozebranie podłóg drewnianych - z paneli podłogowych (do odzysku)	m ² 189,496
22	20	KNR	401-04-28-04-00	Rozebranie legarów podłogowych	metr 213,780
22	30	KNR	202-11-01-07-00	Podkład na gruncie z pospółki	m ³ 56,849
22	40	KNR	202-11-01-01-00	Podkład na gruncie z betonu żwirowego	m ³ 18,950
22	50	KNR	202-06-09-01-00	Izolacja pozioma z płyt styropianowych grub. 10cm na wierzchu konstrukcji na lepiku	m ² 189,496
22	60	KNR	202-06-04-03-00	Izolacja pozioma 1-sza warstwa z papy izolacyjnej na lepiku na gorąco	m ² 189,496
22	70	KNR	202-06-04-04-00	Izolacja pozioma dalsza warstwa z papy izolacyjnej na lepiku na gorąco	m ² 189,496
22	80	KNR	202-11-32-01-00	Warstwa wyrównawcza grub 5 cm z zaprawy ATLAS SAM 200	m ² 189,496
22	90	KNR	202-11-11-05-00	Posadzka z paneli podłogowych z rozbiórki - montaż	m ² 189,496