

**PRZEDMIAR ROBÓT 004-00-000**

CPV:

Nazwa robót: Projekt budowlany wymiany instalacji centralnego ogrzewania w budynku  
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego przy ul.Park Powstańców  
Wielkopolskich 1 w Powidzu - Budynek Przedszkola.

Lokalizacja: 62-430 Powidz

Zamawiający: Gmina Powidz  
ul. 29 grudnia 24 , 62-430 Powidz

PRZEDMIAR 004-00-000

Strona 1

09-02-2011  
SYKAL-NET

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
1			Montaż instalacji		
1.1			Prace demontażowe		
1.1	10	KNR 402-05-21-02-00	Demontaż grzejnika stalowego płytowego 2-rzędowego GP-2 i GP-4	kmpl	24,000
1.1	20	KNR 402-05-14-05-00	Płukanie grzejników	szt	24,000
1.1	30	KNR 215-04-19-01-00	Grzejniki stalowe 1-płytowe GP-2 - powtórny montaż	kmpl	24,000
1.2			Rurociągi i armatura		
1.2	10	KNNR N004-04-36-01-00	Próba i regulacja instalacji c.o. na gorąco z regulacją	szt	24,000
1.2	20	KNNR N004-04-12-02-00	Montaż zaworu grzejnikowego odcinającego RLV prosty ø 15	szt	24,000
1.2	30	KNNR N004-04-11-01-00	Zawory RA-N proste DN 15	szt	24,000
1.2	31	KNNR N004-04-12-05-00	Odpowietrznik pływakowy do pionu	szt	4,000
1.2	40	KNNR N004-04-11-01-00	Zawór mosiężny przelotowy gwintowany M3007 ø 10	szt	2,000
1.3			Urządzenia grzejne		
1.3	10	KNNR N004-04-18-01-00	Grzejnik 1-płytowy (GW 22/300 L=1200mm)	szt	2,000
1.4			Izolacja		
1.4	10	KNR 034-01-01-10-00	Izolacja rurociągu śr. 16x2,0mm z otulinami z pianki PE o grub. 20 mm (P)	metr	115,000
1.4	20	KNR 034-01-01-10-00	Izolacja rurociągu śr. 120x2,0mm z otulinami z pianki PE o grub. 20 mm (P)	metr	52,000
1.4	30	KNR 034-01-01-10-00	Izolacja rurociągu śr. 25x2,5mm z otulinami z pianki PE o grub. 20 mm (P)	metr	16,000
1.4	40	KNR 034-01-01-19-00	Izolacja rurociągu śr. 32x3,0mm z otulinami z pianki PE o grub. 30 mm (P)	metr	12,000