
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : PLAC ZABAW W RAMACH PROGRAMU "RADOSNA SZKOŁA"
ADRES INWESTYCJI : POWIDZ, DZ. GEOD. 1018
INWESTOR : GMINA POWIDZ
ADRES INWESTORA : 62-430 POWIDZ, UL. 29 GRUDNIA 24
BRANŻA : budowlana

DATA OPRACOWANIA : czerwiec .2011

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen :

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R, S
Zysk [Z]	% R+Kp(R), S+Kp(S)
VAT [V]	% $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

inż. Wojciech Ciszynski
Ul. bud. CP, 170/7346/11/44/11
specjal. konstrukcyjno-budowlanej
62-510 Żyzmów, ul. Główna 47/2
(0-63) 2413064

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
czerwiec .2011

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 Roboty ziemne i przygotowawcze					
1	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod	ha		
d.1	0121-02	nawierzchnie placów postojowych	ha	0.024	
		0.0241			
				RAZEM	0.024
2	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w	m ²		
d.1	0101-01	gruncie kat.I-IV głębok. 20 cm	m ²	173.400	
		173.4			
				RAZEM	173.400
3	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w	m ²		
d.1	0101-02	gruncie kat.I-IV - za każde dalsze 5 cm głębok.	m ²		
		Krotność = 2			
		173.4		173.400	
				RAZEM	173.400
2 Warstwy podbudowy i nawierzchnia					
4	KNNR 2	Ułożenie geowłókniny na podłożu gruntowym	m ²		
d.2	0604-01		m ²	173.400	
	analogia	173.4			
				RAZEM	173.400
5	KNR 2-31	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie	m ²		
d.2	0104-07	lub na całej szer. drogi - grub.warstwy po zag. 10 cm	m ²	173.400	
		173.4			
				RAZEM	173.400
6	KNR 2-23	Podbudowa z kruszyw łamanych -warstwa dolna o gr.15 cm	m ²		
d.2	0110-01		m ²	173.400	
		173.4			
				RAZEM	173.400
7	KNR 2-23	Podbudowa z kruszyw łamanych -warstwa górna o gr.5 cm	m ²		
d.2	0110-03		m ²	173.400	
		173.4			
				RAZEM	173.400
8		Nawierzchnia poliuretanowa -przepuszczalna	m ²		
d.2	kalk. własna		m ²	173.400	
		173.4			
				RAZEM	173.400
9	KNNR 1	Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi o poj. łyżki 2,50 m ³ z	m ³		
d.2	0221-06	transportem urobku samochodami samowył. na odl. do 1 km z ziemi zmagazynowanej w hałdach; grunt kat. III	m ³	52.100	
		52.1			
				RAZEM	52.100
10	KNNR 1	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)	m ³		
d.2	0208-02		m ³	52.100	
		Krotność = 3			
		52.1			
				RAZEM	52.100
3 Obrzeża					
11	KNR 2-31	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wym. 30x30 cm w gruncie	m		
d.3	0401-04	kat.III-IV	m	79.000	
		79			
				RAZEM	79.000
12	KNR 2-31	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grub.warstwy po zagęszcz.	m ²		
d.3	0105-01		m ²	23.700	
		23.7			
				RAZEM	23.700
13	KNR 2-31	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - za każdy dalszy 1 cm	m ²		
d.3	0105-02	grub.warstwy po zagęszcz.	m ²		
		Krotność = 2			
		23.7		23.700	
				RAZEM	23.700
14	KNR 2-31	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m ³		
d.3	0402-04		m ³	3.400	
		3.4			
				RAZEM	3.400
15	KNNR 6	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny	m		
d.3	0404-04	wypełnione zaprawą cementową	m	79.000	
		79			
				RAZEM	79.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
16	KNNR 1 d.3 0221-06	Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi o poj. łyżki 2,50 m ³ z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl. do 1 km z ziemi magazynowanej w hałdach; grunt kat. III	m ³		
		5.4	m ³	5.400	
				RAZEM	5.400
17	KNNR 1 d.3 0208-02	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)	m ³		
		5.4	m ³	5.400	
				RAZEM	5.400
4 Ogrodzenie					
18	KNNR 1 d.4 0306-08	Wykopanie dołów o pow. dna do 0,2 m ² i głębokości do 1,0 m w gruncie kat.III	szt.		
		24	szt.	24.000	
				RAZEM	24.000
19	KNNR 2-02 d.4 0203-01	Stopy fundamentowe betonowe, o obj.do 0.5m ³	m ³		
		1.73	m ³	1.730	
				RAZEM	1.730
20	KNNR 1 d.4 0504-02	Ręczne rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopów przy 1 m ³ ziemi na 1 m wykopu; grunt kat.III	m ³		
		0.95	m ³	0.950	
				RAZEM	0.950
21	kalk. własna d.4	Ogrodzenie z paneli o wysokości 1200 mm, długości panelu 2500 mm z prętów o średnicy 5 mm słupki wykonane z profili zamkniętych 40x60x2 xH zabezpieczone antykorozyjnie powłoką cynkową i emalią proszkową wraz z furtką 150x120 cm	mb		
		62.5	mb	62.500	
				RAZEM	62.500
5 Zielen					
22	KNNR 2-01 d.5 0510-01	Humusowanie z obsianiem przy grub.warstwy humusu 5 cm	m ²		
		67.6	m ²	67.600	
				RAZEM	67.600
23	KNNR 2-01 d.5 0510-02	Humusowanie z obsianiem dodatek za każde nast.5 cm humusu	m ²		
		67.6	m ²	67.600	
				RAZEM	67.600
24	KNNR 2-23 d.5 0208-02	Jednokrotne zagęszczanie podłoża lub warstwy wegetacyjnej walcem gładkim	ha		
		0.0067	ha	0.007	
				RAZEM	0.007
6 Urządzenia placu zabaw					
25	kalk. własna d.6	Bujak Maja- dostawa	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
26	kalk. własna d.6	Apollo II,- dostawa	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
27	kalk. własna d.6	Dom Strażaka,- dostawa	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
28	kalk. własna d.6	Dzdzownica- dostawa	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
29	kalk. własna d.6	Maślak B-dostawa	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
30	kalk. własna d.6	Granat-dostawa	kpl		
		1	kpl	1.000	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	1.000
31	kalk. własna	Tablica informacyjna- dostawa	kpl		
d.6		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
32	kalk. własna	Ławka-dostawa	kpl		
d.6		2	kpl	2.000	
				RAZEM	2.000
33	kalk. własna	kosz na śmieci-dostawa	kpl		
d.6		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
7 Fundamenty pod urządzenia placu zabaw					
34	KNNR 1	Wykopanie dołów o pow. dna do 0,2 m2 i głębokości do 1,0 m w gruncie	szt.		
d.7	0306-08	kat.III	szt.	25.000	
		25			
				RAZEM	25.000
35	KNR 2-02	Podkłady betonowe na podł.gruntowym	m ³		
d.7	1101-01	0.45	m ³	0.450	
				RAZEM	0.450
36	KNR 2-23	Wykonanie fundamentów betonowych z betonu zwirowego o obj.0.15 m3	m ³		
d.7	0308-01	1.98	m ³	1.980	
				RAZEM	1.980

inż. Wojciech Ciszynski
 Upr. bud. (P. 170/7346/II/44/01
 w specj. konstrukcyjno-budowlanej
 62-513 Krzymów, ul. Główna 47/2
 tel. (0-63) 2413064