

PRZEDMIAR ROBÓT 000-00-024

CPV: 45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostałe

Budowa: Remont pokoi w ośrodku wypoczynkowym "Łazienki"
Lokalizacja: OW Łazienki
Ul. Biłskiego, 62-430 PowidzZamawiający: Gmina Powidz
Ul. 29 Grudnia 24
62-430 Powidz

PRZEDMIAR 000-00-024

Strona 1

02-04-2013
SYKAL-NET

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
1			Roboty rem.-bud.		
1	10	KNR 401-03-54-04-00	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m ²	szt	6,000
1	20	KNR 401-03-54-07-00	Wykucie z muru ościeżnic stalowych okiennych o powierzchni do 2 m ²	szt	3,000
1	30	KNR 401-04-32-02-00	Wyjęcie ościeżnic o powierzchni 1-2 m ² ze ścian drewnianych	szt	3,000
1	40	KNR 401-03-54-05-00	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m ²	m ²	7,530
1	50	KNR 401-03-54-13-00	Wykucie z muru kratki wentylacyjnych, drzwiczek	szt	6,000
1	60	KNR 404-04-04-07-00	Rozebranie ścianek działowych z 2 warstw desek nietynkowananych	m ²	8,430
1	70	KNR 401-08-18-05-00	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²	51,110
1	80	KNR 401-08-04-07-00	Zerwanie posadzki cementowej	m ²	51,110
1	90	KNR 401-02-12-01-00	Rozbiórka elementów betonowych niezbrojonych grubości do 15 cm	m ³	7,650
1	100	KNR 404-04-06-06-00	Stęplowanie zagrożonych stropów - analogia	szt	18,000
1	110	KNR 401-03-36-04-00	Wykucie bruzd poziomych o głębokości i szerokości 1/2x1 cegieł w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej	metr	18,400
1	120	KNR 401-03-33-09-00	Przebicie otworów w ścianach grubości 1 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej	szt	3,000
1	130	KNR 401-03-13-04-00	Przesklepienia otworów - obsadzenie belek stalowych do I NP 180 mm	metr	18,000
1	140	KNR 401-03-49-02-00	Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej	m ³	5,820
1	150	KNR 401-07-03-03-00	Umocowanie siatki "Rabitz" na stopkach belek	metr	16,200
1	160	KNR 401-07-04-01-00	Powlekanie zaprawą cementową siatki cięto-ciągnionej	m ²	7,200
1	170	KNR 401-07-05-02-00	Pokrycie zamurowanych ceglami bruzd pasami tynku kat III do 30 cm	metr	84,300
1	180	KNR 202-20-11-02-00	Okładziny gipsowo-kartonowe pojedyncze na stropach profile co 40 cm	m ²	52,720
1	190	KNNR N002-06-04-02-00	Izolacja z folii polietylenowej paroprzepuszczalnej	m ²	52,720
1	200	KNR 202-11-01-07-00	Podkład na gruncie z pospółki	m ³	5,260
1	210	KNR 202-11-01-01-00	Podkład na gruncie z betonu żwirowego	m ³	5,260
1	220	KNR 202-06-07-01-00	Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa	m ²	52,680
1	230	KNR 202-01-90-04-00	Ścianki działowe z betonu komórkowego 59x12 na zaprawie	m ²	22,950
1	240	KNR 202-08-03-03-00	Tynk na ścianach i słupach kategorii III wykonany ręcznie	m ²	45,900
1	250	KNR 401-03-22-02-00	Kratki wentylacyjne w ścianach z cegieł	szt	6,000
1	260	KNR 202-06-09-03-00	Izolacja pozioma z płyt styropianowych na wierzchu konstrukcji na sucho	m ²	52,720
1	270	KNR 202-11-02-01-00	Warstwa wyrównawcza z zaprawy cementowej grub 2 cm na ostro	m ²	52,720
1	280	KNR 202-11-02-03-00	Warstwa wyrównawcza z zaprawy cementowej - dodatek za różnicę grub 1 cm	m ²	52,720
1	290	KNR 401-12-02-09-00	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow podłogi ponad 5 m ²	m ²	124,490
1	300	KNR 202-26-08-04-50	Przygotowanie podłoża przez gruntowanie 2-krotne preparatem	m ²	124,490
1	310	WKNR W202-20-11-02-00	Tynki grub 3 mm z gipsu szpachlowego ścian na tynku	m ²	129,890
1	320	WKNR W202-20-11-07-00	Tynki z gipsu szpachlowego ścian dodatek za pogrubienie o 2 mm	m ²	129,890

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
1	330	KNR	202-08-39-09-00 Licowanie ścian o pow do 5 m ² płytkami terakotowymi luzem 20x25 na zaprawie klejowej ATLAS	m ²	41,370
1	340	KNR	202-08-42-01-00 Osadzenie listew wykańczających przy licowaniu ścian płytkami w pomieszczeniach o pow do 8 m ²	metr	8,910
1	350	KNR	202-15-05-03-00 Malowanie podłoża gipsowych 2-krotnie farbą emulsyjną z gruntowaniem	m ²	182,310
1	360	WKNR	W202-10-26-01-00 Ościeżnice wewnętrzne fabrycznie wykończone	m ²	4,800
1	370	WKNR	W202-10-22-05-00 Skrzydła drzwiowe szklone ponad 1,6 m ² wewnętrzne konekcionowane	m ²	4,800
1	380	WKNR	W202-10-27-05-00 Drzwi zewnętrzne klepkowe o pow ponad 1,5 m ² z naswietleniem	m ²	6,150
1	390	WKNR	W202-10-18-03-00 Okna o pow do 1,5 m ² z kształtowników z wysokoudarowego PCV	m ²	4,320
1	400	WKNR	W202-10-18-05-00 Drzwi balkonowe z kształtowników z wysokoudarowego PCV	m ²	4,800
1	410	KNR	202-28-05-05-00 Posadzki jednobarwne o pow do 10 m ² z płytek GRES 30x30 na zaprawie ATLAS grub 4 mm	m ²	52,720
1	420	KNR	202-28-09-04-00 Cokoliki w pomieszczeniach o pow ponad 10 m ² z płytek GRES 12,5x25 cm na zaprawie ATLAS	metr	49,400
1	430	KNR	401-01-08-11-00 Wywóz gruzu samochodami wywrotkami na odległość do 1 km	m ³	20,760
1	440	KNR	401-01-08-12-00 Wywóz gruzu samochodami wywrotkami na każdy następny 1 km	m ³	20,760
1	450	CEN	000-00-00-00-00 Oplata za składowisko	Mg	41,520
<hr/>					
2	Roboty w zakresie przewodów inst. elektrycznej - rozdzielnia				
2	10	KNNR	N005-04-05-06-00 Montaż rozdzielnic do 10 kg przez przykręcenie do podłoża	szt	3,000
2	20	KNNR	N005-12-07-01-00 Wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w cegle	metr	12,000
2	30	KNNR	N005-02-05-06-00 Przewód kabelkowy YDY 3x6,0 P.T. w gotowych bruzdach na podłożu betonowym	metr	12,000
2	40	KNNR	N005-12-08-03-00 Zaprawianie bruzd szer do 100 mm	metr	12,000
2	50	KNNR	N005-13-01-02-00 Sprawdzanie i pomiar obwodu elektrycznego N.N. ilości 3 faz	szt	1,000
2	60	KNNR	N005-13-01-01-00 Sprawdzanie i pomiar obwodu elektrycznego N.N. ilości 1 faz	szt	9,000
<hr/>					
3	Roboty w zakresie inst. elektrycznej - gniazda				
3	10	KNNR	N005-03-02-01-00 Puszka instalacyjna p.t. ø do 60 pojedyncza	szt	15,000
3	20	KNNR	N005-03-08-01-00 Gniazdo wtyczk p.t. 2P+Z 10A/2,5 GWP-130B końcowe	szt	15,000
3	30	KNNR	N005-03-08-05-00 Gniazdo wtyczkowe bryzgoszczelne 2P+Z 16A/2,5 NT-130H przykręcane	szt	3,000
3	40	KNNR	N005-02-04-05-05 Przewód płaski YDYp 3x2,5 w tynku na podłożu innym	metr	81,000
3	50	KNNR	N005-12-07-01-00 Wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w cegle	metr	81,000
3	60	KNNR	N005-12-08-03-00 Zaprawianie bruzd szer do 100 mm	metr	81,000
<hr/>					
4	Roboty w zakresie oprav elektrycznych				
4	10	KNNR	N005-03-02-01-00 Puszka instalacyjna p.t. ø do 60 pojedyncza	szt	9,000
4	20	KNNR	N005-03-02-05-00 Puszka instalacyjna p.t. ø do 80 z 3-ma wylotami	szt	6,000
4	30	KNNR	N005-03-06-03-00 Łącznik świecznikowy p.t. NF-502 w puszcze instalacyjnej	szt	9,000
4	40	KNNR	N005-03-07-01-00 Łącznik 1-biegunowy WNt-100C bryzgoszczelny	szt	3,000
4	50	KNNR	N005-02-04-02-01 Przewód wtykowy YDYt 2x1,5 w tynku na podłożu innym	metr	72,000
4	60	KNNR	N005-05-02-01-00 Montaż oprawy oświetleniowej żarowej przykręcanej 00N-100	kmpl	6,000
4	70	KNNR	N005-05-04-02-00 Oprawa oświetleniowa żarowa porcelanowa bryzgoszczelna OPZ-60 przykręcana	kmpl	3,000
4	80	KNNR	N005-05-01-01-00 Montaż oprawy oświetleniowej żarowej zawieszanej OZ-210/300	kmpl	3,000
4	90	KNNR	N005-12-07-01-00 Wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w cegle	metr	68,000
4	100	KNNR	N005-12-08-03-00 Zaprawianie bruzd szer do 100 mm	metr	68,000

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
5	Roboty demontażowe instalacji elektrycznej				
5	10	KNNR N009-04-01-07-00	Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych i natynkowych nieuszczelnionych	szt	9,000
5	20	KNNR N009-03-01-03-00	Demontaż przewodu wtynkowego płaskiego lub kabelkowego	metr	72,000
5	30	KNNR N009-05-01-05-00	Demontaż oprawy żarowej	szt	6,000
5	40	KNNR N009-04-02-05-00	Demontaż gniazda wtykowego podtynkowego i natynkowego nieuszczelnionego	szt	15,000
5	50	KNNR N009-03-01-03-00	Demontaż przewodu wtynkowego płaskiego lub kabelkowego	metr	81,000
6	Roboty montażowe wod.-kan.				
6	10	KNNR N004-02-08-01-00	Rurociąg kanalizacyjny PVC na uszczelkę na ścianie budynku niemieszkalnego ø 50	metr	13,500
6	20	KNNR N004-02-08-03-00	Rurociąg kanalizacyjny PVC na uszczelkę na ścianie budynku niemieszkalnego ø 110	metr	12,000
6	30	KNNR N004-02-11-01-00	Dodatek za podejście odpływowe PCV na uszczelkę ø 50	szt	6,000
6	40	KNNR N004-02-11-03-00	Dodatek za podejście odpływowe PCV na uszczelkę ø 110	szt	3,000
6	50	KNNR N004-02-13-05-00	Rura wywiewna z PVC na uszczelkę ø 110	szt	3,000
6	60	KNNR N004-02-22-02-00	Czyszczyk kanalizacyjny z PCV na uszczelkę ø 110	szt	3,000
6	70	KNNR N004-02-18-02-02	Syfon brodzikowy z tworzywa sztucznego	szt	3,000
6	80	KNNR N004-02-30-02-00	Umywalka pojedyncza z syfonem gruszkowym mosiężnym	kmpl	3,000
6	90	KNNR N004-02-30-05-00	Postument porcelanowy do umywalki	kmpl	3,000
6	100	KNNR N004-02-32-02-02	Brodzik natryskowy z tworzywa sztucznego 800x800	kmpl	3,000
6	110	KNNR N004-02-32-02-02	Kabina natryskowa - analogia	kmpl	3,000
6	120	KNNR N004-01-09-01-00	Rurociąg PVC klejony na ścianie budynku mieszkalnego ø 16	metr	25,000
6	130	KNNR 034-01-01-03-03	Izolacja rury ø 12-22 mm otuliną THERMAFLEX FRZ 1-warstwowo grub 9 mm	metr	25,000
6	140	KNNR N004-01-16-01-00	Dodatek za podejście dopływowe z PVC do zaworu, baterii ø 20	szt	12,000
6	150	KNNR N004-01-27-01-00	Próba szczelności instalacji wodociągowej z rur z PVC	szt	1,000
6	160	KNNR N004-01-27-02-00	Dodatek za próbę szczelności instalacji wodociągowej w budynkach mieszkalnych do ø 63	metr	25,000
6	170	KNNR N004-01-28-01-00	Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach mieszkalnych	metr	25,000
6	180	KNNR N004-01-35-01-00	Zawór czerpakowy M1 ø 15	szt	3,000
6	190	KNNR N004-02-33-03-00	Ustęp porcelanowy typu KOMPAKT	kmpl	3,000
6	200	KNNR N004-01-37-03-00	Montaż baterii umywalkowej jednouchwytowej ściennej z 2-zaworami	szt	3,000
6	210	KNNR N004-01-37-06-00	Montaż baterii wannowej ściennej ø 20	szt	3,000
7	Roboty montażowe c.o.				
7	10	KNNR N004-04-29-01-00	Rura przyłączna z PP do grzejników ø 20	kmpl	6,000
7	20	KNNR N004-04-04-01-00	Rurociąg z rur PP zgrzewany na ścianach ø 20	metr	19,000
7	30	KNNR N004-04-05-04-00	Rurociąg miedziany lutowany na ścianach ø 18	metr	34,000
7	40	KNNR 034-01-01-06-00	Izolacja rury ø 12-22 mm otuliną THERMAFLEX FRZ 1-warstwowo grub 13 mm	metr	52,500
7	50	KNNR N004-04-06-02-00	Próba szczelności instalacji c.o. z rur stalowych w budynkach niemieszkalnych	metr	1,000
7	60	KNNR N004-04-18-01-00	Grzejnik 1-płytowy PURMO typ C11-300/400	szt	3,000
7	70	KNNR N004-04-25-03-00	Grzejnik łazienkowy DAGO-3/45	szt	3,000
7	80	KNNR N004-04-12-01-00	Zawór grzejnikowy ø 10	szt	6,000
7	90	KNNR N004-04-11-01-00	Zawór mosiężny przelotowy gwintowany M3007 ø 10	szt	6,000
7	100	KNNR 401-02-08-04-00	Otwory w elementach z betonu żwirowego grubości do 40 cm powierzchni do 0,05 m ²	szt	9,000

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
8			Roboty demontażowe		
8	10	KNNR N008-04-12-05-00	Demontaż zaworu grzejnikowego ø 15-20	szt	6,000
8	20	KNNR N008-04-10-02-00	Demontaż rurociągu stalowego ø 20 spawanego na ścianie	metr	12,000
8	30	KNNR N008-04-10-03-00	Demontaż rurociągu stalowego ø 25-32 spawanego na ścianie	metr	12,000
8	40	KNNR N008-01-08-01-00	Demontaż rurociągu stalowego OC o połączeniach gwintowanych na ścianie ø 15-20	metr	24,000
8	50	KNNR N008-02-25-05-00	Demontaż ustępu z miską porcelanową lub żeliwną	kmpł	3,000
8	60	KNNR N008-02-25-03-00	Demontaż umywalki porcelanowej	kmpł	3,000
8	70	KNNR N008-02-24-10-00	Demontaż rury wywiewnej żeliwnej	szt	2,000
8	80	KNNR N008-02-22-07-00	Demontaż rurociągu kanalizacyjnego PCW ø do 50 na ścianie	metr	6,000
8	90	KNNR N008-01-22-04-00	Demontaż baterii umywalkowej (zmywakowej) ściennej	szt	3,000
8	100	KNNR N008-01-22-07-00	Demontaż baterii wannowej ściennej z natryskiem ręcznym	szt	3,000
8	110	KNNR N008-02-22-08-00	Demontaż rurociągu kanalizacyjnego PCW ø 75-110 na ścianie	metr	9,000

STANISŁAW BARTKOWIAK
Nr upr. 228/68
z dnia 16.06.1998r.
62-400 SŁUPCA ul. Kłmińskiego 3/83
tel. (063) 275-19-82